

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจั่น หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๔-๒๕๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ


ณ วันที่ ๕๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๗,๔๘๘,๑๓๓.- บาท (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนัญชัย บุญตระกูล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายภัทรพงศ์ คชรัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๓ นายอวิษฐา รัตนพงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-259

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า FACTOR F	ข้อที่ 7		สูตร	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		ปรับราคา	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ค่า K	
1	งานเตรียมพื้นที่									งานชลประทาน
1.1	งานถมกลาง	1,820.00	ตร.ม.	1.25	2,275.00	1.2393	1.54	2,802.80	K 2.1	
2	งานดิน									งานชลประทาน
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร									
	- จุดที่ดิน 1 ระยะชนดิน 1 กม.	50,450.00	ลบ.ม.	32.11	1,619,949.50	1.2393	39.79	2,007,405.50	K 2.1	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินชุดยาก	57,304.00	ลบ.ม.	82.34	4,718,411.36	1.2393	102.04	5,847,300.16	K 2.1	(สภาพปกติ)
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะชนดิน 0 กม.									
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	10,098.00	ลบ.ม.	61.97	625,773.06	1.2393	76.79	775,425.42	K 2.1	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95%	32,296.00	ลบ.ม.	68.29	2,205,493.84	1.2393	84.63	2,733,210.48	K 2.1	(สภาพแน่น)
3	งานโครงสร้าง									งานสะพานฯ
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	114.00	ลบ.ม.	4,907.25	559,426.50	1.2051	5,913.72	674,164.08	K 4.5	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,694.00	กก.	32.30	151,616.20	1.2051	38.92	182,690.48	K 4.4	
4	งานป้องกันการกัดเซาะ									งานชลประทาน
4.1	งานคอนกรีตตาด	4,268.00	ตร.ม.	235.31	1,004,303.08	1.2393	291.61	1,244,591.48	K 4.5	
4.2	งานหินเรียง	81.00	ลบ.ม.	1,140.67	92,394.27	1.2393	1,413.63	114,504.03	K 2.2	
4.3	งานหินทิ้ง	243.00	ลบ.ม.	858.54	208,625.22	1.2393	1,063.98	258,547.14	K 2.2	
4.4	งานถุงทราย(Geotextile Sand Containers)	4,697.00	ลบ.ม.	1,722.00	8,088,234.00	1.2393	2,134.07	10,023,726.79	K 2.2	
4.5	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	472.00	ตร.ม.	84.00	39,648.00	1.2393	104.10	49,135.20	K 2.2	
5	งานท่อและอุปกรณ์									งานชลประทาน
5.1	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	67.00	ม.	2,866.03	192,024.01	1.2393	3,551.87	237,975.29	K 4.1	
6	งานเบ็ดเตล็ด									งานสะพานฯ
6.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2051	11,279.73	11,279.73	K 1	
6.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2051	7,881.35	7,881.35	K 1	
6.3	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)	29,238.00	ตร.ม.	378.00	11,051,964.00	1.2051	455.52	13,318,493.76	K 2.1	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 30,576,038.04

รวมราคากลางทั้งสิ้น 37,489,133.00

ตัวหนังสือ (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธนัญชัย บุญตระกูล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอวิชชา รัตนพงษ์)

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจัน (ข้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7, กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ, ชื่อ ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจัน, รหัสโครงการ กจ.14-4-259
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล หนองนกแก้ว อำเภอ เลขขวัญ จังหวัด กาญจนบุรี
 วันที่ 27 สิงหาคม 2564, ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	2,275.00	1.2393	2,819.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	9,169,628.00	1.2393	11,363,919.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	711,043	1.2051	856,877.00	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	9,433,204	1.2393	11,690,569.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	192,024	1.2393	237,975.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2051	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	11,067,864.00	1.2051	13,337,882.00	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			37,490,041.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			37,490,000.00	
	ตัวอักษร (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เงินโอน

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ประมาณการโดย

(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)

.....ประธานกรรมการ

(นายชนนชัย บุญตระกูล)

.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)

.....กรรมการ

(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)

การประมาณราคาต้นทุนวัสดุ พื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถากถาง /	1,820.00	ตร.ม.	1.25	2,275.00	
1.2	งานถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเพิ่มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					2,275.00	บาท /

2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	50,450.00	ลบ.ม.	32.11	1,619,950.00	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	57,304.00	ลบ.ม.	82.34	4,718,411.00	(สภาพปกติ)
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	10,098.00	ลบ.ม.	61.97	625,773.00	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	32,296.00	ลบ.ม.	68.29	2,205,494.00	(สภาพแน่น)
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานปรับแต่งดินขุดจนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					9,169,628.00	บาท

3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	114.00	ลบ.ม.	4,907.25	559,427.00	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตล้นบนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,694.00	กก.	32.30	151,616.00	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 711,043.00 บาท

4. งานป้องกันกีดขวาง					
4.1	งานคอนกรีตลาด	4,268.00	ตร.ม.	235.31	1,004,303.00
4.2	งานหินเรียง	81.00	ลบ.ม.	1,140.67	92,394.00
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-
4.5	งานหินทิ้ง	243.00	ลบ.ม.	858.54	208,625.00
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง				
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง				
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-
4.11	งานถุงทราย (Geotextile Sand Containers)	4,697.00	ลบ.ม.	1,722.00	8,088,234.00
4.12	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	472.00	ตร.ม.	84.00	39,648.00
4.13	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-
4.14	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-

รวมรายการที่ 4 9,433,204.00 บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์					
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)				
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5				
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	-	ม.	-	-
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	-	ม.	-	-
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.				
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ไยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	67.00	ม.	2,866.03	192,024	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5

192,024

บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 2.00x4.00 ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูปะยางตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

7.งานเปิดเตลิด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	-	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)	29,238.0	ตรม.	378.00	11,051,964	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 7					11,067,864	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	123.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	87.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	29.5 / 28.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	330,720.00	บาท	ดินขุดทั้งหมด	107,754.00 ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1.00	ชุด	นำไปถมได้	52,649 ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	240.00	วัน	เหลือดินขานทิ้ง	- ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง