

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ งานก่อสร้างเขื่อนดินแบบเนื้อเดียว จำนวน ๑ แห่ง
 - ๔.๒ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแบบประตูน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
 - ๔.๓ งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒.๒.๖๔..... เป็นเงิน ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอภากมล อัมพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายเฉลิมพล ภู่อุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประเมินราคากลางโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภทโครงการ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก ชื่อ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุน รหัสโครงการพร. 08-04-253
พระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่บ้าน บ้านน้ำพราว หมู่ที่ 6 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่
พื้นที่เพาะปลูก 29 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120ครัวเรือน
ก่อสร้างเขื่อนดินแบบเนื้อเดียว จำนวน 1แห่ง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำแบบประตูน้ำ จำนวน1แห่ง ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นแบบท่อเหลี่ยม จำนวน1แห่ง
แบบเลขที่ สทภ.9 - 011/2565 วันที่ 20 กันยายน 2564 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	635	1.3330	846	งานชลประทาน (ปกติ)	845.00
2	งานดิน	610,621	1.3330	813,957	งานชลประทาน (ปกติ)	813,897.07
3	งานโครงสร้าง	782,090	1.2737	996,148	งานสะพาน FactorF	996,092.45
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	877,713	1.3330	1,169,991	งานชลประทาน (ปกติ)	1,169,987.40
5	งานท่อและอุปกรณ์	61,400	1.3330	81,846	งานชลประทาน (ปกติ)	81,846.00
6	งานอาคารประกอบ	389,880	1.2737	496,590	งานสะพาน FactorF	496,590.15
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเบ็ดเตล็ด	32,706	1.2737	41,657	งานสะพาน FactorF	41,657.57
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,601,035		3,600,915.64
	รวมราคากลางทั้งสิ้น					3,600,000.00
	ตัวอักษร				(สามล้านหกแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้ง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวอาภาภมล อำพลพรรณ)

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายเฉลิมพล ภูฤทธิ)

ลงชื่อเห็นชอบ
(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ
(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมินต่อหน่วย	ราคากำหนดต่อหน่วย	รวมราคากำหนด	ค่า K สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
	งานถากถาง	500.0	ตร.ม.	1.27	635	1.69	1.69	845.00	
รวมรายการที่ 1					635	บาท		845.00	บาท
2. งานดิน									
	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะชนดิน 1 กม.	431.00	ลบ.ม.	32.64	14,068	43.51	43.50	18,748.50	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะชนดิน 0 กม.								2.1
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	8,335.00	ลบ.ม.	69.69	580,866	92.90	92.89	774,238.15	2.1
	งานลูกรังบดอัดแน่น	54.00	ลบ.ม.	290.50	15,687	387.24	387.23	20,910.42	2.1
รวมรายการที่ 2					610,621	บาท		813,897.07	บาท
3. งานโครงสร้าง									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	139.0	ลบ.ม.	3,547.17	493,057	4,518.03	4,518.03	628,006.17	4.5
	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	1,992.56	1,993	2,537.92	2,537.92	2,537.92	4.5
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	8,178.0	กก.	34.88	285,249	44.43	44.42	363,266.76	4.4
	งานลดแรงดันน้ำ	2.0	ชุด	895.66	1,791	1,140.80	1,140.80	2,281.60	
รวมรายการที่ 3					782,090	บาท		996,092.45	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
	งานหินเรียง	6.00	ลบ.ม.	992.07	5,952	1,322.43	1,322.42	7,934.52	2.2
	งานหินทิ้ง	273.00	ลบ.ม.	730.84	199,519	974.21	974.20	265,956.60	2.2
	งานกล่องลวดตาข่าย Gablon พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	49.00	ลบ.ม.	1,689.57	82,789	2,252.20	2,252.19	110,357.31	
	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	289.00	ลบ.ม.	1,736.86	501,953	2,315.23	2,315.23	669,101.47	
	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	1,750.00	ตร.ม.	50.00	87,500	66.65	66.65	116,637.50	
รวมรายการที่ 4					877,713	บาท		1,169,987.40	บาท
5. งานท่อนล่ออุปกรณ์									
	ท่อเหล็กดำ หนา 4.5 มม.								
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	40.00	ม.	1,535.00	61,400	2,046.16	2,046.15	81,846.00	5.2.2
รวมรายการที่ 5					61,400			81,846.00	บาท
6.งานอาคารประกอบ									
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	2.0	ชุด	153,925.00	307,850	196,054.27	196,054.27	392,108.54	5.2.3
	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	1.0	ชุด	82,030.00	82,030	104,481.61	104,481.61	104,481.61	4.1
รวมรายการที่ 6					389,880			496,590.15	บาท
7.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
รวมรายการที่ 7					-	บาท		-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	ค่า K	สูตรที่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด		
8.งานเบ็ดเตล็ด										
	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.0	ชุด	4,810.00	14,430	6,126.50	6,126.49	18,379.47		
	งานหลักบอกแนว	12.0	ชุด	198.00	2,376	252.19	252.19	3,026.28		
	งานป้ายชื่อโครงการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องจากจากพระราชดำริ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,921.83	11,921.83	11,921.83		
	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	8,330.00	8,329.99	8,329.99		
รวมรายการที่ 8				32,706	บาท			41,657.57		
							รวมทั้งสิ้น	3,600,915.64	บาท	

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	557.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	43.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 30.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก	ค่าควบคุมงาน	280,800	บาท	ดินขุดทั้งหมด	11,100 ลบม.
	จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	10,669 ลบม.
	ระยะเวลาก่อสร้าง	180	วัน	เหลือดินขบทิ้ง	- ลบม.

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้
ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานเตรียมพื้นที่ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	500.00	ตร.ม.	1.27	635.00	1.69	845.00
2	งานดิน งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	431.00	ลบ.ม.	32.64	14,068.00	43.50	18,748.50
	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	-	-	-	-	-	-
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขนาดิน 1 กม.	8,335.00	ลบ.ม.	69.69	580,866.00	92.89	774,238.15
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด	54.00	ลบ.ม.	290.50	15,687.00	387.23	20,910.42
3	งานโครงสร้าง งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	139.00	ลบ.ม.	3,547.17	493,057.00	4,518.03	628,006.17
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	1,992.56	1,993.00	2,537.92	2,537.92
	งานคอนกรีตคาน	8,178.00	กก.	34.88	285,249.00	44.42	363,266.76
	งานหล่อเสริมคอนกรีต	2.00	ชุด	895.66	1,791.00	1,140.80	2,281.60
4	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	6.00	ลบ.ม.	992.07	5,952.00	1,322.42	7,934.52
	งานหินเรียง	273.00	ลบ.ม.	730.84	199,519.00	974.20	265,956.60
	งานหินทิ้ง						



ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย รวม	สูตรที่
		1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	8,329.99	
				รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	2,755,045	3,600,915.64	บาท
	งานป้ายแนะนำโครงการ					รวมราคาต่อหน่วยทั้งสิ้น	บาท
						(ส่วนคำนวณต้นทุน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 30.5 / 30.5 บาท/ลิตร

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น 180 วัน

ระยะเวลาการก่อสร้าง

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้เสนอราคาจริงที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการเจรจาต่อรองราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

หมายเหตุ

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ผู้เสนอราคาจริงที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการเจรจาต่อรองราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ

(นางสาวอาภาภรณ์ อัมพรพรหม)

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ฤกษ์ดี)

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1295
วันที่ 22 ก.ย. 2564
เวลา 12.34

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
๖๖72
เลขที่รับ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ 12.45

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑.๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑
ที่ ทส.๐๖๒๔.๓/๑๒๕๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน(ม่อนพลอยล้านปี)สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑.๑ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ลำห้วยแม่ปาน(ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๔๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน(ม่อนพลอยล้านปี)สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
(เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
กำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน(ม่อนพลอยล้านปี)สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่
งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง
นี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้ช่วยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖
สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) และ (ช) ที่ไม่ได้
ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภोजะนะ อำเภอกะเปอร์ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ
ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง
การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการอุทธรณ์เรียกเงินในการรับเงิน
รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๓)

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร


๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ วงเงินราคากลาง ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นางสาวอาภากร อัมพลพรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายเฉลิมพล ภูฤทธิ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปุก)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ