

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวงหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
- ระบบสูบน้ำ แบบอาคารยกพื้นลอย และการประสานท่อเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pumps ๑ แห่ง
- งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๑๖ แผง จำนวน ๑ ชุด
- งานถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาด ๓๐ ลบ.ม (ตอกเข็ม) จำนวน ๑ จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๕ จุด
- งานประสานระบบท่อน้ำดิบ ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร
- วางท่อกระจายน้ำ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๓,๓๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)



ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๘...ก.ย...๒๕๖๔.... เป็นเงิน ๔,๙๖๔,๕๗๖ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. จ.อ.วีระ คำแป้น | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวินัย แก้วพูลศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ 2

บ้านปางปูก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไโหลง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	161,258.04	1.2961	209,006.54	207,926.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	61,367.48	1.2961	79,538.39	78,980.00
	3. งานรั้ว แผงโซล่าเซลล์	48,454.29	1.2961	62,801.60	62,290.00
	4. งานฐานถังเก็บน้ำ	471,729.09	1.2961	611,408.06	601,510.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,080.00	1.2961	24,729.58	23,700.00
	6. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	179,672.79	1.2961	232,873.89	231,950.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	1,020,427.02	1.2961	1,322,575.46	1,317,620.00
	8. ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.2961	17,497.35	17,400.00
	9. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	192,000.00	1.2961	248,851.20	248,000.00
	10. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	76,600.00	1.2961	99,281.26	99,200.00
	11. งานเครื่องสูบน้ำ	109,000.00	1.2961	141,274.90	140,000.00
	12. งานถังเก็บน้ำ	1,495,000.00	1.2961	1,937,669.50	1,936,000.00
	รวมเป็นเงิน	3,848,088.71			
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณการ				4,964,576.00
	(ตัวอักษร)				สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทถ้วน

กรรมการ.....

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....

(จำเริญ วีระ คำปัน)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ประธานกรรมการ.....

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9


สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแค ระยะที่ 2

บ้านปางป๋าก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่ามาตรฐาน (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย	รวม (บาท)	
1	งานระบบสูบน้ำ								
	1.1 ระบบสูบน้ำ แบบอาคารยกพื้นลอย								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	แห่ง	1,109.47	1,109.47	1.2961	1,400.00	1,400.00	
	- งานไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	588.75	28,259.88	1.2961	760.00	36,480.00	
	- งานคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	2,220.35	11,101.74	1.2961	2,800.00	14,000.00	4.4
	- งานเหล็กเสริม	460.00	กก.	31.06	14,289.73	1.2961	40.00	18,400.00	4.5
	- งานโครงหลังคา	1.00	แห่ง	18,285.00	18,285.00	1.2961	23,600.00	23,600.00	
	- งานก่อผนัง	15.00	ตร.ม.	160.16	2,402.45	1.2961	200.00	3,000.00	
	- งานปูนฉาบภายนอก	58.00	ตร.ม.	144.41	8,375.78	1.2961	187.00	10,846.00	
	- งานทาสี	1.00	แห่ง	6,968.00	6,968.00	1.2961	9,000.00	9,000.00	
	- งานอื่นๆ	1.00	แห่ง	19,496.00	19,496.00	1.2961	25,200.00	25,200.00	
	1.6 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pumps	1.00	ระบบ	50,970.00	50,970.00	1.2961	66,000.00	66,000.00	
2	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	2.1 งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 16 แผง (ขนาด 400 วัตต์)								
	- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	2,635.10	2,635.10	1.2961	3,400.00	3,400.00	
	- งานต่อม่อรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	8.00	จุด	678.83	5,430.62	1.2961	870.00	6,960.00	
	- งานพื้นคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	2,189.09	19,701.81	1.2961	2,800.00	25,200.00	4.4
	- งานตะแกรงเหล็กเสริมพื้นคอนกรีต 4 มม.	96.00	ตร.ม.	35.00	3,360.00	1.2961	45.00	4,320.00	4.5
	- งานโครงสร้างเหล็กรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 16 แผง	1.00	ชุด	20,358.73	20,358.73	1.2961	26,300.00	26,300.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 16 แผง	1.00	ชุด	9,881.22	9,881.22	1.2961	12,800.00	12,800.00	


สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงอำเภอวังสะพุง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาหลังต่อหน่วย	ราคาหลัง	
3	งานรั้ว แนวโซลาร์เซลล์								
	3.1 งานรั้ว แนวเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 16 แนว								
	- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	340.37	340.37	1.2961	400.00	400.00	4.00
	- งานตอม่อรับรั้ว	17.00	จุด	678.83	11,540.07	1.2961	870.00	14,790.00	4.5
	- งานรั้วเหล็ก	1.00	จุด	27,174.96	27,174.96	1.2961	35,200.00	35,200.00	4.5
	- ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	จุด	4,084.83	8,169.66	1.2961	5,200.00	10,400.00	4.5
	- งานทาสีรั้วเหล็ก	1.00	จุด	1,229.23	1,229.23	1.2961	1,500.00	1,500.00	4.5
4	งานฐานถังเก็บน้ำ								
	4.1 งานฐานถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้น ขนาด 30 ลบ.ม (ตอกเข็ม)								
	- งานปรับพื้นที่และดินชุดฐานราก	1.00	จุด	15,460.13	15,460.13	1.2961	20,000.00	20,000.00	4.5
	- งานไม่แบบ	31.00	ตร.ม.	698.87	21,664.97	1.2961	900.00	27,900.00	4.5
	- งานคอนกรีต	19.00	ลบ.ม.	2,224.24	42,260.56	1.2961	2,800.00	53,200.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	1,290.00	กก.	30.42	39,241.80	1.2961	39.00	50,310.00	4.5
	- สลักเกลียว 32 มม.	12.00	ตัว	350.00	4,200.00	1.2961	400.00	4,800.00	4.5
	- งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.22 x 0.22 x 10 ม.	25.00	ต้น	4,346.00	108,650.00	1.2961	5,600.00	140,000.00	4.5
	4.2 งานฐานถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม (ปริมาตรรวม 36 ลบ.ม.)								
	- งานปรับพื้นที่	5.00	แห่ง	1,382.05	6,910.26	1.2961	1,700.00	8,500.00	4.5
	- งานไม่แบบ	25.00	ตร.ม.	873.60	21,839.94	1.2961	1,100.00	27,500.00	4.5
	- งานคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	2,209.76	79,551.41	1.2961	2,800.00	100,800.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	2,150.00	กก.	31.60	67,950.02	1.2961	40.00	86,000.00	4.5
	- งานท่อและอุปกรณ์	5.00	จุด	9,512.00	47,560.00	1.2961	12,300.00	61,500.00	4.5
	- งานระบายตะกอน	5.00	จุด	3,288.00	16,440.00	1.2961	4,200.00	21,000.00	4.5




 P.A. Singh

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแยง ระยะที่ 2

บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
5	งานขุดลอก								
	- ขุดลอกโครงการ	1.00	ชุด	11,570.00	11,570.00	1.2961	14,000.00	14,000.00	
	- ขุดลอกน้ำโครงการ	1.00	ชุด	7,510.00	7,510.00	1.2961	9,700.00	9,700.00	
6	งานประปา								
	งานประปาหมู่บ้าน								
	6.2 งานประปาหมู่บ้าน								
	- งานดินขุด-ถม	150.00	เมตร	88.00	13,200.00	1.2961	114.00	17,100.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	150.00	เมตร	148.92	22,338.00	1.2961	193.00	28,950.00	5.2.3
	- หลักรอกแนว	3.00	คัน	240.00	720.00	1.2961	300.00	900.00	
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำไปยังจุดวัด (ทางจุด)	1.00	ระบบ	55,245.90	55,245.90	1.2961	71,000.00	71,000.00	
	- การประสานท่อจากเครื่องสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำ	1.00	ระบบ	88,168.89	88,168.89	1.2961	114,000.00	114,000.00	
7	งานระบบท่อกระจายน้ำ								
	- งานดินขุด-ถม	3,300.00	เมตร	88.00	290,400.00	1.2961	114.00	376,200.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังหลายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	3,300.00	เมตร	148.92	491,436.00	1.2961	193.00	636,900.00	5.2.3
	- หลักรอกแนว	132.00	คัน	240.00	31,680.00	1.2961	310.00	40,920.00	
	- อาคารประปาหมู่บ้าน	3.00	ชุด	4,820.00	14,460.00	1.2961	6,200.00	18,600.00	
	- อุปกรณ์ระบบท่อกระจายน้ำ	1.00	ชุด	6,847.00	6,847.00	1.2961	8,800.00	8,800.00	
	- ประตูประปาหมู่บ้าน	5.00	ชุด	4,881.80	24,408.98	1.2961	6,300.00	31,500.00	
	- งานจุดปล่อยน้ำ	33.00	ชุด	1,512.17	49,901.54	1.2961	1,900.00	62,700.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ Ø 4"	2.00	ชุด	35,117.30	70,234.60	1.2961	45,500.00	91,000.00	
	- ทุ่น คลองส่งน้ำขนาดท่อ Ø 4"	30.00	เมตร	1,368.63	41,058.90	1.2961	1,700.00	51,000.00	




สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงแก ระยะที่ 2 บ้านปางป๋าก หมู่ที่ 2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าเงินต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
8	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหน้าบรรพของดิน								
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหน้าบรรพของดิน	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	1.2961	17,400.00	17,400.00	
9	งานแรงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	16.00	แผง	12,000.00	192,000.00	1.2961	15,500.00	248,000.00	
10	งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ชุดระบบควบคุมพร้อมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 5.5 Kw.	2.00	เครื่อง	38,300.00	76,600.00	1.2961	49,600.00	99,200.00	
11	งานเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ แบบ Centrifugal Pumps ขนาด 4 kw	2.00	ชุด	54,500.00	109,000.00	1.2961	70,000.00	140,000.00	
12	งานติดตั้งน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์	15.00	ถัง	63,000.00	945,000.00	1.2961	81,600.00	1,224,000.00	
	- ถังเก็บน้ำเหล็กทรงระบอก ขนาด 30 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์	1.00	ถัง	550,000.00	550,000.00	1.2961	712,000.00	712,000.00	
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,964,576.00		

(สิ้นฐานเก็บแบบหมั้นพื้นที่ร้อยละสิบหกบาทถ้วน)

เดือนใบ	เงินลงทุนง่าย	15.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%
ราคาไม้ / ดีเซล (เฉลี่ย)	เงินประกันผลงาน	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%
29.92				บาท/ลิตร

หมายเหตุ - ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาที่เราเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาที่เราเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนาจการเจรจาและยึดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ไว้สำหรับงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว - ราคาลิ้นค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด น่าน เดือนสิงหาคม ปี 2564

ลงชื่อ  กรรมการ
(จ่าเอก วีระ คำแป้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวินัย แก้วฟูศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย ปริญญุชจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1223
วันที่ 4 พ.ย. 64
เวลา 16.07

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	6316
เลขที่รับ	
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔	๑๐-๕๓
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔	๑๐๗

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐๕๕๓๑๓๑๘๒ ต่อ ๑๔๒
ที่ พส.๐๖๒๔.๔/๑๑๕๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๙๖๑ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๙๖๔,๕๗๖ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

/๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว ระยะที่ ๒ บ้านปางปุก หมู่ที่ ๒ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑, ๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ