

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
- ระบบบ่อน้ำดิบผิวดิน แบบบ่อซึม ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Submersible จำนวน ๑ แห่ง
- งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๓๒ แผง จำนวน ๑ จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว (Glass fusion to steel) ความจุ ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๔ จุด
- วางท่อกระจายน้ำ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๒,๑๕๐ เมตร


ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นเงิน ๔,๙๙๓,๒๓๗ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--|---------------|
| ๑. นายสิทธิชัย ปริญญางจร | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. จ.อ.วีระ คำแป้น | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวินัย แก้วพูลศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |


 ส.อ. ๓


สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ 2

บ้านน้ำพระ หมู่ที่ 6 ตำบลบึงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	75,055.09	1.2960	97,271.40	96,000.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	119,388.88	1.2960	154,727.98	153,575.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	58,518.50	1.2960	75,839.98	74,600.00
	4. งานฐานถังเก็บน้ำ	315,451.44	1.2960	408,825.07	401,200.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,080.00	1.2960	24,727.68	23,700.00
	6. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	520,364.71	1.2960	674,392.66	673,452.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	635,769.14	1.2960	823,956.80	821,710.00
	8. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	384,000.00	1.2960	497,664.00	496,000.00
	9. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	138,000.00	1.2960	178,848.00	178,800.00
	10. งานเครื่องสูบน้ำ	125,000.00	1.2960	162,000.00	162,000.00
	11. งานถังเก็บน้ำ	1,476,000.00	1.2960	1,912,896.00	1,912,200.00
	รวมเป็นเงิน	3,866,627.78			
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณการ				4,993,237.00
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน			

กรรมการ.....

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....

(จำเริญ วีระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ประธานกรรมการ.....

(นายสิทธิชัย ปริญญาขจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง									
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2									
บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปิงหลวง อำเภอหนองหอย จังหวัดน่าน 1 แห่ง									
ข้อที่ 1	ลำดับที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคาสุทธิ
1		งานระบบสูบน้ำ							
		1.1 ระบบสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิก ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Submersible							
		- งานชุดสูบน้ำทรายน้ำ	40.00	ลบ.ม.	184.00	7,360.00	1.2960	230.00	9,200.00
		- งานฝักปิดรับน้ำดิบ	1.00	ชุด	4,848.17	4,848.17	1.2960	6,200.00	6,200.00
		- ท่อ คล. ขนาด dai 2.00 เมตร ยาว 0.50 ม./ฟุต	7.00	ฟุต	2,950.00	20,650.00	1.2960	3,800.00	26,600.00
		- ท่อใหญ่ ขนาด 10" - 12"	10.00	ลบ.ม.	556.19	5,561.90	1.2960	720.00	7,200.00
		- กรวดคัด ขนาด 1 1/2" - 2 1/2"	25.00	ลบ.ม.	866.00	21,650.00	1.2960	1,100.00	27,500.00
		- ฝักปิดปากบ่อชนิดเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว (แบบสลิทกันน้ำ)	2.00	ชุด	2,880.00	5,760.00	1.2960	3,700.00	7,400.00
		- งานอุปกรณ์ประกอบบ่อน้ำดิบ	1.00	ชุด	9,225.02	9,225.02	1.2960	11,900.00	11,900.00
2		งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์							
		2.1 งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง (ขนาด 400 วัตต์)							
		- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	ชุด	3,761.37	3,761.37	1.2960	4,800.00	4,800.00
		- งานดอมรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	15.00	ชุด	651.44	9,771.59	1.2960	840.00	12,600.00
		- งานพื้นคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	2,860.64	37,188.26	1.2960	3,700.00	48,100.00
		- งานตะแกรงเหล็กเสริมพื้นคอนกรีต 4 มม.	135.00	ตร.ม.	35.00	4,725.00	1.2960	45.00	6,075.00
		- งานโครงสร้างเหล็กรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	44,514.04	44,514.04	1.2960	57,000.00	57,000.00
		- งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	19,428.62	19,428.62	1.2960	25,000.00	25,000.00




 น.ส. ๖ Stop

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2

บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปิงหลวง อำเภอห้วยมุ่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างคน/วัน (บาท)	ค่าจ้างคน/วัน (บาท)	ราคาวัสดุ (บาท)	ค่า K สูตรที่
3	งานรั้ว แนวโซลาร์เซลล์						
	3.2 งานรั้ว แนวโซลาร์เซลล์แบบ 32 เมตร						
	- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	544.72	544.72	700.00	700.00
	- งานถมอรั้ว	23.00	จุด	651.44	14,983.11	800.00	18,400.00
	- งานรั้วเหล็ก	1.00	จุด	32,541.74	32,541.74	42,100.00	42,100.00
	- ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	จุด	3,882.77	7,765.55	5,000.00	10,000.00
	- งานทาสีรั้วเหล็ก	1.00	จุด	2,683.38	2,683.38	3,400.00	3,400.00
4	งานฐานตั้งถังน้ำ						
	4.1 งานฐานตั้งถังน้ำ ความจุ 100 ลบ.ม.						
	- งานปรับพื้นที่	1.00	จุด	3,578.37	3,578.37	4,600.00	4,600.00
	- งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	491.35	4,422.13	600.00	5,400.00
	- งานคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	2,224.05	48,929.04	2,800.00	61,600.00
	- งานเหล็กเสริม	2,120.00	กก.	31.07	65,878.66	40.00	84,800.00
	4.2 งานฐานตั้งไฟเบอร์กลาสทรงระบอก ขนาด 12 ลบ.ม (ปริมาตรรวม 36 ลบ.ม.)						
	- งานปรับพื้นที่	4.00	แห่ง	1,382.05	5,528.21	1,700.00	6,800.00
	- งานไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	873.60	17,471.95	1,100.00	22,000.00
	- งานคอนกรีต	29.00	ลบ.ม.	2,209.76	64,083.08	2,800.00	81,200.00
	- งานเหล็กเสริม	1,720.00	กก.	31.60	54,360.01	40.00	68,800.00
	- งานท่อและอุปกรณ์	4.00	จุด	9,512.00	38,048.00	12,300.00	49,200.00
	- งานระบายตะกอน	4.00	จุด	3,288.00	13,152.00	4,200.00	16,800.00




 A.A. J.

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2

บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคาหลัง (บาท)	
ข้อที่ 5	งานปั๊มโครงการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	1.2960		14,000.00	14,000.00
ข้อที่ 6	งานประปา	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	1.2960		9,700.00	9,700.00
ข้อที่ 7	งานระบบท่อกระจายน้ำ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	1.2960		7,300.00	7,300.00

PA. 1/17

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแซว ระยะที่ 2

บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลปึงหลวง อำเภอหนามขี้เหล็ก จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจากบัญชี	คำนวณต้นทุน		ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
ที่				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)			
8	- งานจุดปล่อยน้ำ	21.00	ชุด	1,371.50	28,801.46	1.2960	1,700.00	35,700.00
	- เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๑ 4"	1.00	ชุด	35,117.30	35,117.30	1.2960	45,500.00	45,500.00
9	- งานแย่งเขตส่งแสงอาทิตย์							
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	32.00	แผง	12,000.00	384,000.00	1.2960	15,500.00	496,000.00
10	- งานชุดระบบควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์							
	- ชุดระบบควบคุมพร้อมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 10 Kw.	2.00	เครื่อง	69,000.00	138,000.00	1.2960	89,400.00	178,800.00
11	- งานเครื่องสูบน้ำ							
	- เครื่องสูบน้ำลิวดินแบบ แบบ Submersible Pumps ขนาด 7.5 kw	2.00	ชุด	62,500.00	125,000.00	1.2960	81,000.00	162,000.00
	- งานถังเก็บน้ำ							
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์	12.00	ถัง	63,000.00	756,000.00	1.2960	81,600.00	979,200.00
	- ถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว (Glass fusion to steel) ความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ถัง	720,000.00	720,000.00	1.2960	933,000.00	933,000.00
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,993,237.00	

(สิ้นเปลืองค่าขนส่งค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ก่อสร้าง)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

บาท/ลิตร

ราคาบ้าน / ตีเหล็ก (เฉลี่ย) 29.83

หมายเหตุ - ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาอื่นที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาอื่นที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการเจรจาต่อรองหรือการปรับราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานโครงการหลวงน้ำแซว โดยเร็ว

- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด น่าน เดือนสิงหาคม ปี 2564

ลงชื่อ กรรมการ

(จ่าเอก วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวินัย แก้วพุทธศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย ปริณูชาจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ



สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เลขที่รับ ๘๘๙
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๑๖ น.
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๐.๕๓

ส่วนราชการ
เลขที่รับ ๖๓๑๕
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๖.๖๔
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๗.๐๘

ใบรับข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐๕๕๓๑๓๑๔๒ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๑๑๙๗ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามแผนงาน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๕๖๐ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๙๙๓,๒๓๗ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

/๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง ระยะที่ ๒ บ้านน้ำแพะ หมู่ที่ ๖ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑, ๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

อนุมัติ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจิตติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ