

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - ระบบป้อนรับน้ำดิบผิวดิน แบบบ่อซึม ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Submersible จำนวน ๑ ชุด
 - งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๓๒ แผง จำนวน ๑ จุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๗ จุด
 - งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๒๙๐ เมตร
 - วางท่อกระจายน้ำ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๒,๑๕๐ เมตร
 - งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564 เป็นเงิน ๔,๙๔๙,๙๐๑ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. จ.อ.วีระ คำแป้น	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2

บ้านเขตวัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ


วันที่ กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	75,055.09	1.2961	97,278.90	96,000.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	119,388.88	1.2961	154,739.92	154,275.00
	3. งานรั้ว แผงโซล่าเซลล์	58,518.50	1.2961	75,845.83	75,520.00
	4. งานฐานถังเก็บน้ำ	337,362.09	1.2961	437,255.00	430,610.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,080.00	1.2961	24,729.58	23,700.00
	6. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	255,691.90	1.2961	331,402.26	328,100.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	897,325.30	1.2961	1,163,023.32	1,162,010.00
	8. งานก่อสร้างผนังกันแหล่งน้ำดิบ	101,987.61	1.2961	132,186.13	129,286.00
	9. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	384,000.00	1.2961	497,702.40	496,000.00
	10. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	138,000.00	1.2961	178,861.80	178,800.00
	11. งานเครื่องสูบน้ำ	125,000.00	1.2961	162,012.50	162,000.00
	12. งานถังเก็บน้ำ	1,323,000.00	1.2961	1,714,740.30	1,713,600.00
	รวมเป็นเงิน	3,834,409.37			
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณการ				4,949,901.00
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเอ็ดบาทถ้วน			

กรรมการฯ 


(นายวินัย แก้วทูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ 


(จ่าเอก วีระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ประธาน กรรมการฯ 

(นายสิทธิชัย ปริญญาจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ 

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

บ้านเซตวัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวนต้น	จำนวนต้น	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
ที่				ต่อหน่วย	(บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
1	งานรื้อถอนฐาน							
	1.1 รื้อถอนฐานรับน้ำหนักดิน แบบป้อน ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Submersible							
	- งานขุดดินทรายในน้ำ	40.00	ลบ.ม.	184.00	7,360.00	1.2961	230.00	9,200.00
	- งานเผาบดบ่อน้ำดิบ	1.00	ชุด	4,848.17	4,848.17	1.2961	6,200.00	6,200.00
	- ท่อ คล. ขนาด dai 2.00 เมตร ยาว 0.50 ม./ท่อน	7.00	ท่อน	2,950.00	20,650.00	1.2961	3,800.00	26,600.00
	- หินใหญ่ ขนาด 10" - 12"	10.00	ลบ.ม	556.19	5,561.90	1.2961	720.00	7,200.00
	- กรวดคึก ขนาด 1 1/2" - 2 1/2"	25.00	ลบ.ม	866.00	21,650.00	1.2961	1,100.00	27,500.00
	- ผ่าเปิดปากบ่อขุดเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว (แบบสี่เหลี่ยม)	2.00	ชุด	2,880.00	5,760.00	1.2961	3,700.00	7,400.00
	- งานอุปกรณ์ประกอบบ่อน้ำดิบ	1.00	ชุด	9,225.02	9,225.02	1.2961	11,900.00	11,900.00
2	งานโครงสร้างรับแรงเซลล์แสงอาทิตย์							
	2.1 งานโครงสร้างรับแรงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง (ขนาด 400 วัตต์)							
	- งานปรับพื้นที่และดิน	1.00	ชุด	3,761.37		1.2961	4,800.00	4,800.00
	- งานดอมบ์รับแรงเซลล์แสงอาทิตย์	15.00	ชุด	651.44	9,771.59	1.2961	840.00	12,600.00
	- งานพื้นคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	2,860.64	37,188.26	1.2961	3,700.00	48,100.00
	- งานตะแกรงเหล็กเสริมพื้นคอนกรีต 4 มม.	135.00	ตร.ม.	35.00	4,725.00	1.2961	45.00	6,075.00
	- งานโครงสร้างเหล็กรับแรงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	44,514.04	44,514.04	1.2961	57,600.00	57,600.00
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแรงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	19,428.62	19,428.62	1.2961	25,100.00	25,100.00

[Handwritten signature]

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2									
บ้านเขววัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน									
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3	งานรั้ว และไฟฟ้าเขตต์								
	3.1 งานรั้ว แสงเขตต์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แฉง								
	- งานรั้วพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	544.72	544.72	1.2961	700.00	700.00	
	- งานถมอิฐรับรั้ว	23.00	ชุด	651.44	14,983.11	1.2961	840.00	19,320.00	
	- งานรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	32,541.74	32,541.74	1.2961	42,100.00	42,100.00	
	- ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	ชุด	3,882.77	7,765.55	1.2961	5,000.00	10,000.00	
	- งานทาสีรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	2,683.38	2,683.38	1.2961	3,400.00	3,400.00	
4	งานฐานค้ำตั้งถังน้ำ								
	4.1 งานฐานถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ซม. (ปริมาตรรวม 36 บด.ม.)								
	- งานรับพื้นที่	7.00	แผง	1,382.05	9,674.36	1.2961	1,700.00	11,900.00	
	- งานไม้แบบ	35.00	ตร.ม.	873.60	30,575.91	1.2961	1,100.00	38,500.00	
	- งานคอนกรีต	51.00	ลบ.ม.	2,209.76	112,697.83	1.2961	2,860.00	145,860.00	4.4
	- งานเหล็กเสริม	3,000.00	กก.	31.60	94,813.98	1.2961	39.50	118,500.00	4'5
	- งานท่อและอุปกรณ์	7.00	ชุด	9,512.00	66,584.00	1.2961	12,300.00	86,100.00	
	- งานระบายตะกอน	7.00	ชุด	3,288.00	23,016.00	1.2961	4,250.00	29,750.00	
5	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	11,570.00	11,570.00	1.2961	14,000.00	14,000.00	
	- ป้ายแนวหน้าโครงการ	1.00	ชุด	7,510.00	7,510.00	1.2961	9,700.00	9,700.00	




 P.A.

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2

บ้านเขตวัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอนาย้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
6	งานระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	6.1 งานระบบท่อส่งน้ำดิบ จาก Submersible Pumps								
	- งานดินชุด-กลับ	290.00	เมตร	88.00	25,520.00	1.2961	110.00	31,900.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 Dia 110 มม.	290.00	เมตร	273.75	79,387.50	1.2961	350.00	101,500.00	5.2.3
	- ประตูปรับระบายอากาศอัตโนมัติ dia 1"	4.00	ชุด	4,820.00	19,280.00	1.2961	6,200.00	24,800.00	
	- เจ็ดควาล์วเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" มอก.383-2529	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	1.2961	4,600.00	18,400.00	
	- หลักรอกแนว	6.00	ตัน	240.00	1,440.00	1.2961	300.00	1,800.00	
	- การประสานท่อปากท่อระบบรับน้ำดิบ	1.00	เมตร	11,429.80	11,429.80	1.2961	14,800.00	14,800.00	
	- Level control valve dia 3" แบบ Differential Float Control Valve	1.00	ระบบ	57,500.00	57,500.00	1.2961	74,500.00	74,500.00	
	- Pressure Switch พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	1.2961	1,800.00	1,800.00	
	- ท่อน้ำดิน - ท่อระบบตะกอนถังเก็บน้ำ	2.00	ระบบ	22,667.30	45,334.60	1.2961	29,300.00	58,600.00	
7	งานระบบท่อกระจายน้ำ								
	- งานดินชุด-กลับ	3,100.00	เมตร	88.00	272,800.00	1.2961	114.00	353,400.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังหลายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	3,100.00	เมตร	148.92	461,652.00	1.2961	193.00	598,300.00	5.2.3
	- หลักรอกแนว	124.00	ตัน	240.00	29,760.00	1.2961	310.00	38,440.00	
	- อาสารประตูปรับระบายอากาศ	3.00	ชุด	4,820.00	14,460.00	1.2961	6,200.00	18,600.00	
	- อุปกรณ์ระบบท่อกระจายน้ำ	1.00	ชุด	6,847.00	6,847.00	1.2961	8,800.00	8,800.00	
	- บ่อประตูปรับน้ำ	7.00	ชุด	4,881.80	34,172.57	1.2961	6,300.00	44,100.00	
	- งานจุดปล่อยน้ำ	31.00	ชุด	1,371.50	42,516.44	1.2961	1,770.00	54,870.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ Dia 4"	1.00	ชุด	35,117.30	35,117.30	1.2961	45,500.00	45,500.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2
บ้านเขาค้อวัน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อำเภอพาน้อย จังหวัดน่าน

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายละเอียด	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ข้อที่ 7 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ค่า K สูตรที่
8	งานก่อสร้างขุดลอกคูน้ำ - งานปรับพื้นที่และทรายรองพื้น - งานไม้แบบ - งานคอนกรีต - งานเหล็กเสริม	1.00 35.00 14.00 1,036.00	เมตร เมตร เมตร เมตร	7,966.78 899.85 2,251.09 29.93	7,966.78 31,494.66 31,515.26 31,010.90	10,300.00 1,100.00 2,900.00 38.50	1.2961 1.2961 1.2961 1.2961	10,300.00 38,500.00 40,600.00 39,886.00
9	งานถมดินและถมทราย - แสงแดดแสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	32.00	แผง	12,000.00	384,000.00	15,500.00	1.2961	496,000.00
10	งานติดตั้งระบบสูบน้ำ - ชุดระบบควบคุมหรือเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 10 Kw.	2.00	เครื่อง	69,000.00	138,000.00	89,400.00	1.2961	178,800.00
11	งานติดตั้งระบบสูบน้ำ - เครื่องสูบน้ำชนิดดินแบบ แบบ Submersible Pumps ขนาด 7.5 kw	2.00	ชุด	62,500.00	125,000.00	81,000.00	1.2961	162,000.00
12	งานติดตั้งระบบสูบน้ำ - ถังเก็บน้ำเพื่อบรรจุสารกรองระลอก ขนาด 12 ลบม พร้อมอุปกรณ์	21.00	ถัง	63,000.00	1,323,000.00	1,713,600.00	1.2961	1,713,600.00
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,949,901.00	
(สิ้นฐานคำนวณสำหรับทำรายการอื่น)								

หมายเหตุ - ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลให้ผู้เสนอราคาจ้างเห็นสมควรที่จะเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
ให้ส่วนอำนาจการจ่ายและเอื้อต่อการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว
- ราคาสินค้าและวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด น่าน เดือนสิงหาคม ปี 2564

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นางสาว...
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ



สำนักงานผู้อำนวยการ ลพ. ๘

เลขที่รับ ๑๘๓๔

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖.๓๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

๗๑๓๔

เลขที่รับ

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๓

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐๕๔๓๑๓๑๑๑ ต่อ ๑๔๒

ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๑๗๖

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ ๑๖๔๗
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๔๑

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามแผนงาน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๕๖๑ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๙๔๙,๙๐๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน เก้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

/๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ ๒ บ้านเขตวัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑, ๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ:

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ