

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
 ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - ระบบสูบน้ำคืบผิวดิน แบบบ่อซึม ใช้กับเครื่องสูบน้ำแบบ Multistage Centrifugal พร้อมอาคารสูบน้ำแบบยกพื้นลอย จำนวน ๑ แห่ง
 - งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๓๒ แผง จำนวน ๑ จุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว (Glass fusion to steel) ความจุ ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๔ จุด
 - งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร
 - วางท่อกระจายน้ำ HDPE ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๒,๗๐๐ เมตร
 - งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **30 ก.ย. 2564** เป็นเงิน ๔,๙๖๑,๔๑๑ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. จ.อ.วีระ คำแป้น	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2

บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งขี้เหล็ก อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่

กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	201,782.98	1.2961	261,530.91	259,806.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	119,388.88	1.2961	154,739.92	153,575.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	57,898.50	1.2961	75,042.25	73,800.00
	4. งานฐานถังเก็บน้ำ	315,451.44	1.2961	408,856.61	401,200.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,080.00	1.2961	24,729.58	23,700.00
	6. งานระบบระบบท่อส่งน้ำดิบ	245,158.18	1.2961	317,749.51	317,550.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	747,583.12	1.2961	968,942.48	965,980.00
	8. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	384,000.00	1.2961	497,702.40	496,000.00
	9. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	138,000.00	1.2961	178,861.80	178,800.00
	10. งานเครื่องสูบน้ำ	145,000.00	1.2961	187,934.50	186,000.00
	11. งานถังเก็บน้ำ	1,476,000.00	1.2961	1,913,043.60	1,905,000.00
	รวมเป็นเงิน	3,849,343.10			
	หมายเหตุ ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณการ				4,961,411.00
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน			

กรรมการฯ 


(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ 


(จ้าเอก วีระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ 

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ 

(นายนิมิตร โคตรบัว)


ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกแบบโครงการหลวงเป็นคำ ระยะที่ 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้าง รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาต่อ หน่วย	ราคา รวม (บาท)	
1	งานระบบสูบน้ำ								
	1.1 ระบบสูบน้ำลิบลิวลิน แบบเปลี่ยน ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Multistage Centrifugal								
	- งานชุดลิบลิวลิน	1.00	ลบ.ม.	2,024.00	2,024.00	1.2961	2,600.00	2,600.00	2,600.00
	- งานเปิดปิดรับลิบลิว	1.00	ชุด	5,072.17	5,072.17	1.2961	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	- ท่อ คสล. ขนาด dai 2.00 เมตร ยาว 0.50 ม./ฟ่อน	5.00	ฟ่อน	2,950.00	14,750.00	1.2961	3,800.00	19,000.00	19,000.00
	- ท่อใหญ่ ขนาด 10" - 12"	4.00	ลบ.ม.	556.19	2,224.76	1.2961	720.00	2,880.00	2,880.00
	- กรวดคัด ขนาด 1 1/2" - 2 1/2"	19.00	ลบ.ม.	866.00	16,454.00	1.2961	1,100.00	20,900.00	20,900.00
	1.2 ระบบสูบน้ำ แบบอาคารยกพื้นลอย								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	แห่ง	1,109.47	1,109.47	1.2961	1,400.00	1,400.00	1,400.00
	- งานไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	588.75	28,259.88	1.2961	760.00	36,480.00	36,480.00
	- งานคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	2,220.35	11,101.74	1.2961	2,800.00	14,000.00	14,000.00
	- งานเหล็กเสริม	460.00	กก.	31.06	14,289.73	1.2961	40.00	18,400.00	18,400.00
	- งานโครงหลังคา	1.00	แห่ง	18,285.00	18,285.00	1.2961	23,600.00	23,600.00	23,600.00
	- งานก่อผนัง	15.00	ตร.ม.	160.16	2,402.45	1.2961	200.00	3,000.00	3,000.00
	- งานปูฉาบภายนอก	58.00	ตร.ม.	144.41	8,375.78	1.2961	187.00	10,846.00	10,846.00
	- งานทาสี	1.00	แห่ง	6,968.00	6,968.00	1.2961	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	- งานฝ้า, บังไฟ, งานประติมากรรม งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	แห่ง	19,496.00	19,496.00	1.2961	25,200.00	25,200.00	25,200.00
	1.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pumps	1.00	ระบบ	50,970.00	50,970.00	1.2961	66,000.00	66,000.00	66,000.00

P.O. ✓




สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไปง่า ระยะที่ 2

บ้านไปง่า หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างขั้นสูง (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
2	งานโครงสร้างรับแรงดันแสงอาทิตย์								
	2.1 งานโครงสร้างรับแรงดันแสงอาทิตย์ แบบ 32 มม (ขนาด 400 วัตต์)								
	- งานรับที่ที่และดินชุด	1.00	ชุด	3,761.37	3,761.37	1.2961		4,800.00	4,800.00
	- งานต่ออรั้นแรงดันแสงอาทิตย์	15.00	ชุด	651.44	9,771.59	1.2961		840.00	12,600.00
	- งานเชื่อมเหล็ก	13.00	ลบ.ม.	2,860.64	37,188.26	1.2961		3,700.00	48,100.00
3	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	- งานระบบท่อส่งน้ำแบบคอนกรีต 4 มม.	135.00	ตร.ม.	35.00	4,725.00	1.2961		45.00	6,075.00
	- งานโครงสร้างเหล็กรับแรงดันแสงอาทิตย์ แบบ 32 มม	1.00	ชุด	44,514.04	44,514.04	1.2961		57,000.00	57,000.00
	- งานท่อโกลีโครงสร้างเหล็กรับแรงดันแสงอาทิตย์ แบบ 32 มม	1.00	ชุด	19,428.62	19,428.62	1.2961		25,000.00	25,000.00
	งานรับ แรงดันแสงอาทิตย์								
4	งานรับ แรงดันแสงอาทิตย์ แบบ 32 มม								
	- งานรับที่ที่และดินชุด	1.00	ชุด	544.72	544.72	1.2961		700.00	700.00
	- งานต่ออรั้นรับ	23.00	ชุด	651.44	14,983.11	1.2961		800.00	18,400.00
	- งานรับเหล็ก	1.00	ชุด	32,541.74	32,541.74	1.2961		42,100.00	42,100.00
	- ระบบท่อส่งน้ำ	2.00	ชุด	3,572.77	7,145.55	1.2961		4,600.00	9,200.00
4.1	งานฐานถังเก็บน้ำ ความจุ 100 ลบ.ม.								
	- งานรับที่ที่	1.00	ชุด	3,578.37	3,578.37	1.2961		4,600.00	4,600.00
	- งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	491.35	4,422.13	1.2961		600.00	5,400.00
	- งานคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.	2,224.05	48,929.04	1.2961		2,800.00	61,600.00
	- งานเหล็กเสริม	2,120.00	กก.	31.07	65,878.66	1.2961		40.00	84,800.00

ร.ด.  

สรุปราคาส่งงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงป่าไม้ ระยะที่ 2

บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหญ้า อำเภอสามัคคี จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
	4.2 งานฐานถังโพลีเอสเตอร์ทรงกระบอก ขนาด 12 ซม. (ปริมาตรรวม 36 ลบ.ม.)								
	- งานปรับพื้นที่	4.00	แห่ง	1,382.05	5,528.21	1.2961		1,700.00	6,800.00
	- งานโป๊แบบ	20.00	ตร.ม.	873.60	17,471.95	1.2961		1,100.00	22,000.00
	- งานคอนกรีต	29.00	ลบ.ม.	2,209.76	64,083.08	1.2961		2,800.00	81,200.00
	- งานเหล็กเสริม	1,720.00	กก.	31.60	54,360.01	1.2961		40.00	68,800.00
	- งานท่อและอุปกรณ์	4.00	จุด	9,512.00	38,048.00	1.2961		12,300.00	49,200.00
	- งานระบบตะกอน	4.00	จุด	3,288.00	13,152.00	1.2961		4,200.00	16,800.00
5	งานป้อนโครงการ								
	- ป้อนโครงการ	1.00	จุด	11,570.00	11,570.00	1.2961		14,000.00	14,000.00
	- ป้อนระบบโครงการ	1.00	จุด	7,510.00	7,510.00	1.2961		9,700.00	9,700.00
6	งานประปาหมู่บ้าน								
	6.1 งานประปาหมู่บ้าน								
	- งานติดตั้งถัง	150.00	เมตร	88.00	13,200.00	1.2961		114.00	17,100.00
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังหลายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	150.00	เมตร	148.92	22,338.00	1.2961		193.00	28,950.00
	- ท่อเหล็ก	3.00	ตัน	240.00	720.00	1.2961		300.00	900.00
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ทางท่อ)	1.00	ระบบ	55,245.90	55,245.90	1.2961		71,600.00	71,600.00
	- การประสานท่อจากเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไปยังถังเก็บน้ำ	1.00	ระบบ	88,168.89	88,168.89	1.2961		114,200.00	114,200.00
	- Level control valve dia 3" แบบ Differential Float Control Valve	1.00	ระบบ	57,500.00	57,500.00	1.2961		74,500.00	74,500.00
	- Pressure Switch พร้อมอุปกรณ์	1.00	จุด	2,100.00	2,100.00	1.2961		2,700.00	2,700.00
	- ท่อน้ำดื่ม - ท่อระบบก่อนถังเก็บน้ำ	1.00	ระบบ	5,885.39	5,885.39	1.2961		7,600.00	7,600.00

A.A. 

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง									
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2									
บ้านโป่งคำ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งรัง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง									
ข้อที่ 1 ลำดับ	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าวัสดุ (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าวัสดุ (บาท)	ข้อที่ 7 ค่าวัสดุ (บาท)	ข้อที่ 8 ค่าวัสดุ (บาท)	ข้อที่ 9 ค่าวัสดุ (บาท)	ข้อที่ 10 ค่าวัสดุ (บาท)
7	งานระบบท่อกระจายน้ำ								
	- งานเดินท่อ-กลับ	2,700.00	เมตร	88.00	237,600.00	1,296.1			
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังหลายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	2,700.00	เมตร	148.92	402,084.00	1,296.1			
	- ท่อกลับออกแนว	108.00	คัน	240.00	25,920.00	1,296.1			
	- อาสาสมัครช่วยขุดเจาะ	3.00	จุด	4,820.00	14,460.00	1,296.1			
	- อุปกรณ์ระบบท่อกระจายน้ำ	1.00	จุด	6,847.00	6,847.00	1,296.1			
	- อุปกรณ์ประปา	4.00	จุด	4,881.80	19,527.18	1,296.1			
	- งานจุดปล่อยน้ำ	30.00	จุด	1,371.50	41,144.94	1,296.1			
8	งานระบบท่อส่งน้ำ								
	- งานขุดและถมดิน	32.00	เมตร	12,000.00	384,000.00	1,296.1			
9	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำ	2.00	เครื่อง	69,000.00	138,000.00	1,296.1			
10	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำ	2.00	จุด	72,500.00	145,000.00	1,296.1			
11	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำ	12.00	จุด	63,000.00	756,000.00	1,296.1			
	- เครื่องสูบน้ำ	1.00	จุด	720,000.00	720,000.00	1,296.1			
รวมราคากลางทั้งสิ้น									4,961,411.00

หมายเหตุ

- ใบกรณีที่มีราคาหุ้นเสนออัตราขายที่เห็นสมควรจริงเป็นฐานในการคำนวณ
- ใบกรณีที่มีราคาหุ้นเสนออัตราขายที่เห็นสมควรจริงเป็นฐานในการคำนวณ

ลงชื่อ กรรมการ
(จำเอก วีระ คำปัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิย แก้วพลศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย ปริญญางھر)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

สำนักงานผู้อำนวยการ สท. ๔
เลขที่รับ ๑๘๖๖
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๓๕

สำนักงานการ
เลขที่รับ ๗๑๓๕
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ๑๓.๒๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐๘๕๓๑๓๘๘๒ ต่อ ๑๘๒
ที่ ทส.๑๖๒๔.๔/๒๒๘๓๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
วันที่ 30 ก.ย. 2564
เวลา 13.40

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. แผนงานรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามแผนงาน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๙๖๑ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๙๖๑,๔๑๑ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านโป่งคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางจิตติกา คุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงนามแล้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ