

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำแข็ง ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
 - ระบบบ่อบำบัดน้ำดื่มผิวดิน แบบบ่อซึม จำนวน ๑ แห่ง
 - แบบสูบน้ำ แบบอาคารยกพื้นลอย จำนวน ๑ แห่ง
 - งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๓๒ แผง จำนวน ๑ จุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม. ชนิดถังไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป จำนวน ๑ จุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาส ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๓ จุด
 - วางท่อกระจายน้ำ HDPE ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๒,๖๐๐ เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔,๕๒๕,๒๐๔ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญญาขจร	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. จ.อ.วีระ คำแป้น	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวินัย แก้วพูลศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

บ้านน้ำโง่ ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่

สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	210,003.39	1.2965	272,269.39	268,050.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	118,152.48	1.2965	153,184.68	151,725.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	58,601.82	1.2965	75,977.25	74,400.00
	4. งานฐานถังเก็บน้ำ	292,622.44	1.2965	379,384.99	358,374.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,160.00	1.2965	24,840.94	24,700.00
	6. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	237,072.18	1.2965	307,364.07	296,820.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	791,938.80	1.2965	1,026,748.65	1,005,340.00
	8. ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.2965	17,502.75	17,500.00
	9. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	384,000.00	1.2965	497,856.00	496,000.00
	10. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	142,000.00	1.2965	184,103.00	184,000.00
	11. งานเครื่องสูบน้ำ	125,000.00	1.2965	162,062.50	162,000.00
	12. งานถังเก็บน้ำ	1,147,000.00	1.2965	1,487,085.50	1,486,300.00
	รวมเป็นเงิน	3,539,051.10			4,525,209.00
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	คิดเป็นเงินประมาณการ				4,525,209.00
	(ตัวอักษร)				สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน

ประมาณราคาโดย.....

(นายวิชัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

(นายสิทธิชัย บริบูรณ์จรรยา)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ.....

(จ.อ.วิระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนากั้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านน้ำช้าง ตำบลทุ่งพะ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
1	งานระบบสูบน้ำ								
	1.1 ระบบปล่อยสูบน้ำดิบผิวน้ำ แบบเปลี่ยน ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Multistage, Centrifugal								
	- งานชุดดินทรายในน้ำ	1.00	ลบ.ม.	2,024.00	2,024.00	1.2965	2,600.00	2,600.00	2.10
	- งานผ่าปิดบ่อรับน้ำดิบ	1.00	ชุด	5,193.77	5,193.77	1.2965	6,700.00	6,700.00	
	- ท่อ คล. ขนาด dai 2.00 เมตร ยาว 0.50 ม./ฟุต	5.00	ฟุต	2,950.00	14,750.00	1.2965	3,800.00	19,000.00	
	- หินใหญ่ ขนาด 10" - 12"	3.00	ลบ.ม	556.19	1,668.57	1.2965	720.00	2,160.00	
	- กรวดคัด ขนาด 1 1/2" - 2 1/2"	19.00	ลบ.ม	866.00	16,454.00	1.2965	1,100.00	20,900.00	
	1.2 ระบบสูบน้ำ แบบอาคารยกพื้นลอย								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	แห่ง	1,109.47	1,109.47	1.2965	1,400.00	1,400.00	
	- งานไม้แบบ	61.00	ตร.ม.	588.75	35,913.60	1.2965	760.00	46,360.00	
	- งานคอนกรีต	5.00	ลบ.ม.	2,220.35	11,101.74	1.2965	2,800.00	14,000.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	468.00	กก.	33.51	15,684.04	1.2965	38.00	17,784.00	4.4
	- งานโครงสร้างคาน	1.00	แห่ง	17,893.92	17,893.92	1.2965	23,100.00	23,100.00	
	- งานค่อผนัง	15.00	ตร.ม.	160.03	2,400.50	1.2965	200.00	3,000.00	
	- งานปูนฉาบภายนอก	58.00	ตร.ม.	144.41	8,375.78	1.2965	187.00	10,846.00	
	- งานทาสี	1.00	แห่ง	6,968.00	6,968.00	1.2965	9,000.00	9,000.00	
	- งานอื่นๆ	1.00	แห่ง	19,496.00	19,496.00	1.2965	25,200.00	25,200.00	
	1.3 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำแบบ Centrifugal Pumps	1.00	ระบบ	50,970.00	50,970.00	1.2965	66,000.00	66,000.00	



 A.A. J.N.

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

บ้านน้ำแข็ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้าง รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K คูณที่
							ราคาต่อ หน่วย	ราคา รวม	
2	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	2.1 งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง (ขนาด 400 วัตต์)								
	- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	3,761.37	3,761.37	1.2965	4,800.00	4,800.00	2.1
	- งานต่อม่อรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	15.00	ชุด	658.05	9,870.74	1.2965	850.00	12,750.00	
	- งานพื้นคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	2,860.64	37,188.26	1.2965	3,700.00	48,100.00	4.5
	- งานตะแกรงเหล็กเสริมพื้นคอนกรีต 4 มม.	135.00	ตร.ม.	37.00	4,995.00	1.2965	45.00	6,075.00	
	- งานโครงสร้างเหล็กกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1.00	ชุด	42,908.49	42,908.49	1.2965	55,000.00	55,000.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1.00	ชุด	19,428.62	19,428.62	1.2965	25,000.00	25,000.00	
3	งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์								
	3.1 งานรั้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง								
	- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	จุด	544.72	544.72	1.2965	700.00	700.00	2.1
	- งานต่อม่อรับรั้ว	23.00	ชุด	658.05	15,135.14	1.2965	800.00	18,400.00	
	- งานรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	32,541.74	32,541.74	1.2965	42,100.00	42,100.00	
	- ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	ชุด	3,848.42	7,696.83	1.2965	4,900.00	9,800.00	
	- งานทาสีรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	2,683.38	2,683.38	1.2965	3,400.00	3,400.00	
4	งานฐานถังเก็บน้ำ								
	4.1 งานฐานถังเก็บน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม. ชนิดถังไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	จุด	1,478.23	1,478.23	1.2965	1,900.00	1,900.00	
	- งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	700.75	7,007.48	1.2965	900.00	9,000.00	
	- งานคอนกรีต	12.00	ลบ.ม.	2,209.02	26,508.28	1.2965	2,800.00	33,600.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	1,250.00	กก.	33.50	41,879.94	1.2965	38.00	47,500.00	4.4
	- งานเสาเข็ม	9.00	ต้น	4,190.00	37,710.00	1.2965	5,400.00	48,600.00	



 น.อ. พ.




สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านน้ำช้าง ตำบลทุ่งพญา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)
4.2	งานฐานถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม (ปริมาตรรวม 36 บ.ม.)						
	- งานปรับพื้นที่	3.00	แท่ง	1,382.05	4,146.16	1,700.00	5,100.00
	- งานไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	873.60	13,103.96	1,100.00	16,500.00
	- งานคอนกรีต	29.00	ลบ.ม.	2,209.76	64,083.08	2,800.00	81,200.00
	- งานเหล็กเสริม	1,723.00	กก.	33.84	58,305.32	38.00	65,474.00
	- งานท่อและอุปกรณ์	3.00	ชุด	9,512.00	28,536.00	12,300.00	36,900.00
	- งานระบายตะกอน	3.00	ชุด	3,288.00	9,864.00	4,200.00	12,600.00
5	งานปั๊มโครงการ						
	- ปั๊มเชื้อโครงการ	1.00	ชุด	11,610.00	11,610.00	15,000.00	15,000.00
	- ปั๊มแวนน้ำโครงการ	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	9,700.00	9,700.00
6	งานประสาทรบบท่อส่งน้ำดิบ						
	6.1 งานประสาทรบบท่อส่งน้ำดิบ Centrifugal Pumps						
	- งานดินชุด-กลบ	100.00	เมตร	88.00	8,800.00	110.00	11,000.00
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังทลายขึ้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	100.00	เมตร	148.92	14,892.00	190.00	19,000.00
	- หลักรอกแนว	2.00	ตัน	240.00	480.00	310.00	620.00
	- การประสานท่อเครื่องสูบน้ำดิบไปยังฟุตวาล์ว(ทางชุด)	1.00	ระบบ	55,245.90	55,245.90	71,600.00	71,600.00
	- การประสานท่อจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังถังเก็บน้ำ	1.00	ระบบ	88,168.89	88,168.89	114,300.00	114,300.00
	- Level control valve dia 3" แบบ Differential Float Control Valve	1.00	ระบบ	61,500.00	61,500.00	70,000.00	70,000.00
	- Pressure Switch พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	2,700.00	2,700.00
	- ท่อน้ำตัน - ท่อระบบตะกอนถังเก็บน้ำ	1.00	ระบบ	5,885.39	5,885.39	7,600.00	7,600.00



 P.A. 3/5

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ

บ้านน้ำไธสง ตำบลทุ่งหญ้า อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างเหมา (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K คูณที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
7	งานระบบท่อกระจายน้ำ								
	- งานติดตั้งท่อ	2,600.00	เมตร	88.00	228,800.00	1.2965	110.00	286,000.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง แบบผนังหลายชั้น PE 100 PN 6 Dia 110 มม.	2,600.00	เมตร	148.92	387,192.00	1.2965	190.00	494,000.00	
	- ท่อสกรู	104.00	ตัน	240.00	24,960.00	1.2965	310.00	32,240.00	
	- ต้นท่อลดขนาดตามขนาดท่อโลก 6 นิ้ว	8.00	เมตร	2,105.00	16,840.00	1.2965	2,700.00	21,600.00	
	- อุปกรณ์ระบบท่อกระจายน้ำ	1.00	ชุด	4,342.00	4,342.00	1.2965	5,600.00	5,600.00	
	- บ่อประจุถังดับน้ำ	4.00	ชุด	4,949.19	19,796.76	1.2965	6,400.00	25,600.00	
	- งานจุดปล่อยน้ำ	29.00	ชุด	1,371.50	39,773.44	1.2965	1,700.00	49,300.00	
	- เสารับท่อส่งน้ำ ขนาดท่อ Dia 4"	2.00	ชุด	35,117.30	70,234.60	1.2965	45,500.00	91,000.00	
8	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	1.2965	17,500.00	17,500.00	
9	งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	32.00	แผง	12,000.00	384,000.00	1.2965	15,500.00	496,000.00	
10	งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
	- ชุดระบบควบคุมเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 10 Kw.	2.00	เครื่อง	71,000.00	142,000.00	1.2965	92,000.00	184,000.00	
11	งานเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำชนิดแบบ แบบ Centrifugal Pumps ขนาด 7.5 kw	2.00	ชุด	62,500.00	125,000.00	1.2965	81,000.00	162,000.00	




สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงไป๋คำ
บ้านน้ำใจ ตำบลทุ่งผิง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K คูณที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคาตลาด (บาท)	ราคาตลาด
12	งานติดตั้งน้ำ						
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์	9.00	ถัง	63,000.00	567,000.00	81,600.00	734,400.00
	- งานติดตั้งน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 100 ลบ.ม. รวมบันได พร้อมราวกันตก	1.00	ถัง	580,000.00	580,000.00	751,900.00	751,900.00
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,525,209.00
(สิ้นค้าหน้าแสดงสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)							

หมายเหตุ ในการนี้ที่ราคาของผู้เสนอราคาที่ใช้เสนอราคาจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาจ้างที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ
ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด น่าน เดือนกันยายน ปี 2564
เงินบาท เงินล่วงหน้าจ่าย ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
ราคาน้ำมัน / ดีเซล (เฉลี่ย) 31.10 บาท/ลิตร

ลงชื่อ กรรมการ
(จ.อ.วีระ คำแปง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวินัย แก้วพลศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1433
วันที่ 8 ต.ค. 2564
วันที่ 9.52
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
7373
เลขที่รับ
วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 08.57

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/ ๑๓๓๕ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำโฆ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เลขที่รับ 10166
วันที่ 6 ต.ค. 2564

เรื่องเดิม

เวลา 12.43 น. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. ตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการกรม ที่ ทส.๐๖๐๑.๓/ว ๖๕๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม

๒๕๖๔ ได้แจ้งการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เลขที่ส่งออก ๑๗๒
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงโป่งคำ บ้านน้ำโฆ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เหลือจ่าย) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำโฆ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำโฆ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนด
ราคากลาง งบประมาณ ๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำโฆ้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า
๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร)
๑.๒๙๖๕ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๕๒๕,๒๐๙ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)
กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

/๒. อำนาจ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำไช้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านน้ำไช้ง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว และขอขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ.อ.วีระ คำแป้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย แก้วพูลศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชอบ ลงนามแล้ว

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ