

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	จำนวน ๑ งาน
๒. งานรั้ว	จำนวน ๑ งาน
๓. งานฐานรากท่อดึงสูง(แฉมเปญ)แบบไม่มีเสาเข็ม	จำนวน ๑ งาน
๔. การประสานท่อภายในระบบ	จำนวน ๑ งาน
๕. การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	จำนวน ๑ งาน
๖. ป้ายชื่อโครงการ	จำนวน ๑ ป้าย
๗. ป้ายแนะนำโครงการ	จำนวน ๒ ป้าย
๘. งานประตุน้ำระบายตะกอน	จำนวน ๒ จุด
๙. โรงสูบน้ำแผลอยเหล็ก	จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์	จำนวน ๑ งาน
๒. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จำนวน ๑ งาน
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage	จำนวน ๒ ชุด
๔. จัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร ๑๒๐ ไมครอน	จำนวน ๑ ชุด
๕. จัดหาและติดตั้งท่อดึงสูงแฉมเปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๖. จัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED)ระบบSolarcell)	จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

-๒-

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๒๙ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน	๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน	๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุลยธรรม ทวิชสังข์	ประธานกรรมการ
นายธเนศ การพร้อม	กรรมการ
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ พร.๔, พร.๕, พร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็น ๓๒ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	๑. ประเภทงานอาคาร								ปริมาณงานตามปร.๔
๑.๑	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	๑	งาน	๑๐๒,๒๑๓.๐๐	๑๐๒,๒๑๓.๐๐	๑.๒๙๗๓	๑๓๒,๖๐๐.๙๒	๑๓๒,๖๐๐.๙๒	
๑.๒	งานรั้ว	๑	งาน	๖๒,๐๙๖.๐๐	๖๒,๐๙๖.๐๐	๑.๒๙๗๓	๘๐,๕๕๗.๑๔	๘๐,๕๕๗.๑๔	
๑.๓	งานฐานรากหอดึงสูง(แฉกเป็ญ) แบบไม่มีเสาเข็ม	๑	งาน	๑๗๖,๙๗๙.๐๐	๑๗๖,๙๗๙.๐๐	๑.๒๙๗๓	๒๒๙,๕๙๔.๘๖	๒๒๙,๕๙๔.๘๖	
๑.๔	การประสานท่อภายในระบบ	๑	งาน	๒๗๗,๐๙๕.๐๐	๒๗๗,๐๙๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๓๕๙,๔๗๕.๓๔	๓๕๙,๔๗๕.๓๔	
๑.๕	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	๑	งาน	๕๙๐,๙๖๒.๐๐	๕๙๐,๙๖๒.๐๐	๑.๒๙๗๓	๗๖๖,๖๕๕.๐๐	๗๖๖,๖๕๕.๐๐	
๑.๖	ป้ายชื่อโครงการ	๑	ป้าย	๑๒,๑๓๕.๐๐	๑๒,๑๓๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๑๕,๗๔๒.๗๔	๑๕,๗๔๒.๗๔	
๑.๗	ป้ายแนะนำโครงการ	๒	ป้าย	๗,๒๔๒.๕๐	๑๔,๔๘๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๙,๓๙๕.๗๐	๑๘,๗๙๑.๓๙	
๑.๘	งานประตูน้ำระบายตะกอน (Blow off valve)	๒	จุด	๒๔,๓๑๘.๕๐	๔๘,๖๓๗.๐๐	๑.๒๙๗๓	๓๑,๕๔๘.๓๙	๖๓,๐๙๖.๗๘	
๑.๙	โรงสูบน้ำ แพลลอยเหล็ก	๑	หลัง	๒๖๗,๒๒๙.๐๐	๒๖๗,๒๒๙.๐๐	๑.๒๙๗๓	๓๔๖,๖๗๖.๑๘	๓๔๖,๖๗๖.๑๘	
	๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								ปริมาณงานตามปร.๔
๒.๑	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์	๑	งาน	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๙๗,๗๓๖.๐๐	๑๙๗,๗๓๖.๐๐	
๒.๒	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๑	งาน	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๖๔,๘๗๐.๐๐	๓๖๔,๘๗๐.๐๐	
๒.๓	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage	๒	ชุด	๘๐,๓๐๐.๐๐	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘๕,๙๒๑.๐๐	๑๗๑,๘๔๒.๐๐	
	สูบน้ำปริมาณน้ำได้ ๓๐ ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร								

แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็น ๓๒ แผ่น

หน่วย : บาท

[illegible]

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๕๐ วัน (เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและถดถวนแล้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดุลยธรรม ทวีชสังข์)

กรรมการ
(นายธเนศ การพร้อม)

(นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างประกอบแบบแปลน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า
บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร.๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง
สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็น ๓๑ แผ่น

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒,๐๑๓,๑๙๐.๐๐	รวมระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๔๘๖,๘๕๐.๐๐	ก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๕๐ วัน
๓	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๓,๕๐๐,๐๔๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวหนังสือ	(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณการโดย
(นายประเสริฐ บัวดำ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตรวจ.....
(นายธเนศ การพร้อม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ.....
(นายดุยธรรม ทวีสังข์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ.....
..
(นายสาธิต รัตนสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง
สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทผ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๙ รายการ คิดเป็น

๒๓

แผ่น

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	๑.๑ โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์	๑๐๒,๒๑๓.๐๐	๑.๒๙๗๓	๑๓๒,๖๐๐.๙๒	
	๑.๒ งานรั้ว	๖๒,๐๙๖.๐๐	๑.๒๙๗๓	๘๐,๕๕๗.๑๔	
	๑.๓ งานฐานรากทอถังสูง(แฉกเป๋) แบบไม่มีเสาเข็ม	๑๗๖,๙๗๙.๐๐	๑.๒๙๗๓	๒๒๙,๕๙๔.๘๖	
	๑.๔ การประสานท่อภายในระบบ	๒๗๗,๐๙๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๓๕๙,๔๗๕.๓๔	
	๑.๕ การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	๕๙๐,๙๖๒.๐๐	๑.๒๙๗๓	๗๖๖,๖๕๕.๐๐	
	๑.๖ ป้ายชื่อโครงการ	๑๒,๑๓๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๑๕,๗๔๒.๗๔	
	๑.๗ ป้ายแนะนำโครงการ	๑๔,๔๘๕.๐๐	๑.๒๙๗๓	๑๘,๗๙๑.๓๙	
	๑.๘ งานประตุน้ำระบายตะกอน (Blow off valve)	๔๘,๖๓๗.๐๐	๑.๒๙๗๓	๖๓,๐๙๖.๗๘	
	๑.๙ โรงสูบน้ำ แพลลอยเหล็ก	๒๖๗,๒๒๙.๐๐	๑.๒๙๗๓	๓๔๖,๖๗๖.๑๘	
	รวมค่างาน(ข้อ ๑.๑ - ๑.๙)	๑,๕๕๑,๘๓๑.๐๐			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๑๕.๐๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐๐.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐.....%				
รวมเป็นเงิน				๒,๐๑๓,๑๙๐.๓๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒,๐๑๓,๑๙๐.๐๐	

ตัวหนังสือ (สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ต้องมี มอก. และชั้นคุณภาพดีเยี่ยม ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณการโดย

(นายประเสริฐ บัวคำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตรวจ.....

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง
สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๖ รายการ คิดเป็น ๖ แผ่น

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๒.๑	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๘๗,๗๓๖.๐๐	
๒.๒	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓๖๔,๘๗๐.๐๐	
๒.๓	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๖๓,๘๔๒.๐๐	
๒.๔	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกชตร ๑๒๐ ไมครอน	๑๒,๘๘๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๘๘๘.๖๐	
๒.๕	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๖๖๑,๘๕๐.๐๐	
๒.๖	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell	๓๕,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓๕,๖๖๔.๐๐	
	รวมค่างาน(ข้อ ๒.๑ - ๒.๖)	๑,๓๔๙,๕๘๐.๐๐			
รวมเป็นเงิน				๑,๔๘๖,๘๕๐.๖๐	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑,๔๘๖,๘๕๐.๐๐	

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณการโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตรวจ.....

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	0.95	ลบ.ม.	-	-	148.00	140.60	140.60	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	556.08	2,780.40	91.00	455.00	3,235.40	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.00	ลบ.ฟ.	772.80	7,728.00	-	-	7,728.00	
	2.3 ตะปู	2.00	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	11.00	ลบ.ม.	2,520.00	27,720.00	498.00	5,478.00	33,198.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็ก								
	4.1 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม wire mesh ขนาด ϕ 4 มม. ระยะห่าง 20 x 20 ซม.	96.00	ตร.ม.	33.99	3,263.04	8.00	768.00	4,031.04	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	0.008	ตัน	26,521.85	212.17	4,100.00	32.80	244.97	
	4.3 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	0.037	ตัน	26,189.66	969.02	3,300.00	122.10	1,091.12	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.00	กก.	28.04	28.04	-	-	28.04	
	4.5 เหล็กกล่อง ชูบักลวไนซ์ ขนาด 100*100*3.2 มม.	16.00	เมตร	227.50	3,640.00	80.00	1,280.00	4,920.00	
	4.6 เหล็กตัวซี ชูบักลวไนซ์ ขนาด 100*50*20*3.2 มม.	45.00	เมตร	212.00	9,540.00	75.00	3,375.00	12,915.00	
	4.7 เหล็กตัวซี ชูบักลวไนซ์ ขนาด 75*45*15*2.3 มม.	31.00	เมตร	126.00	3,906.00	45.00	1,395.00	5,301.00	
	4.8 เหล็กแผ่น ขนาด 200*200*9 มม. ฐานตอม่อ	8.00	แผ่น	140.00	1,120.00	49.00	392.00	1,512.00	
	4.9 เหล็กแผ่น ขนาด 100*50*6 มม. ปิดหัวเสา	8.00	แผ่น	25.00	200.00	8.00	64.00	264.00	
	4.10 น๊อตพร้อมสลัก ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว L = 200	32.00	ชุด	85.00	2,720.00	29.00	928.00	3,648.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4.11 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1.00	เมตร	67.00	67.00	25.00	25.00	92.00	
5	งานทาสี								
	5.1 งานทาสีกันสนิม	1.44	ตร.ม.	42.00	60.48	35.00	50.40	110.88	
	5.2 งานทาสีน้ำมัน	1.44	ตร.ม.	58.00	83.52	35.00	50.40	133.92	
6	อื่นๆ								
	6.1 ถากถาง ล้มต้นไม้ บริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	6.2 ดินถม	50.00	ลบ.ม.	160.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	6.3 ท่อ PVC ขนาด ϕ 8 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	1,983.80	7,935.20	320.00	1,280.00	9,215.20	
	รวม				80,047.63		22,166.30	102,213.93	
	คิดเป็นเงินค่างาน							102,213.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานรื้อ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	2.01	ลบ.ม.	-	-	148.00	297.48	297.48	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.	556.08	111.22	91.00	18.20	129.42	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,064.00	1,064.00	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.00	ลบ.ฟ.	772.80	6,182.40	-	-	6,182.40	
	2.3 ตะปู	2.00	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.60	ลบ.ม.	2,520.00	4,032.00	498.00	796.80	4,828.80	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	0.015	ตัน	26,521.85	397.83	4,100.00	61.50	459.33	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	0.078	ตัน	26,189.66	2,042.79	3,300.00	257.40	2,300.19	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.00	กก.	28.04	56.08	-	-	56.08	
	4.4 ท่อเหล็กดำ ϕ 2 นิ้ว หนา 3 มม.	20.00	เมตร	175.00	3,500.00	61.00	1,220.00	4,720.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานรั้ว

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๓, สบจ.๑๐-๐๑๓, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.5 ท่อเหล็กดำ ϕ 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	102.00	เมตร	135.00	13,770.00	47.00	4,794.00	18,564.00	
	4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1.5 นิ้ว	32.00	ตร.ม.	110.00	3,520.00	90.00	2,880.00	6,400.00	
	4.7 เพลทเหล็ก ขนาด 200*200*9 มม.	17.00	แผ่น	140.00	2,380.00	49.00	833.00	3,213.00	
	4.8 เพลทเหล็ก ขนาด 40*40*6 มม.	136.00	แผ่น	15.00	2,040.00	5.00	680.00	2,720.00	
	4.9 เพลทเหล็ก ขนาด 50*50*6 มม.	2.00	แผ่น	25.00	50.00	8.00	16.00	66.00	
	4.10 น๊อตพร้อมสกรู ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว L = 200	64.00	ชุด	85.00	5,440.00	29.00	1,856.00	7,296.00	
	4.11 น๊อตพร้อมสกรู ขนาด ϕ 3/8 นิ้ว	64.00	ชุด	15.00	960.00	5.00	320.00	1,280.00	
	4.12 บุทเหล็ก ขนาด ϕ 1 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	55.00	110.00	20.00	40.00	150.00	
5	งานทาสี								
	5.1 งานทาสีกันสนิม	8.73	ตร.ม.	42.00	366.66	35.00	305.55	672.21	
	5.2 งานทาสีน้ำมัน	17.45	ตร.ม.	58.00	1,012.10	35.00	610.75	1,622.85	
	รวม				46,045.84		16,050.68	62,096.51	
คิดเป็นเงินค่างาน								62,096.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานฐานรากทอถังสูง(แชมเปญ) แบบไม่มีเสาเข็ม

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	98.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,250.00	12,250.00	
	1.2 ทราดยาบบดอัดแน่น	8.74	ลบ.ม.	556.08	4,860.14	91.00	795.34	5,655.48	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	32.00	ลบ.ฟ.	772.80	24,729.60	-	-	24,729.60	
	2.3 ตะปู	6.00	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.60	ลบ.ม.	1,976.64	7,115.90	398.00	1,432.80	8,548.70	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	20.00	ลบ.ม.	2,520.00	50,400.00	498.00	9,960.00	60,360.00	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 12 มม.	0.330	ตัน	26,189.66	8,642.59	3,300.00	1,089.00	9,731.59	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด ϕ 16 มม.	1.100	ตัน	25,577.34	28,135.07	3,300.00	3,630.00	31,765.07	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด ϕ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	36.00	กก.	28.04	1,009.44	-	-	1,009.44	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานฐานรากหอดึงสูง(แฉกเปญ) แบบไม่มีเสาเข็ม

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4.4 สลักเกลียวเหล็ก ขนาด ϕ 32 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	325.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	4.5 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ขนาด ศก.4 มม. @ 20*20 ซม.	25.00	ตร.ม.	33.99	849.75	8.00	200.00	1,049.75	
5	งานเสาเข็ม								
	5.1 เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.22*0.22*10.00 ม.	-	ต้น	2,383.18	-	700.00	-	-	
	5.2 ค่าตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	-	ต้น	-	-	200.00	-	-	
	5.3 ค่าเคลื่อนย้ายปั้นจั่น	-	เหมา	-	-	10,000.00	-	-	
	5.4 ค่าทดสอบดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวม				129,866.78		47,113.14	176,979.92	
	คิดเป็นเงินค่างาน							176,979.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากห้องสูง)

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทผ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ GS ชั้นกลาง คัดน้ำเงิน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	30.00	เมตร	421.48	12,644.40	84.00	2,520.00	15,164.40	
2	ท่อ GS ชั้นกลาง คัดน้ำเงิน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	24.00	เมตร	614.10	14,738.40	122.00	2,928.00	17,666.40	
3	ท่อ GS ชั้นกลาง คัดน้ำเงิน ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	65.90	65.90	13.00	13.00	78.90	
4	ท่อ GS ชั้นกลาง คัดน้ำเงิน ขนาด ϕ 3/4 นิ้ว	1.00	เมตร	84.76	84.76	16.00	16.00	100.76	
5	ขอตอตรง GS ขนาด ϕ 3 นิ้ว	-	อัน	144.42	-	28.00	-	-	
6	ขอตอตรง GS ขนาด ϕ 4 นิ้ว	-	อัน	236.93	-	47.00	-	-	
7	ของอ GS 90 องศา ขนาด ϕ 3 นิ้ว	14.00	อัน	216.92	3,036.88	43.00	602.00	3,638.88	
8	ของอ GS 90 องศา ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	10.44	10.44	2.00	2.00	12.44	
9	สามทาง GS ขนาด ϕ 3 นิ้ว	3.00	อัน	303.05	909.15	60.00	180.00	1,089.15	
10	สามทาง GS ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	อัน	526.64	526.64	105.00	105.00	631.64	
11	สามทางลด GS ขนาด ϕ 4 - 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	565.21	1,130.42	113.00	226.00	1,356.42	
12	สามทางลด GS ขนาด ϕ 4 - 1 นิ้ว	2.00	อัน	565.21	1,130.42	113.00	226.00	1,356.42	
13	ขอลด GS ขนาด ϕ 4 - 3 นิ้ว	1.00	อัน	290.00	290.00	58.00	58.00	348.00	
14	ขอลด GS ขนาด ϕ 4 - 2 นิ้ว	2.00	อัน	290.00	580.00	58.00	116.00	696.00	
15	ขอลด GS ขนาด ϕ 2 - 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	61.77	123.54	12.00	24.00	147.54	

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหอถังสูง)

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
16	ขอลด GS ขนาด ϕ 1 - 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	22.04	22.04	4.00	4.00	26.04	
17	ฝาครอบ GS ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
18	ยูเนียน(GS) ขนาด ϕ 3 นิ้ว	1.00	อัน	684.00	684.00	136.00	136.00	820.00	
19	นิปเปิ้ล(GS) ขนาด ϕ 3 นิ้ว	1.00	อัน	276.00	276.00	55.00	55.00	331.00	
20	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด ϕ 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	231.00	462.00	46.00	92.00	554.00	
21	ซีควาล์วทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	460.00	920.00	5,520.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	4,145.00	16,580.00	829.00	3,316.00	19,896.00	
23	กอกน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	135.00	135.00	27.00	27.00	162.00	
24	ประตุน้ำGlobe Valve(แบบพวงมาลัย) ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	10,888.00	10,888.00	2,177.00	2,177.00	13,065.00	
25	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	10,888.00	21,776.00	2,177.00	4,354.00	26,130.00	
26	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	4.00	อัน	5,150.00	20,600.00	1,030.00	4,120.00	24,720.00	
27	หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	7,500.00	15,000.00	1,500.00	3,000.00	18,000.00	
28	Y-Strainers หนาจานเหล็กหล่อ ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	14,010.00	28,020.00	2,802.00	5,604.00	33,624.00	
29	หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	16.00	อัน	360.00	5,760.00	72.00	1,152.00	6,912.00	
30	หนาจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	22.00	อัน	425.00	9,350.00	85.00	1,870.00	11,220.00	
31	ขอโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	2.00	อัน	1,400.00	2,800.00	280.00	560.00	3,360.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากห้องสูง)

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
32	ขอโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,850.00	3,700.00	340.00	680.00	4,380.00	
33	ขอโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,850.00	3,700.00	250.00	500.00	4,200.00	
34	ทอลดคางหมูเหล็กหล่อ หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4*3 นิ้ว	2.00	อัน	3,750.00	7,500.00	750.00	1,500.00	9,000.00	
35	ชุดน็อตยึดหนาจาน ขนาด ϕ 3 นิ้ว	16.00	ชุด	240.00	3,840.00	48.00	768.00	4,608.00	
36	ชุดน็อตยึดหนาจาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	22.00	ชุด	240.00	5,280.00	48.00	1,056.00	6,336.00	
37	ประเก็นยาง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	16.00	อัน	20.00	320.00	4.00	64.00	384.00	
38	ประเก็นยาง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	22.00	อัน	40.00	880.00	8.00	176.00	1,056.00	
39	ท่อ HDPE PE100 ขนาด 90 มม. PN 6	50.00	ม.	125.10	6,255.00	20.00	1,000.00	7,255.00	
40	ขอตอตตรงเกลียวใน ท่อ HDPE ขนาด 90 มม.	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
41	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หนาจาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	1.00	อัน	22,375.00	22,375.00	4,475.00	4,475.00	26,850.00	
42	งานเสา คสล.รับท่อ/พื้น คสล.	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวม				231,323.99		45,772.00	277,095.99	
	คิดเป็นเงินค่างาน							277,095.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง การประปาส่วนท้องถิ่น

แปลงเกษตร

๑๐

ราย

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ดินขุดวางท่อพร้อมฝังกลบ	432.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	42,768.00	42,768.00	
2	ท่อ PVC ขนาด ϕ 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1,800.00	เมตร	175.23	315,414.00	30.00	54,000.00	369,414.00	
3	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 ก.	18.00	กระป๋อง	420.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
4	ท่อ GS ขนาด ϕ 4 นิ้ว ชั้นกลาง	1.00	ทอน	3,684.60	3,684.60	614.00	614.00	4,298.60	
5	ท่อ GS ขนาด ϕ 6 นิ้ว ชั้นกลาง	4.00	ทอน	5,948.49	23,793.96	990.00	3,960.00	27,753.96	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, รั้วแยก, สามทาง และอื่นๆ	1.00	รายการ	15,770.70	15,770.70	-	-	15,770.70	
7	รั้วแยก PE หรือ PVC. ขนาด 110 มม. ลด 3/4 นิ้ว	10.00	อัน	280.00	2,800.00	42.00	420.00	3,220.00	
8	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,724.00	5,448.00	429.00	858.00	6,306.00	
9	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	2.00	ชุด	10,278.00	20,556.00	1,962.00	3,924.00	24,480.00	
10	คันลวดถนนลาดยาง	18.00	ม.	1,106.74	19,921.29	1,750.00	31,500.00	51,421.29	
11	เสา คสล. รับท่อจ่ายน้ำประปา	-	ช่วง	17,303.00	-	3,110.00	-	-	
12	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอนขณะก่อสร้างและอื่นๆ	1.00	เหมา	18,000.00	18,000.00	11,420.00	11,420.00	29,420.00	
13	หลักบอกแนวท่อส่งน้ำ	19.00	หลัก	360.00	6,840.00	90.00	1,710.00	8,550.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ

แปลงเกษตร

๑๐

ราย

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	จุดจ่ายน้ำ	-	จุด	915.00	-	228.00	-	-	
	รวม				439,788.55		151,174.00	590,962.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน							590,962.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.25	ลบ.ม.	-	-	148.00	37.00	37.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	2.80	ตร.ม.	-	-	133.00	372.40	372.40	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	2.24	ลบ.ฟ.	772.80	1,731.07	-	-	1,731.07	
	2.3 ตะปู	0.70	กก.	37.38	26.17	-	-	26.17	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม.	1,976.64	494.16	398.00	99.50	593.66	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.25	ลบ.ม.	2,520.00	630.00	498.00	124.50	754.50	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	0.003	ตัน	26,521.85	79.57	4,100.00	12.30	91.87	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 9 มม.	0.013	ตัน	25,855.43	336.12	4,100.00	53.30	389.42	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8 x 7 นิ้ว พร้อมแหวนชุบสังกะสี	4.00	ชุด	35.00	140.00	-	-	140.00	
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 นิ้ว	1.00	ทอน	388.00	388.00	111.00	111.00	499.00	
	รวม				11,325.08		810.00	12,135.08	
	คิดเป็นเงินค่างาน							12,135.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน

๒

แห่ง

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	0.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	74.00	74.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	5.60	ตร.ม.	-	-	133.00	744.80	744.80	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	4.48	ลบ.ฟ.	772.80	3,462.14	-	-	3,462.14	
	2.3 ตะปู	1.40	กก.	37.38	52.33	-	-	52.33	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,976.64	988.32	398.00	199.00	1,187.32	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.25	ลบ.ม.	2,520.00	630.00	498.00	124.50	754.50	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 6 มม.	0.006	ตัน	26,521.85	159.13	4,100.00	24.60	183.73	
	4.2 เหล็กเสริม RB ขนาด ϕ 9 มม.	0.025	ตัน	25,855.43	646.39	4,100.00	102.50	748.89	
	4.3 งานป้ายเหล็กพร้อมรายละเอียดโครงการ	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	4.4 สลักเกลียวชุบสังกะสี ขนาด 3/8 x 6 นิ้ว พร้อมแหวนชุบสังกะสี	8.00	ชุด	35.00	280.00	-	-	280.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายแนะนำโครงการ

จำนวน

๒

แห่ง

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง


สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 นิ้ว	2.00	ท่อน	388.00	776.00	111.00	222.00	998.00	
	รวม				12,994.31		1,491.40	14,485.71	
	คิดเป็นเงินค่างาน							14,485.00	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง งานประตุน้ำระบายตะกอน (Blow off valve)

จำนวน

๒

แห่ง

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคัน	1.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	0.68	ตร.ม.	-	-	133.00	90.44	90.44	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.54	ลบ.ฟ.	772.80	417.31	-	-	417.31	
	2.3 ตะปู	0.16	กก.	37.38	5.98	-	-	5.98	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14	ลบ.ม.	2,520.00	352.80	498.00	69.72	422.52	
4	งานอุปกรณ์ท่อ								
	4.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ϕ 4 นิ้ว	4.00	เมตร	614.10	2,456.40	120.00	480.00	2,936.40	
	4.2 ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด ϕ 4 นิ้ว (รวมหลอดกันดิน หีบกุญแจ)	2.00	ชุด	10,888.00	21,776.00	2,100.00	4,200.00	25,976.00	
	4.3 ฝาปิดเหล็กหล่อ	2.00	อัน	520.00	1,040.00	104.00	208.00	1,248.00	
	4.4 ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,850.00	3,700.00	350.00	700.00	4,400.00	
	4.5 ข้อง GS 90 ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	382.22	764.44	76.00	152.00	916.44	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานประตุน้ำระบายตะกอน (Blow off valve) จำนวน ๒ แห่ง

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทป.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	4.6 ท่อสันเหล็กหล่อ ขนาด ϕ 4 นิ้ว หน้างาน 2 ด้าน	-	อัน	1,900.00	-	380.00	-	-	
	4.7 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	2.00	อัน	2,350.00	4,700.00	468.00	936.00	5,636.00	
	4.8 ชุบน้ำมันยัดหน้างาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	10.00	ชุด	240.00	2,400.00	48.00	480.00	2,880.00	
	4.9 ประเก็นยาง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	10.00	อัน	40.00	400.00	10.00	100.00	500.00	
	4.10 หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	6.00	อัน	425.00	2,550.00	85.00	510.00	3,060.00	
	รวม				40,562.93		8,074.16	48,637.09	
	คิดเป็นเงินค่างาน							48,637.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลยเหล็ก

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคัน	2.69	ลบ.ม.	-	-	148.00	398.12	398.12	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	556.08	55.61	91.00	9.10	64.71	
	2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	6.88	ตร.ม.	772.80	5,316.86	133.00	915.04	6,231.90	
2.2	ตะปู	1.51	กก.	37.38	56.44	-	-	56.44	
	3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10	ลบ.ม.	1,976.64	197.66	398.00	39.80	237.46	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.88	ลบ.ม.	2,520.00	2,217.60	498.00	438.24	2,655.84	
	4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.012	ตัน	26,521.85	318.26	4,100.00	49.20	367.46	
4.2	เหล็กข่อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.106	ตัน	26,189.66	2,776.10	3,300.00	349.80	3,125.90	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	2.94	กก.	28.04	82.44	-	-	82.44	
	รวมยอดยกไป				11,020.98		2,199.30	13,220.28	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				11,020.98		2,199.30	13,220.28	
	5. งานกวาง								
5.1	เฟือง dia.0.30 ม.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
5.2	เฟือง dia.0.15 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
5.3	ชุดลูกปืน	3.00	ชุด	650.00	1,950.00			1,950.00	
5.4	พวงมาลัย dia.0.85 ม.	1.00	ชุด	800.00	800.00			800.00	
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมเจาะรู	2.00	แผ่น	150.00	300.00		6,500.00	6,800.00	
5.6	สลักเกลียว dia.1/2 x 8 นิ้ว	18.00	ชุด	35.00	630.00			630.00	
5.7	ท่อนเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.13	ทอน	1,577.34	205.05			205.05	
5.8	ท่อนเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	1.33	ทอน	756.93	1,006.72			1,006.72	
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกวาง	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00			4,500.00	
5.10	ลวดสลึงยึดแพ หรือเชือกไนลอน ขนาด 5/8 นิ้ว	50.00	เมตร	25.00	1,250.00			1,250.00	
	6. งานตบแต่งฉาบปูน								
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.27	ตร.ม.	80.00	261.60	115.00	376.05	637.65	
	รวมยอดยกไป				26,924.35		9,075.35	35,999.70	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				26,924.35		9,075.35	35,999.70	
	7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	3.27	ตร.ม.	44.00	143.88	34.00	111.18	255.06	
7.2	ทาสีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	35.00	2,100.00	5,580.00	
	8. งานแพลอย								
8.1	สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 8 ฟุต (เมทัลชีส)	24.00	แผ่น	432.00	10,368.00			10,368.00	
8.2	เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	26.00	ทอน	471.00	12,246.00			12,246.00	
8.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	22.00	ทอน	756.93	16,652.46			16,652.46	
8.4	หนาจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1 นิ้ว	9.00	อัน	50.00	450.00			450.00	
8.5	เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	5.00	แผ่น	4,405.00	22,025.00			22,025.00	
8.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	10.00	แผ่น	5,429.00	54,290.00			54,290.00	
8.7	ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา	9.00	ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00	
8.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	10.00	ทอน	750.00	7,500.00		60,000.00	67,500.00	
8.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส dia 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.#	18.45	ตร.ม.	110.00	2,029.50			2,029.50	
	รวมยอดยกไป				157,459.19		71,286.53	228,745.72	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทก.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				157,459.19		71,286.53	228,745.72	
8.10	เสา คสล.รับทอรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00 ม.	1.00	ช่วง	3,650.00	3,650.00			3,650.00	
8.11	บุชสลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	95.00	285.00			285.00	
8.12	แท่นเครื่องสูบน้ำ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00			1,000.00	
8.13	นอตยึดหนาจาน	104.00	ตัว	30.00	3,120.00			3,120.00	
8.14	สามทางเหล็กหล่อหนาจาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,860.00	3,720.00			3,720.00	
8.15	หนาจานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	360.00	720.00			720.00	
8.16	หนาจานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	8.00	ตัว	360.00	2,880.00			2,880.00	
8.17	ขอโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.00	ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
8.18	ขอโค้งเหล็กหล่อ 45 หนาจาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2.00	ตัว	1,650.00	3,300.00			3,300.00	
8.19	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	11.00	ตัว	30.00	330.00			330.00	
8.20	เหล็กปะกับทอ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมนอต 4-1/2x6 นิ้ว	2.00	ชุด	232.00	464.00			464.00	
8.21	ฉีดยาภายในลำเรือ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45 ม.	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
8.22	คาขนส่ง	1.00	เหมา	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมยอดยกไป				188,328.19		76,286.53	264,614.72	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สบจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				188,328.19		76,286.53	264,614.72	
	9. งานไฟฟ้า								
9.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,343.00	1,343.00	500.00	500.00	1,843.00	
9.2	เตารีดแบบติดผนัง	1.00	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	รวม				190,143.19		77,086.53	267,229.72	
	คิดเป็นเงินค่างาน							267,229.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐๐ วัตต์

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 400 วัตต์ต่อแผง	14.00	แผง	12,000.00	168,000.00	1,200.00	16,800.00	184,800.00	มอก.
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ								
	รวม				168,000.00		16,800.00	184,800.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							184,800.00	

ลงชื่อ.....9 km.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้กับเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า 3.7 kw.	2.00	เครื่อง	112,000.00	224,000.00	11,200.00	22,400.00	246,400.00	
2	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด+ตั้งค่าพร้อมใช้งาน	2.00	ตู้	43,000.00	86,000.00	4,300.00	8,600.00	94,600.00	
	ครบชุด อาทิ 'Surge protector, Float Switch Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC. VDC Brecker								
	ใช้กระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 2 ระบบ								
	รวม				310,000.00		31,000.00	341,000.00	
คิดเป็นเงินค่างาน								341,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่.....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทผ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มธ.๐๓๑/๔, สอน.มธ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทผ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งหอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม.

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	หอถังสูงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	625,000.00	625,000.00	30,000.00	30,000.00	655,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ								
	รวม				625,000.00		30,000.00	655,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							655,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED) ระบบ Solarcell

ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยทุ่งฟ้า บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง

สถานที่....บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, สอน.มฐ.๐๓๑/๔, สอน.มฐ.๐๓๗, สปจ.๑๐-๐๑๗, สทภ.๑๐-๐๐๑-๖๓ และรายการฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคา โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (หลอดLED)	1.00	แห่ง	32,000.00	32,000.00	3,200.00	3,200.00	35,200.00	
	ระบบ Solarcell พร้อมอุปกรณ์								
	1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 45 วัตต์								
	2. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาด 30 วัตต์								
	3. แบตเตอรี่ ชนิดลิเทียมไอออน ขนาด 20 Ah								
	4. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด-ปิด โคมไฟอัตโนมัติ								
	5. ความสว่าง 160 ลูเมนวัตต์								
	ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ								
	รวม				32,000.00		3,200.00	35,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							35,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา