

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภوتاอุเทน จังหวัดนครพนม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ
 - ๔.๑ (งานเตรียมพื้นที่)
 - งานถากถางและล้มต้นไม้ จำนวน ๘,๕๒๐.๐๐ ตร.ม.
 - ๔.๒ (งานป้องกันการกัดเซาะ)
 - งานหินทิ้ง จำนวน ๑๒๐.๐๐ ลบ.ม.
 - ๔.๓ (งานเปิดเตล็ด)
 - งานหลักบ่อแนว จำนวน ๑๖๘.๐๐ ชุด
 - ทาสีราวกันตก (เดิม) จำนวน ๔๔.๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๙,๑๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสมบัติ เถาถาวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายวิระพันธ์ ทิพย์สุนา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายสมหวัง วงศ์ธรรม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

งานผู้ช่วยการ
เลขที่ 323
วันที่ 14 มี.ค. 2565
เวลา 15.30 น.

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๒๕

ที่ ทส ๐๖๑๓.๕/๒๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ที่ สทท.๓/๒๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสหาย บ้านหนองสหาย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

- นายสมบัติ เถาถาวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- นายสมหวัง วงศ์ธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % เงินประกันผลงานหัก ~~๐.๕~~ ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการคือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสหาย บ้านหนองสหาย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ราคากลางค่าก่อสร้าง ๒๔๙,๑๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างเพื่อดำเนินการต่อไป

กสิณ ๗๔
(นายกษิภ ภูมุลนาชนเดช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการราคากลาง
(นายสมบัติ เถาถาวงค์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

๔

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายวีระพันธ์ รัตนาท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภท

ชื่อโครงการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย
บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานถมดินและถมคันไม้		8,520.00	ตร.ม.	22,578.00	1.3720	3.64	31,012.80
	2. งานป้องกันกัดเซาะ							
2.1	งานหินทิ้ง	K(2.2)	120.00	ลบ.ม.	1,034.97	1.3720	1,419.98	170,397.60
	3. งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	งานหลักรับออกแนว		168.00	ชุด	198.00	1.2750	252.45	42,411.60
3.2	ทาสีราวกันตก (เดิม)		44.00	ตร.ม.	93.00	1.3033	121.21	5,333.24
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					184,130.40	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		
กรรมการ					ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			249,155.24
					(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			249,100.00


.....
(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)


.....
(นายวีระพันธ์ ทัพย์สุนา)


.....
(นายสมบัติ เภาดาวงค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จัดทำเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมบัติ เถาขาวค์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภท

ชื่อโครงการ บ้านพักคนชราแห่งใหม่อย่างยั่งยืนแห่งของสหกรณ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ

บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1.1	งานถมดินและถมดินไม่		8,520.00	ตร.ม.	22,578.00	1.3720	3.64	31,012.80
	2. งานป้องกันกัดเซาะ							
2.1	งานหินทิ้ง	K(2.2)	120.00	ลบ.ม.	1,034.97	1.3720	1,419.98	170,397.60
	3. งานเปิดตลาด							
3.1	งานหลักกับออกแนว		168.00	ชุด	198.00	1.2750	252.45	42,411.60
3.2	ทาสีราวกันตก (เดิม)		44.00	ตร.ม.	93.00	1.3033	121.21	5,333.24
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					184,130.40	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		
กรรมการ								249,155.24
								249,100.00

.....

(นายสมหวัง วงศ์ธรรม)

.....

(นายวีระพันธ์ ทัพย์สุนา)

.....

กรรมการ

(นายสมบัติ เถาถาวงค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(สอนแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จัดทำเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายสมบัติ เถาถางค์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายวีระพันธ์ ทัพย์สุนา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายสมหวัง วงศ์ธรรม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ 317
วันที่ 14 ม.ค. 2565
เวลา 15.26 น.

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โทร ๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๒๕

ที่ ทส ๐๖๑๓.๕/๒๓

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ปึงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามแผนงานโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ปึงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่วนบริหารจัดการน้ำ
ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำประมาณราคาค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม งบประมาณตามแผนงาน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบเสนอ
มาพร้อมนี้

(นายวีระพันธ์ ทิพย์สุนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวีระพันธ์ รัตนาท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



เอกสารประกอบโครงการ
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย
บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี

กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เอกสารประกอบโครงการ
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

งานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสาหร่าย
บ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ อุดรธานี

กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 กรมทรัพยากรน้ำ
 ประเภทโครงการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ชื่อ หนองสาหร่าย รหัสโครงการ นพ.21051
 หมู่บ้าน หนองสาหร่าย ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม
 พื้นที่รับน้ำฝน 8 ตร.กม. ปริมาณน้ำนองสูงสุด ลบ.ม./วินาที พื้นที่เพาะปลูก 3000 ไร่
 ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 130 ครัวเรือน ความจุเก็บกัก 4260600 ลบ.ม. ชนิดเขื่อนดิน สันกว้าง
 สันสูง 8 ม. สันกว้าง 6 ม. ความยาว 470 ม. ความลาดด้านเหนือน้ำ 1.5 ความลาดด้านท้ายน้ำ 1.5
 ชนิดของอาคารระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ 2.0x2.0 ม. สูง 3 ม. เปิดกว้าง 22.5 ม. ยาว ๓ ม.
 ชนิดอาคารบังคับ ขนาด ๓ ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ลบ.ม./วินาที
 แบบเลขที่ สทภ.3 วันที่ 5 มกราคม 2565 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 หน้า

เงินปัน	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ตรวจ

(นายมรุต พุ่มอรุณ)

เห็นชอบ

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

การประมาณราคาค่าบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองสาหร่าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	-	ตร.ม.	-	-	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	8,520.0	ตร.ม.	2.65	22,578.00	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	คัน	-	-	
1.4	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	1.4.3 งานเติมพีลลิ่ง	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					22,578	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน (ระยะขบวนทั้ง 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					-
	2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.2 ระยะขบวนทั้ง 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.3 ระยะขบวนทั้ง 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.4 ระยะขบวนทั้ง 3 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.5 ระยะขบวนทั้ง 4 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.3.6 ระยะขบวนทั้ง 5 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขบวนดิน 1 กม.				-
	2.10.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.10.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					-
	2.11.1 - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	2.11.2 - ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานเกรดปรับแต่งพื้นที่ทาง	-	ตร.ม.	3.34	-	
2.14	งานลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง (แหล่งวัสดุจากบ่อลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวชั้นป็นหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต				-	
	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	3.7.2 งาน Elastic Joint Filler	-	ตร.ม.	-	-	
	3.7.3 งาน Joint Sealant Compound	-	ตร.ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 3					-	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงขาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	120.00	ลบ.ม.	1,034.97	124,196.40	
4.6	งานวัสดุกรอง(กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมละเอียดตามที่กำหนด)	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง				-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					124,196	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ^{ชั้น} 13.5					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหล็วหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ^{ชั้น} PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ^{ชั้น} PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 5					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาต่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด - ม.	-	ชุด	-	-	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูระบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ(ป้ายเหล็ก)	-	ชุด	-	-	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	168.0	ชุด	198.00	33,264.00	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	392.52	-	
7.10	เหล็กแผ่น 130x6 มม.	-	ม.	145.00	-	
7.11	เหล็กฉาก L 100x100x7 มม.	-	ม.	233.00	-	
7.12	เหล็กฉาก L 65x65x6 มม.	-	ม.	110.00	-	
7.13	รอกโซ่ขนาด 3 ตัน	-	ชุด	7,800.00	-	
7.14	หลักริมคันดินหญ้า คสล.	-	คัน	280.00	-	
7.15	ทาสีราวกันตก (เดิม)	44.0	ตร.ม.	93.00	4,092.00	
7.16	ทาสีหลักบอกแนว (เดิม)	-	ตร.ม.	78.00	-	
7.17	แถบบอกค่าระดับน้ำ	-	ม.	800.00	-	
7.18	งานเชื่อมพืดเหล็ก กว้าง 0.40 ม.	-	ม.	2,943.00	-	
7.19	วาล์วเปิดปิดท่อลดแรงดัน	-	ม.	250.00	-	
รวมรายการที่ 7					37,356	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
8.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
8.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
8.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
8.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
8.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด					

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	730.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	55.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	32.5 / 29.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา			สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	32,760	บาท	ดินชุดทั้งหมด	-	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้	-	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	21	วัน	เหลือดินขบทิ้ง	-	ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน
และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองสาหร่าย

ประเภทโครงการ	=	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ		
ชื่อโครงการ	=	หนองสาหร่าย		
หมู่บ้าน	=	หนองสาหร่าย		
ตำบล	=	พนอม		
อำเภอ	=	ท่าอุเทน		
จังหวัด	=	นครพนม		
รายการวัสดุและข้อมูลประมาณการ		ปริมาณงาน/หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	
อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ.....บาท/วัน	=	320.00	บาท/วัน	
ราคาน้ำมันเบนซิน (เฉลี่ย)	=	32.5	บาท/ลิตร	
ราคาน้ำมันดีเซล (เฉลี่ย)	=	29.50	บาท/ลิตร	
1 งานเตรียมพื้นที่				
1.1 งานตากทาง	=	-	ตร.ม.	- บาท/ตร.ม.
1.2 งานตากทางและถมคันไม้	=	8,520.00	ตร.ม.	2.65 บาท/ตร.ม.
1.3 งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	=		คัน	- บาท/คัน
1.4 งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง				
1.4.1 กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	=		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
1.4.2 กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	=		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
1.4.3 งานเขี่ยพีคเหล็ก	=		ม.	- บาท/ม.
1.5 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	=		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2 งานดิน				
งานดินขุด (จากแบบ)	(สภาพปกติ)	-	ลบ.ม.	ดินขุดจากแบบจริง = -
ดินขุดนำไปถมได้		-	ลบ.ม.	-
(อยู่ในดุลพินิจของผู้ประมาณการ แต่ไม่มากกว่าปริมาณดินขุด และน้อยกว่า 0 ลบ.ม. (สภาพปกติ))				
งานดินถม (จากแบบ)				
- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	(สภาพแน่น)		ลบ.ม.	
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น)		ลบ.ม.	
2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.2 งานดินขุดด้วยแรงคน	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.2 ระยะขนทิ้ง	1 กม.		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.3 ระยะขนทิ้ง	2 กม.		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.4 ระยะขนทิ้ง	3 กม.		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.5 ระยะขนทิ้ง	4 กม.		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.3.6 ระยะขนทิ้ง	5 กม.		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.4 งานดินขุดยก	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.5 งานขุดลอกด้วยรถขุด	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.6 งานขุดลอกด้วยเรือขุด	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.7 งานระเบิดหิน	(ราคาน้ำมันเบนซิน 32.50 บาท/ลิตร)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.8 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	(สภาพแน่น)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.9 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	(ราคาน้ำมันเบนซิน 32.50 บาท/ลิตร)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.10 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด	ระยะขนดิน 1 กม.			
- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.4)	= (คิดเฉพาะค่าบดอัดแน่น)		- บาท/ลบ.ม. -
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.5)	= (คิดเฉพาะค่าบดอัดแน่น)		- บาท/ลบ.ม. -
2.11 งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน				
- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.4)	=		- บาท/ลบ.ม. -
- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	(สภาพแน่น) = สภาพปกติ x (1.25 / 1.5)	=		- บาท/ลบ.ม. -
2.12 งานลูกรังบดอัดแน่น	(สภาพแน่น)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม.
2.13 งานเกรดปรับแต่งพื้นทาง	(สภาพปกติ)		ตร.ม.	3.34 บาท/ตร.ม. -
2.14 งานลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง (แหล่งวัสดุเก็บอยู่ริม)	(สภาพปกติ)		ลบ.ม.	- บาท/ลบ.ม. (เลือกใช้จาก ลูกรัง(บ่อเดิม))
3 งานโครงสร้าง				

รายละเอียดการประมาณราคาบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองสาหร่าย

3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม. (ใช้ราคาคอนกรีตผสมเอง)
งานไม้แบบคอนกรีตโครงสร้าง (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.		
3.2 งานคอนกรีตหยาบ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
3.3 งานคอนกรีตส่วนป็นหินใหญ่ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
งานไม้แบบคอนกรีตส่วนป็นหินใหญ่ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.		
3.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		กก.	-	บาท/กก.
3.5 งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
3.6 งานเสาเข็ม (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ม.	-	บาท/ม.
3.7 งานรอยต่อคอนกรีต (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=				
3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ม.	-	บาท/ม.
3.7.2 งาน Elastic Joint Filler (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
3.7.3 งาน Joint Sealant Compound (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
3.8 งานลดแรงดันน้ำ (คำนวณข้างกำแพง)	=		ชุด	-	บาท/ชุด
3.9 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อกอง)	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
- ค่าแรงรื้อถอนโครงสร้าง คสล. (รื้อกอง)	=		บาท/ลบ.ม.		

4. งานป้องกันการกัดเซาะ

4.1 งานคอนกรีตคด (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
ความหนางานคดคอนกรีต(ความหนาเฉลี่ย)	=		ม.		
งานไม้แบบคอนกรีตคด (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.		
4.2 งานหินเรียง	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.3 งานหินเรียงยาแนว	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.4 งานหินก่อ	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.5 งานหินทิ้ง	=	120.00	ลบ.ม.	1,034.97	บาท/ลบ.ม.
4.6 งานวัสดุกรอง (กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมละตามที่กำหนด)	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.7 งานปลูกหญ้า	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
4.8 งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 0.50 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หนา 1.00 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.9 งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	=		ลบ.ม.	-	บาท/ลบ.ม.
4.10 งานแผ่นพลาสติก	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
4.11 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.
4.12 งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม. (บริเวณ Toe Slope พ้ายเชื่อม)	=		ม.	-	บาท/ม.
4.13 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.

5. งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประกอบ

5.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 นิ้ว				
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
5.2 ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5	ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 นิ้ว				
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ม.	บาท/ม.
5.3 ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หนา 6 มม.	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ม.				
- ขนาด Dia.		ม.	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=	ม.	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=	ม.	บาท/ม.
5.4 งานท่อซีเมนต์ใยหิน	ฐานข้อมูลมีขนาด 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 มม.				

รายละเอียดการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองสาหร่าย

- ขนาด Dia.		มม.	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม.	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม.	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม.	=		ม.	-	บาท/ม.
5.5 งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 มม.			
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		มม. ชั้น PN	=		ม.	-	บาท/ม.
5.6 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5 ม.			
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.	-	บาท/ม.
- ขนาด Dia.		ม.	=		ม.	-	บาท/ม.
			=			-	บาท/
			=			-	บาท/
6.งานอาคารประกอบ							
6.1 ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 ม.			
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.2 ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 ม.			
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.3 ประตูระบายอากาศแบบลูกลอย(มอก.1368)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 2, 3 นิ้ว			
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=		ชุด	-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.4 ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ.SG.0.20-1.00)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ม.			
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.5 บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.			
- ขนาด		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.6 บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)							
				ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.			
- ขนาด		ม.	=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.7 อาคารจุดปล่อยน้ำ			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.8 อาคารควบคุมพลังงาน			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.9 อาคารจุดแยก			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.10 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.11 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.12 อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.13 อาคารประตูระบายตะกอน			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.14 งานบ่อสังกะ			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.15 อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.16 งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ			=		ชุด	-	บาท/ชุด
6.17 บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ			=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.งานเบ็ดเตล็ด							
7.1 งานป้ายชื่อโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ(ป้ายเหล็ก)			=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.2 งานป้ายแนะนำโครงการ			=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.3 งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ			=		ชุด	-	บาท/ชุด

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

ให้ใช้หมวดที่ 8 งานกรูกัน

รายละเอียดการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองสาหร่าย

7.4 งานหลักบ่อแนว	=	168.00	ชุด	198.00	บาท/ชุด
7.5 งานตะแกรงกันสวะ	=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.6 งานราวกันตก (คิดต่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)	=	-	ม.	-	บาท/ม.
7.7 งานป้ายเตือนพร้อมเสา	=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.8 งานป้ายบังคับพร้อมเสา	=		ชุด	-	บาท/ชุด
7.9 ทรายหยาบรองพื้น	=		ลบ.ม.	392.52	บาท/ลบ.ม.
7.10 เหล็กแผ่น 130x6 มม.	=		ม.	145.00	บาท/ม.
7.11 เหล็กฉาก L 100x100x7 มม.	=		ม.	233.00	บาท/ม.
7.12 เหล็กฉาก L 65x65x6 มม.	=		ม.	110.00	บาท/ม.
7.13 รอกโซ่ขนาด 3 ตัน	=		ชุด	7,800.00	บาท/ชุด
7.14 พลักริมคันดินหุ้มฝาย คสล.	=		ตัน	280.00	บาท/ตัน
7.15 ทาสีราวกันตก (เดิม)	=	44.00	ตร.ม.	93.00	บาท/ตร.ม.
7.16 ทาสีหลักบ่อแนว (เดิม)	=	-	ตร.ม.	78.00	บาท/ตร.ม.
7.17 แถบบอกค่าระดับน้ำ	=		ม.	800.00	บาท/ม.
7.18 งานเชื่อมพืดเหล็ก กว้าง 0.40 ม.	=		ม.	2,943.00	บาท/ม.
7.19 วาล์วเปิดปิดท่อลดแรงดัน (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	=		ม.	250.00	บาท/ม.

ราคาจริงจากการสอบราคาจากผู้

8.งานอนุรักษ์จัดซื้อ

8.1 ประตูน้เหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 ม.				
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
8.2 ประตูน้เหล็กหล่อกลับ(มอก.383)	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.15, 0.2, 0.25, 0.3 ม.				
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
8.3 ประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่(มอก.1368)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1, 2, 3 นิ้ว				
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ชุด	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		นิ้ว	=	ชุด	บาท/ชุด
8.4 ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(ม.ฐ.SG.0.20-1.00)	ฐานข้อมูลมีขนาด 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ม.				
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
- ขนาด Dia.		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
8.5 บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.				
- ขนาด		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
8.6 บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)	ฐานข้อมูลมีขนาด 1.50x2.00, 2.00x2.00, 2.00x3.00, 2.00x4.00 ม.				
- ขนาด		ม.	=	ชุด	บาท/ชุด
8.7			=	ชุด	บาท/ชุด
8.8			=	ชุด	บาท/ชุด
8.9			=	ชุด	บาท/ชุด
8.10			=	ชุด	บาท/ชุด
8.11			=	ชุด	บาท/ชุด
8.12			=	ชุด	บาท/ชุด
8.13			=	ชุด	บาท/ชุด
8.14			=	ชุด	บาท/ชุด
8.15			=	ชุด	บาท/ชุด
8.16			=	ชุด	บาท/ชุด
8.17			=	ชุด	บาท/ชุด

ตารางที่ 1 ราคาวัสดุ และระยะทางขนส่ง

[illegible]

หมายเหตุ 1พิจารณาระยะเวลาทางขนส่งเป็นจำนวนเต็ม หน่วยกย.

2. หันใหญ่! หันย่อย ทราบทราบ ปัน เหล็กเสริม ลูกกรง และแปลงดินค้ำยัน เมื่อนำให้ระยะห่างจาก อ.เมือง ถึง โครงการ (เกาะไข่ใต้)

3 ระยะทาง และราคาวัสดุ ให้พิจารณาเลือกใช้แหล่งวัสดุที่ ใดราคาวัสดุรวมค่าขนส่งที่ต่ำที่สุด

4 อุรุรังษีอินทร์ ก้าวไม่คิดงานพูดเปิดหน้าดิน / อุรุรังษีอินทร์ ก้าวไม่คิดงานพูดเปิดหน้าดิน

5 การคำนวณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางกิจกรรมพยาบาล หรือตามเกณฑ์การคำนวณราคากลางกิจกรรมพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พจนานาคม 2555

ตารางที่ 2 ราคาไม้แบบ และราคาเหล็กเสริมคอนกรีต

ราคาวัสดุ				รวม	หมายเหตุ
รายการ	หน่วย	ราคาพิเศษ	ราคา		
ไม้แบบ (รวมค่าขนส่ง)	บพ/ ลบ.ม.		26,611.67		ใช้ราคาเฉลี่ยของ
ไม้ยังแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.)	บพ/ ลบ.พ.	807.48	21,456.15		ไม้ยังแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5 - 4 ม.) และ
ไม้กระบอก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.)	บพ/ ลบ.พ.	560.75	19,787.19		ไม้กระบอก (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) รวมค่าขนส่ง
เหล็กเสริม (รวมค่าขนส่ง)	บพ/ กก.			25.71	ราคาเฉลี่ยของ
SR-24 Dia 6	บพ/ กก.	27,366.82	27.367		เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด 6 และ 9 มม.
SR-24 Dia 9	บพ/ กก.	26,108.19	26.108		และเหล็กข้ออ้อย SD-30 ขนาด 12, 16, 20 และ 25
SD-30 Dia 12	บพ/ กก.	26,308.41	26.308		มม.
SD-30 Dia 16	บพ/ กก.	24,826.73	24.827		รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
SD-30 Dia 20	บพ/ กก.	24,826.73	24.827		
SD-30 Dia 25	บพ/ กก.	24,826.73	24.827		
งานนั่งร้านและพาดคอนกรีตต่อเนื่อง	บาท/ตร.ม.			20,000.00	1. ค่าวัสดุใช้คิดตามหลักการด้านวิศวกรรม
- ค่าวัสดุ	บาท/ตร.ม.		10,000.000		2. ค่าแรงประกอบและอื่นๆที่ใช้ในขั้นตอนการดำเนินการ
- ค่าแรงประกอบและวัสดุอื่น	บาท/ตร.ม.		10,000.000		สำหรับติดตั้งบนพื้นคอนกรีตตามลักษณะการใช้งาน
งานเสาเข็ม	บพ/ม.			3,000.00	
- ค่าเสาเข็มแต่ละประเภทรวมค่าขนส่ง	บพ/คืบ		10,000.000		
- ค่าดอกเสาเข็ม	บพ/คืบ		10,000.000		
- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	บพ/คืบ		10,000.000		
- ค่าขยายหัวเสาเข็ม	ม.		10,000		
งานเขี่ยพื้นเหล็ก	บพ/ม.			30,000.00	
- ค่าเช่าขั้วเหล็ก	บพ/ม.		10,000.000		
- ค่าเช่าขั้วเหล็กอื่น	บพ/ม.		10,000.000		
- ค่าดอกและวัสดุเสริมพื้นเหล็ก	บพ/ม.		10,000.000		
คอนกรีตเสริมแรง 175 Ksc (พร้อมขบด)	บพ/ ลบ.ม.	2317.76			ราคารวม คอนกรีต+ค่าเช่า+ค่าปั๊ม
		กรณกรค่า	ไม่รวมค่าขนส่ง		

รวมหมายเหตุ

- ไม้แบบ 1 ลบ.ม = 35.3146 ลบ.พ.
- ต้องกรอข้อมูลให้ครบ
- ค่าพาดคอนกรีต (งบรวม) = 204.25 บาท
- ค่าปั๊มคอนกรีต (งบรวม) = 86.17 บาท

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครพนม เดือนธันวาคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	ธันวาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,280.37
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,317.76
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,392.52
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,514.02
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,570.09
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,635.51
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,728.97
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,775.70
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,869.16
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,962.62
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,168.22
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.01
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
17	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.87
18	อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.68
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ฟ่อน	1,495.33
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ฟ่อน	1,869.16
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ฟ่อน	2,242.99
22	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ฟ่อน	233.64
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	27,366.82
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	26,108.19
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	25,940.10
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	26,579.44
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	26,308.41
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,826.73

29	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.25
30	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	345.79
31	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	118.23
32	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	151.87
33	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	233.64
34	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	355.14
35	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	268.70
36	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	329.44
37	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	464.96
38	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.68
39	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	15.89
40	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	22.90
41	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
42	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	19.63
43	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	27.10
44	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.89
45	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.43
46	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	39.25
47	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	53.27
48	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	64.49
49	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	100.93
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	131.78
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	170.09
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	259.81
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	429.91
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	599.07
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อ น้ำไทย	ท่อน	963.55
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.74
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	34.58
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.94
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	104.67



65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.30
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.66
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	31.78
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	67.29
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	93.46
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	174.77
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.41
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.95
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.91
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	45.79
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	100.00
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	177.57
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	350.47
83	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	373.83
84	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	429.91
85	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	817.76
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,070.10
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากฉีกราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,607.48
88	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 10 ซม.	ท่อน	186.92
89	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	224.30
90	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	598.13
91	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
92	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	46.73
93	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หน้า 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	280.37
94	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.55
95	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
96	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
97	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
98	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
99	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
100	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
101	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
102	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06

103	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินงูหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	64.49
104	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินงูหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	42.06
105	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่นับสี ลอนเล็ก-ใหญ่หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.29
106	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88
107	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราหัวห่าน	แผ่น	140.19
108	แผ่นอิฐส้ม ธรรมดา ไม่นับสีผิวเรียบฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	116.82
109	แผ่นอิฐส้ม ธรรมดา ไม่นับสีผิวเรียบฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.20
110	แผ่นอิฐส้ม ธรรมดา มีสีผิวเรียบฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	233.64
111	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,233.64
112	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,570.09
113	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราตุรเกส	แผ่น	93.46
114	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
115	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราตุรเกส	ตร.ม.	112.15
116	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
117	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	127.73
118	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราตุรเกส	ตร.ม.	112.15
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	121.50
122	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
123	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	102.80
124	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
125	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	102.80
126	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	135.52
127	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	147.20
128	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	154.21
129	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโซสุโก้	ตร.ม.	130.84
130	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
131	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
132	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	747.66
133	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
134	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
135	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
136	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
137	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
138	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
139	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,121.50

140	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ไซ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
141	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ไซ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,308.41
142	ไม้ตะเคียนทวาย ไม้ไซ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,495.33
143	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	551.40
144	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	345.80
145	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	369.16
146	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	408.88
147	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	425.24
148	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	500.00
149	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	887.85
150	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	925.23
151	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,231.31
152	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,261.68
153	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	511.68
154	ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	481.31
155	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	70.10
156	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	73.84
157	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	551.40
158	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	551.40
159	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
160	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
161	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,401.87
162	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,401.87
163	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	411.22
164	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	88.79
165	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41
166	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	700.93
167	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	700.93
168	ตะปูตอกกอนกริต ขนาด 3" - 4"	กก.	88.79
169	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
170	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.67
171	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	6.23
172	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราใบไม้แดง	ชุด	79.44
173	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,467.29
174	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราภูเขา	ตัน	2,149.53
175	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,766.36
176	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว	ตัน	1,962.62
177	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	278.04

178	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองน้ำไทย	กระป๋อง	158.88
179	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	250.00
180	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ลบ.ม.	250.00
181	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	370.00
182	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	355.00
183	หินกลุ่ ราคา ณ โรงโม่	ตัน	320.00
184	กรวดคละ	ลบ.ม.	680.00
185	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	70.09
186	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	98.13
187	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว		168.22
188	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	11,682.24
189	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,588.79
190	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	2,523.36
191	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยยาซากิ		1,214.95
192	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	841.12
193	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	อัน	32.71
194	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
195	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
196	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	45.80
197	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	44.40
198	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
199	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เกือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,401.87
200	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เกือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	420.56
201	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เกือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	420.56

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครพนม



ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 5 ม.ค. 2565

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล

% การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคาดีเซลรวมภาษีปรังท้องถิ่น (ถ้ามี)

อำเภอ	Asahi Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองนครพนม	35.77	29.75	29.75	29.75	39.87	32.46	32.19	30.95	24.85	15.59
ปลาปาก	35.84	29.82	29.82	29.82	39.94	32.53	32.26	31.02	24.92	15.59
ท่าอุเทน	35.85	29.83	29.83	29.83	39.95	32.54	32.27	31.03	24.93	15.59
บ้านแพง	35.93	29.91	29.91	29.91	40.03	32.62	32.35	31.11	25.01	15.59
ธาตุพนม	35.83	29.81	29.81	29.81	39.93	32.52	32.25	31.01	24.91	15.59
เรณูนคร	35.83	29.81	29.81	29.81	39.93	32.52	32.25	31.01	24.91	15.59
นาแก	35.81	29.79	29.79	29.79	39.91	32.50	32.23	30.99	24.89	15.59
ศรีสงคราม	35.93	29.91	29.91	29.91	40.03	32.62	32.35	31.11	25.01	15.59
นาหว้า	35.81	29.79	29.79	29.79	39.91	32.50	32.23	30.99	24.89	15.59
โพนสวรรค์	35.83	29.81	29.81	29.81	39.93	32.52	32.25	31.01	24.91	15.59
นาทม	35.83	29.81	29.81	29.81	39.93	32.52	32.25	31.01	24.91	15.59
วังยาง	35.81	29.79	29.79	29.79	39.91	32.50	32.23	30.99	24.89	15.59

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

[illegible]

સુધી	૫૪
સંપાદક	૫૫
સંપાદક	૫૬
સંપાદક	૫૭
સંપાદક	૫૮
સંપાદક	૫૯
સંપાદક	૬૦
સંપાદક	૬૧
સંપાદક	૬૨
સંપાદક	૬૩
સંપાદક	૬૪
સંપાદક	૬૫
સંપાદક	૬૬
સંપાદક	૬૭
સંપાદક	૬૮
સંપાદક	૬૯
સંપાદક	૭૦
સંપાદક	૭૧
સંપાદક	૭૨
સંપાદક	૭૩
સંપાદક	૭૪
સંપાદક	૭૫
સંપાદક	૭૬
સંપાદક	૭૭
સંપાદક	૭૮
સંપાદક	૭૯
સંપાદક	૮૦
સંપાદક	૮૧
સંપાદક	૮૨
સંપાદક	૮૩
સંપાદક	૮૪
સંપાદક	૮૫
સંપાદક	૮૬
સંપાદક	૮૭
સંપાદક	૮૮
સંપાદક	૮૯
સંપાદક	૯૦
સંપાદક	૯૧
સંપાદક	૯૨
સંપાદક	૯૩
સંપાદક	૯૪
સંપાદક	૯૫
સંપાદક	૯૬
સંપાદક	૯૭
સંપાદક	૯૮
સંપાદક	૯૯
સંપાદક	૧૦૦

