

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ เปลี่ยนวางท่อส่งน้ำ HDPE,Dia. ๖๓๐ มม. ยาว ๔ ม.
 - ๔.๒ ขุดเปิดซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำ HDPE. ใหม่ จำนวน ๓ แห่ง
 - ๔.๓ เสริมผิวลูกรังบดอัดแน่นถนนภายในโครงการฯ กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม.รวมความยาว ๒๕๐ ม.
 - ๔.๔ หินเรียงในกล่อง GAION ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแนวท่อส่งน้ำ ๑ แห่ง
 - ๔.๕ ติดตั้งหลักบอกแนวถนนลาดยางภายในโครงการฯ จำนวน ๒๐ ต้น
 - ๔.๖ ฉากถางวัชพืชตามแนวท่อ,ไหล่ทาง พื้นที่ ๕๐๐ ตร.ม.
 - ๔.๗ ฉากถางและล้มต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าผ่านในพื้นที่โครงการรวมพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตร.ม.
 - ๔.๘ ก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำแบบท่อ คลส.Dia.๐.๘๐ ม. X ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 กพ. 2565 เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศตร ชัยศักดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ กุล่าเหม็ง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวอาภาภมล อำพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปการประเมินราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ประเภทโครงการ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ชื่อ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน ✓

หมู่บ้าน วังหาด ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย

พื้นที่เพาะปลูก 3500 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 2500ครัวเรือน

เปลี่ยนวางท่อส่งน้ำ HDPE.Dia. 630 มม. ยาว 4 ม. ขุดเปิดซ่อมแซมวางท่อส่งน้ำ HDPE. ใหม่ จำนวน 3 แห่ง

เสริมผิวลูกรังบดอัดแน่นถนนภายในโครงการฯ กว้าง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. รวมความยาว 250 ม.

หินเรียงในคลอง GAION ป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งแนวท่อส่งน้ำ 1 แห่ง

ติดตั้งหลักบอกแนวถนนลาดยางภายในโครงการฯ จำนวน 20 ต้น ถากถางวัชพืชตามแนวท่อ, ใกล้เคียง พื้นที่ 500 ตร.ม.

ถากถางและล้มต้นไม้ตามแนวเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าผ่านในพื้นที่โครงการรวมพื้นที่ 3,000 ตร.ม.

ก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำแบบท่อ คสล.Dia.0.80 ม. X 10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่ - วันที่ 31 มกราคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	8,340	1.3330	11,117	งานชลประทาน (ปกติ)	11,095.00
2	งานดิน	127,046	1.3330	169,352	งานชลประทาน (ปกติ)	169,351.20
3	งานโครงสร้าง	88,470	1.2737	112,684	งานสะพาน FactorF	112,679.27
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	224,882	1.3330	299,767	งานชลประทาน (ปกติ)	299,766.48
5	งานท่อและอุปกรณ์	70,766	1.3330	94,331	งานชลประทาน (ปกติ)	94,331.02
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2737	-	งานสะพาน FactorF	-
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเบ็ดเตล็ด	10,296	1.2737	13,114	งานสะพาน FactorF	13,113.40
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			700,365		700,336.37
	คิดเป็นเงินประมาณ					700,000.00
	ตัวอักษร				(เจ็ดแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายกขึ้นเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายกขึ้นเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการจ้างรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายกฤษณ์ กุลคำเหม็ง)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายพิศิตร์ ชายศักดิ์)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวอาภาภรณ์ อ่ำพลพรรณ)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวพัลลภลักษณ์ อัครรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
	งานถมดิน	500.0	ตร.ม.	1.26	630	1.680	1.67	835.00	
	งานถมดินและถมคันไม้	3,000.0	ตร.ม.	2.57	7,710	3.426	3.42	10,260.00	
รวมรายการที่ 1					8,340	บาท		11,095.00	บาท

2. งานดิน									
	งานดินขุดด้วยรถคน	108.00	ลบ.ม.	150.00	16,200	199.950	199.95	21,594.60	
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 29 ลบ.ม.							
	- ขุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	29.00	ลบ.ม.	18.20	528	24.261	24.26	703.54	
	งานดินถมยกยึดแน่นด้วยแรงงาน	97.00	ลบ.ม.	300.00	29,100	399.900	399.90	38,790.30	
	งานดินถมยกยึดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.							-	
	- ดินถมยกยึดแน่น 85 %	392.00	ลบ.ม.	62.59	24,535	83.432	83.43	32,704.56	
	งานถมยกยึดแน่น	103.00	ลบ.ม.	314.66	32,410	419.442	419.44	43,202.32	
	งานทรายหยาบอัดแน่น	29.00	ตร.ม.	837.00	24,273	1,115.721	1,115.72	32,355.88	
รวมรายการที่ 2					127,046	บาท		169,351.20	บาท

3. งานโครงสร้าง									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	11.0	ลบ.ม.	5,159.72	56,757	6,571.935	6,571.93	72,291.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,023.0	กก.	31.00	31,713	39.485	39.48	40,388.04	
รวมรายการที่ 3					88,470	บาท		112,679.27	บาท

4. งานป้องกันกัดเซาะ									
	งานก่อสร้างวางตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	108.00	ลบ.ม.	1,920.02	207,362	2,559.387	2,559.38	276,413.04	
	แผ่นยางเรียบทำ PE หนา 3 มม. รั้วหินพร้อมป้ายประสาน (รวมค่าแรง)	9.00	ตร.ม.	148.00	1,332	197.284	197.28	1,775.52	
	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	228.00	ตร.ม.	71.00	16,188	94.643	94.64	21,577.92	
รวมรายการที่ 4					224,882	บาท		299,766.48	

5. งานท่อและอุปกรณ์									
	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6, 8 (PE100) ชนิดผนังหนาขึ้น มอก.982-2556								
	- ขนาด Dia. 630.00 มม. ชั้น PN 6	6.00	ม.	9,781.00	58,686	13,038.073	13,038.07	78,228.42	
	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	10.00	ม.	1,208.00	12,080	1,610.264	1,610.26	16,102.60	
รวมรายการที่ 5					70,766	บาท		94,331.02	บาท

6. งานอาคารประกอบ									
				รวมรายการที่ 6	-	บาท		-	บาท

7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
รวมรายการที่ 7					-	บาท		-	บาท

8. งานเบ็ดเตล็ด									
	งานหลักกับอกแนวพร้อมทาสี	20.0	จุด	198.00	3,960	252.193	252.19	5,043.80	
	งานทาสีน้ำพลาสติก รอบอาคารคลุมประตูน้ำ	88.0	ตร.ม.	72.00	6,336	91.706	91.70	8,069.60	
รวมรายการที่ 8					10,296	บาท		13,113.40	
รวมทั้งสิ้น								700,336.37	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	427.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	65.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคามัณฉัณแบบขน / ผิเชล (ต่ออ)	34.5 / 30.5	บาท/ลิตร	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน						
โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พั่น			บ้านวังหาด		อำเภอบ้านฝาง จังหวัดสุโขทัย	
			ตำบลลิ้นช้าง		สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ	
ด้านลานหอย						
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคาตลาด
						ราคากลางต่อหน่วย
						ราคาตลาด
1	งานเตรียมพื้นที่					
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน					
	งานถมดิน					
	งานถมดินด้วยแรงคน	500.00	ตร.ม.	1.26	630.00	835.00
	งานถมดินด้วยเครื่องจักร	3,000.00	ตร.ม.	2.57	7,710.00	10,260.00
2	งานดิน					
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน					
	งานดินชุดด้วยแรงคน	108.00	ลบ.ม.	150.00	16,200.00	21,594.60
	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดที่ดิน 1	29.00	ลบ.ม.	18.20	528.00	703.54
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	97.00	ลบ.ม.	300.00	29,100.00	38,790.30
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	392.00	ลบ.ม.	62.59	24,535.00	32,704.56
	งานลูกรังบดอัดแน่น	103.00	ลบ.ม.	314.66	32,410.00	43,202.32
	งานทรายหยาบอัดแน่น	29.00	ตร.ม.	837.00	24,273.00	32,355.88
3	งานโครงสร้าง					
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	11.00	ลบ.ม.	5,159.72	56,757.00	72,291.23
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,023.00	กก.	31.00	31,713.00	40,388.04
	งานถ่ล่องลาดดา้ย Gabion พร้อมกันเรียง					
	ถ่ล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	108.00	ลบ.ม.	1,920.02	207,362.00	276,413.04
	แผ่นยางเรียบด้า PE หนา 3 มม.รัดหุ้มพร้อมน้ายประสาน (รวมค่าแรง)	9.00	ตร.ม.	148.00	1,332.00	1,775.52
	งานแผ่นน้ยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	228.00	ตร.ม.	71.00	16,188.00	21,577.92
5	งานท่อและอุปกรณ์					
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน					
	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 ,8 (PE100) ชนิดผนังหลายชั้น มอก.982-2556					
	- ขนาด Dia. 630.00 มม. ชั้น PN 6.00	6.00	ม.	9,781.00	58,686.00	78,228.42
	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน	806
เลขที่รับ	ก.พ. ๒๕๖๕ 16.09
วันที่	๑๖.๐๙

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทร. ๐-๕๕๓๓ ๓๐๘๐-๒ ต่อ ๑๓๑๑
ที่ ทส.๐๖๒๔.๓/ ๑๖๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง

โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑. ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จำนวน ๙ แห่ง
งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๙๑๐,๒๐๐ บาท ได้อนุมัติแผนงานโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน
บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการแบบรูปรายการก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ฯ และกำหนดราคากลาง สำหรับงานโครงการ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนด
ราคากลาง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้ง
นี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖
สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖(๒) (ค) (ง) และ (ข) ที่ไม่ได้
ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อน
ดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง
การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๓)

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย วงเงินราคากลาง ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อประธานคณะกรรมการฯ

(นายพิศตร ชัยศักดิ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อคณะกรรมการฯ

(นายกริพัต กล้าเหม็ง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อคณะกรรมการฯ

(นางสาวอาภาภมล อัมพลพรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปาก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ