

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง
- ระบบบ่อน้ำดิบผิวดิน แบบบ่อซึม ใช้กับเครื่องสูบน้ำ Submersible จำนวน ๑ แห่ง
- งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ ๓๒ แผง จำนวน ๑ จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว (Glass fusion to steel) ความจุ ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ จุด
- ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ปริมาตร ๓๖ ลบ.ม. จำนวน ๕ แห่ง
- งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๘ ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวม ๑๐๐ เมตร
- วางท่อกระจายน้ำ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาว รวม ๒,๕๐๐ เมตร
- งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๙๗๑,๕๐๓ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ๑. นายสิทธิชัย ปริญาขจร | ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. จ.อ.วีระ คำแป้น | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายวินัย แก้วพูลศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |


A.D. ๖๖


สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2

บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่

กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	ประเภทงานอาคาร				
	1. งานระบบสูบน้ำ	75,268.53	1.2993	97,796.39	96,100.00
	2. งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	115,855.94	1.2993	150,531.62	149,525.00
	3. งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์	58,795.19	1.2993	76,392.59	74,800.00
	4. งานฐานตั้งเก็บน้ำ	370,768.11	1.2993	481,739.00	473,640.00
	5. งานป้ายโครงการ	19,130.00	1.2993	24,855.60	24,700.00
	6. งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ	221,226.77	1.2993	287,439.94	287,138.00
	7. งานระบบท่อกระจายน้ำ	810,790.24	1.2993	1,053,459.76	1,042,000.00
	รวมค่างานอาคาร	รวมเป็นเงิน 1,671,834.78		2,172,214.90	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	1. งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์	403,200.00	1.0700	431,424.00	428,800.00
	2. งานชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์	182,200.00	1.0700	194,954.00	194,800.00
	3. งานเครื่องสูบน้ำ	173,000.00	1.0700	185,110.00	184,000.00
	4. งานถังเก็บน้ำ	1,885,000.00	1.0700	2,016,950.00	2,016,000.00
	รวมเป็นเงิน	2,643,400.00		2,828,438.00	
	หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	คิดเป็นเงินราคากลาง				4,971,503.00
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทถ้วน			

กรรมการ.....

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....

(จำเริญ วีระ คำแป้น)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธาน กรรมการ.....

(นายสิทธิชัย บริบูรณ์จรรยา)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ.....

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2

บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ลำดับข้อที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
								ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
1		งานระบบสูบน้ำ								
		1.1 ระบบสูบน้ำด้วยกังหันน้ำแบบปั๊มไฮดรอลิก Submersible								
		- งานชุดติดตั้งสูบน้ำ	40.00	ลบ.ม.	184.00	7,360.00	1.2993	230.00	9,200.00	
		- งานเผื่อปั๊มสูบน้ำดิบ	1.00	ชุด	5,150.04	5,150.04	1.2993	6,600.00	6,600.00	
		- ท่อ คล. ขนาด dai 2.00 เมตร ยาว 0.50 ม./ฟ่อน	7.00	ฟ่อน	2,950.00	20,650.00	1.2993	3,800.00	26,600.00	
		- หินใหญ่ ขนาด 10" - 12"	10.00	ลบ.ม.	556.19	5,561.90	1.2993	700.00	7,000.00	2.2
		- กรวดคัด ขนาด 1 1/2" - 2 1/2"	25.00	ลบ.ม.	866.00	21,650.00	1.2993	1,100.00	27,500.00	
		- ฝาปิดปากท่อชนิดเหล็ก ขนาด 6 นิ้ว (แบบยึดกันน้ำ)	2.00	ชุด	2,880.00	5,760.00	1.2993	3,700.00	7,400.00	
		- งานอุปกรณ์ประกอบสูบน้ำดิบ	1.00	ชุด	9,136.59	9,136.59	1.2993	11,800.00	11,800.00	
2		งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์								
		2.1 งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง (ขนาด 400 วัตต์)								
		- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	ชุด	3,761.37	3,761.37	1.2993	4,800.00	4,800.00	
		- งานต่อม่อรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	15.00	ชุด	658.27	9,874.01	1.2993	850.00	12,750.00	
		- งานพื้นคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	2,562.82	33,316.69	1.2993	3,300.00	42,900.00	4.5
		- งานตะแกรงเหล็กเสริมพื้นคอนกรีต 4 มม.	135.00	ตร.ม.	35.00	4,725.00	1.2993	45.00	6,075.00	4.4
		- งานโครงสร้างเหล็กกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	44,750.25	44,750.25	1.2993	58,000.00	58,000.00	
		- งานทาสีโครงสร้างเหล็กกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง	1.00	ชุด	19,428.62	19,428.62	1.2993	25,000.00	25,000.00	
3		งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์								
		3.1 งานรั้ว แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 32 แผง								
		- งานปรับพื้นที่และดินชุด	1.00	ชุด	544.72	544.72	1.2993	700.00	700.00	
		- งานต่อม่อรับรั้ว	23.00	ชุด	658.27	15,140.15	1.2993	800.00	18,400.00	
		- งานรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	32,598.40	32,598.40	1.2993	42,300.00	42,300.00	
		- ระบบไฟส่องสว่าง	2.00	ชุด	3,914.27	7,828.53	1.2993	5,000.00	10,000.00	
		- งานทาสีรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	2,683.38	2,683.38	1.2993	3,400.00	3,400.00	

2/5

25/11/2564

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2 บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3		ข้อที่ 4		ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F _c	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
		ปริมาณงาน	หน่วย	ข้อที่ 4- หน่วย	ข้อที่ 4- หน่วย				ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4	งานฐานถึงเก็บน้ำ										
	4.1 งานฐานถึงเก็บน้ำ ความจุ 100 ลบ.ม.										
	- งานปรับพื้นที่	1.00	จุด			3,578.37	3,578.37	1.2993	4,600.00	4,600.00	
	- งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.			491.35	4,422.13	1.2993	600.00	5,400.00	
	- งานคอนกรีต	22.00	ลบ.ม.			2,224.05	48,929.04	1.2993	2,800.00	61,600.00	4.5
	- งานเหล็กเสริม	2,120.00	กก.			32.61	69,137.05	1.2993	42.00	89,040.00	4.4
	4.2 งานฐานถึงโพล์กลางทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม (ปริมาตรรวม 36 บด.ม.)										
	- งานปรับพื้นที่	5.00	แห่ง			1,382.05	6,910.26	1.2993	1,700.00	8,500.00	
	- งานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.			873.60	21,839.94	1.2993	1,100.00	27,500.00	
	- งานคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.			2,209.76	79,551.41	1.2993	2,800.00	100,800.00	4.5
5	- งานเหล็กเสริม	2,150.00	กก.			29.34	63,076.82	1.2993	38.00	81,700.00	4.4
	- งานท่อและอุปกรณ์	5.00	ชุด			11,302.88	56,514.38	1.2993	14,600.00	73,000.00	
	- งานระบายตะกอน	5.00	ชุด			3,361.74	16,808.72	1.2993	4,300.00	21,500.00	
	งานป้ายโครงการ										
	- ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด			11,600.00	11,600.00	1.2993	15,000.00	15,000.00	
6	- ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด			7,530.00	7,530.00	1.2993	9,700.00	9,700.00	
	งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ										
	6.1 งานประสานระบบท่อส่งน้ำดิบ จาก Submersible Pumps										
	- งานดินชุด-กลบ	100.00	เมตร			88.00	8,800.00	1.2993	114.00	11,400.00	
	- ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 Dia 110 มม.	100.00	เมตร			227.70	22,770.00	1.2993	295.00	29,500.00	5.2.3
	- หลักรอกแนว	2.00	เมตร			240.00	480.00	1.2993	311.00	622.00	

(Handwritten signature and initials)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางคำ ระยะที่ 2

บ้านนาเลา หมู่ที่ 3 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง (บาท)	
11	งานถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์	15.00	ถัง	63,000.00	945,000.00	1.2993	67,400.00	1,011,000.00	
	- ถังเก็บน้ำชนิดเคลือบแก้ว (Glass fusion to steel) ทรงเตี้ย ความจุ 100 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ถัง	940,000.00	940,000.00	1.2993	1,005,000.00	1,005,000.00	
รวมราคากลางทั้งสิ้น							4,971,503.00		
(สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทถ้วน)									

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานที่ 0.00%

ราคาน้ำมัน / ดีเซล (เฉลี่ย) 30.75 บาท/ลิตร


ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ - ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

- ราคาสินค้าเฉลี่ยรายฤดูก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด น่าน เดือนธันวาคม ปี 2564

ลงชื่อ  (จ่าเอก วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  (นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นายสิทธิชัย ปริญาจกร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 152
วันที่ 8 ก.พ. 2565
เวลา 10.11

สำนักงานผู้อำนวยการ สผ. ๕
เลขที่รับ 1955
วันที่ 8 ก.พ. 2565
เวลา 11.36

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
เลขที่รับ 842
วันที่ 8 ก.พ. 2565
เวลา 10.03

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ โทรศัพท์ ๐๕๓๓๑๓๑๘๑๒ ต่อ ๑๘๒
ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๑๗๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๘๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งส่งสำเนาอนุมัติ
ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน เลขที่ส่งออก ๑ ลงวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบล
พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ
ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๒๔.๑.๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
อนุมัติยกเลิกการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
โดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
การกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการก่อสร้างระบบ
กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒
บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการหลวงโปงคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ค่า Factor F
(ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๙๙๓ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๙๓๑,๕๐๓ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยสามบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

/ ๒.อำนาจในการ...

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึง การทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุธรณ์ และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ ๒ บ้านนาเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย ปริญาจร)

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางรุติกา ตุ่มปุก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ