




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเตล็ด
 - งานไม้พิจารณาปรับราคา
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่๑๙ เม.ย. ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ๑๗,๙๙๙,๐๖๙.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---|
| ๗.๑ นายธนัญชัย บุญตระกูล | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |  |
| ๗.๒ นายอวิชฐา รัตนพงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |  |
| ๗.๓ นายเขมชาติ ปลาทอง | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |  |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. 13-4-410

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		สูตร	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคากลาง		ปรับราคา	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ค่า K	
1	งานเตรียมพื้นที่									งานชลประทาน
1.1	งานถากถาง	47,950.00	ตร.ม.	1.27	60,896.50	1.2947	1.64	78,638.00	K 2.1	
2	งานดิน									งานชลประทาน
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร									
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขยดิน 1 กม.	34,257.00	ลบ.ม.	32.64	1,118,148.48	1.2947	42.25	1,447,358.25	K 2.1	(สภาพปกติ)
	- จุดที่ดิน 5 ระยะขยดิน 0 กม.	42,768.00	ลบ.ม.	18.39	786,503.52	1.2947	23.80	1,017,878.40	K 2.1	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดขยาย	51,072.00	ลบ.ม.	84.23	4,301,794.56	1.2947	109.05	5,569,401.60	K 2.1	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขยดิน 1 กม.									
	- ดินถมบดอัดแน่น 85%	7,414.00	ลบ.ม.	79.18	587,040.52	1.2947	102.51	760,009.14	K 2.1	(สภาพแน่น)
3	งานโครงสร้าง									งานสะพานฯ
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	31.00	ลบ.ม.	6,063.50	187,968.50	1.2382	7,507.82	232,742.42	K 4.5	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,583.32	กก.	33.54	53,104.55	1.2382	41.52	65,739.44	K 4.4	
4	งานป้องกันกรกัดเซาะ									งานชลประทาน
4.1	งานหินเรียง	36.74	ลบ.ม.	868.54	31,910.15	1.2947	1,124.49	41,313.76	K 2.2	
5	งานท่อและอุปกรณ์									งานชลประทาน
5.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)									
	- ขนาด Dia. 250.00 มม. ชั้น PN 10	1,630.00	ม.	1,527.00	2,489,010.00	1.2947	1,977.00	3,222,510.00	K 5.2.3	
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- ขนาด Dia. 1.00 ม.	20.00	ม.	2,772.00	55,440.00	1.2947	3,588.90	71,778.00	K 4.1	
6	งานเบ็ดเตล็ด									งานสะพานฯ
6.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	1.2382	14,425.03	14,425.03	K 1	
6.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	1.2382	8,815.98	8,815.98	K 1	
6.3	งานประสานเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	244,500.00	244,500.00	1.2382	302,739.90	302,739.90	K 5.2.2	
6.4	รั้วเหล็ก	98.00	เมตร	2,200.00	215,600.00	1.2382	2,724.04	266,955.92	K 1	
6.5	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 14 แผง	1.00	ชุด	34,800.00	34,800.00	1.2382	43,089.36	43,089.36	K 1	
6.6	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 28 แผง	5.00	ชุด	66,800.00	334,000.00	1.2382	82,711.76	413,558.80	K 1	
6.7	อาคารท่อนแยก	1.00	แห่ง	4,400.00	4,400.00	1.2382	5,448.08	5,448.08	K 4.1	
6.8	ท่อปลูกเหล็ก 12 นิ้ว	46.00	เมตร	6,010.00	276,460.00	1.2382	7,441.58	342,312.68	K 5.2.2	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					10,800,346.78	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		13,904,714.76		
7	งานไม่พิจารณาปรับราคา									(กรุณาทัดข้อ)
7.1	แผงโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์	154.00	แผง	13,200.00	2,032,800.00	1.0700	14,124.00	2,175,096.00	-	
7.2	เครื่องสูบน้ำพร้อมชุดควบคุม	1.00	ชุด	1,793,700.00	1,793,700.00	1.0700	1,919,259.00	1,919,259.00	-	

รวมราคารุกินที่จัดซื้อทั้งสิ้น

4,094,355.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

17,999,069.76

รวมราคากลางคิดเป็น

17,999,069.00

ตัวหนังสือ (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนชัย บุญทะกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอวิชชา รัดนพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ - ๓๒๓๓ - ๔๔๘๘
ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๓๓๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ๐๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณ
วิทยาลัยการเกษตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๐ งบประมาณ
๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายธนัญชัย บุญตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอวิษฐา รัตนพงษ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายเชมชาติ ปลาทอง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
บริเวณวิทยาลัยการเกษตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๔-๔๑๐
ราคากลางเป็นเงิน ๑๗,๙๙๙,๐๖๙.- บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกสิบเก้าบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๒/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชมชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

สืบ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
พรทศน F ผู้แทนส่วนพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(นายสมเดช ดั่งทอง)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(วราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ
(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร (จังหวัด)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร รหัสโครงการ สท.13-4-410

หมู่บ้าน ตำบล ด่านช้าง อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	60,897	1.2947	78,843	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	6,793,488	1.2947	8,795,528	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	240,952	1.2382	298,346	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	31,910	1.2947	41,313	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	2,544,450	1.2947	3,294,299	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2382	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	1,128,530	1.2382	1,397,345	งานสะพาน FactorF
8	งานไม่พิจารณาปรับราคา	3,826,500	1.0700	4,094,355	(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			18,000,029	
	คิดเป็นเงินประมาณ			18,000,000	
	ตัวอักษร (สิบแปดล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ประมาณการโดย

(นายเขมชาติ ปลาทอง)

.....ประธานกรรมการ

(นายธนัญชัย บุญตระกูล)

.....กรรมการ

(นายเขมชาติ ปลาทอง)

.....กรรมการ

(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	47,950.00	ตร.ม.	1.27	60,897	
1.2	งานตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม.	-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
	- งานเข็มพืดเหล็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 1					60,897	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	-	ลบ.ม.	-	-	
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	34,257.00	ลบ.ม.	32.64	1,118,148	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 2 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	42,768.00	ลบ.ม.	18.39	786,504	(สภาพปกติ)
2.4	งานดินขุดยก	51,072.00	ลบ.ม.	84.23	4,301,795	(สภาพปกติ)
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	7,414.00	ลบ.ม.	79.18	587,041	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					6,793,488	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	30.98	ลบ.ม.	6,063.50	187,847	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	
3.3	งานคอนกรีตผิวปูนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,583.32	กก.	33.54	53,105	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ลบ.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 3 **240,952** บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	36.74	ลบ.ม.	868.54	31,910	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	

รวมรายการที่ 4 **31,910** บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	-ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	-ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหล็วหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	-ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	-ขนาด Dia. 250.00 มม. ชั้น PN 10	1,630.00	ม.	1,527.00	2,489,010	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	-ขนาด Dia. 0.80 ม.	-	ม.	-	-	
	-ขนาด Dia. 1.00 ม.	20.00	ม.	2,772.00	55,440	
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 2,544,450 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	-ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
รวมรายการที่ 6					-	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.งานเปิดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	-	ชุด	-	-	
7.4	งานหลักบอกแนว	-	ชุด	415.00	-	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	-	ม.	-	-	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานประสานเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	244,500.00	244,500	
7.10	รั้วเหล็ก	98.00	เมตร	2,200.00	215,600	
7.11	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 14 แผง	1.00	ชุด	34,800.00	34,800	
7.12	โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 28 แผง	5.00	ชุด	66,800.00	334,000	
7.13	อาคารท่อแยก	1.00	แห่ง	4,400.00	4,400	
7.14	ท่อปลอกเหล็ก 12 นิ้ว	46.00	เมตร	6,010.00	276,460	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 1,128,530 บาท

8.งานไม่พิจารณาปรับราคา						
8.1	แผงโซล่าเซลล์ขนาด 400 วัตต์	154.00	แผง	13,200.00	2,032,800	
8.2	เครื่องสูบน้ำพร้อมชุดควบคุม	1.00	ชุด	1,793,700.00	1,793,700	

รวมรายการที่ 7 3,826,500 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	101.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง			
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	71.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง			
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	38.5 / 30.5	บาท/ลิตร				

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข	ค่าควบคุมงาน	218,400	บาท	ดินขุดทั้งหมด	85,329	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	8,304	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	210	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	-	ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณ ใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง