

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

รายละเอียดการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง โดยมีลักษณะงานในการดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ มีรายละเอียดของงานที่จะดำเนินการพอสังเขปดังนี้

๔.๑ ประเภทงานอาคาร

๑. ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แพลลอยเหล็ก	จำนวน ๑ หลัง
๒. ป้ายการประปา	จำนวน ๑ ป้าย
๓. ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	จำนวน ๑ ป้าย
๔. การประสานท่อระหว่างระบบ	จำนวน ๑ ระบบ
๕. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	จำนวน ๑ ระบบ
๖. การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	จำนวน ๑ ระบบ
๗. การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	จำนวน ๑ ระบบ
๘. ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	จำนวน ๑ ระบบ
๙. ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
๑๐. ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๗๐ ม.	จำนวน ๑ ระบบ
๑๑. ซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา	จำนวน ๑ ระบบ

๔.๒ ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๑. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๒ ชุด
๒. จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	จำนวน ๒ ชุด
๓. จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	จำนวน ๑ ชุด
๔. จัดหาและติดตั้งท่อถังสูงเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	จำนวน ๑ ถัง
ทรงรูปถ้วยเข็มเป็ญ	
๕. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	จำนวน ๑ ชุด
๖. จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	จำนวน ๑ ชุด
๗. จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา	จำนวน ๑ ชุด
๘. การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	จำนวน ๑ ระบบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

-๒-

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔	จำนวน ๒๔ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายดุยธรรม ทวิชสังข์	ประธานกรรมการ
นายธเนศ การพร้อม	กรรมการ
นายประเสริฐ บัวดำ	กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๗ แผ่น คำวนราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๑. ประเภทงานอาคาร									ปริมาณงานตามปร.๔
๑.๑	ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แพลลอยเหล็ก แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๑๗	๑	หลัง	๗๒,๗๙๕.๐๐	๗๒,๗๙๕.๐๐	๑.๒๙๙๓	๙๔,๕๕๒.๕๔	๙๔,๕๕๒.๐๐	
๑.๒	ป้ายการประปา แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑	ป้าย	๖,๕๕๑.๐๐	๖,๕๕๑.๐๐	๑.๒๙๙๓	๘,๕๕๐.๖๙	๘,๕๕๐.๐๐	
๑.๓	ซ่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๑	ป้าย	๓,๒๔๖.๐๐	๓,๒๔๖.๐๐	๑.๒๙๙๓	๔,๒๑๗.๕๓	๔,๒๑๗.๐๐	
๑.๔	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๒๐	๑	ระบบ	๑๓๐,๑๘๘.๐๐	๑๓๐,๑๘๘.๐๐	๑.๒๙๙๓	๑๖๙,๑๕๓.๒๗	๑๖๙,๑๕๓.๐๐	
๑.๕	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๘,๖๒๗.๐๐	๕๘,๖๒๗.๐๐	๑.๒๙๙๓	๗๖,๑๗๔.๐๖	๗๖,๑๗๔.๐๐	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๘,๖๒๗.๐๐	๕๘,๖๒๗.๐๐	๑.๒๙๙๓	๗๖,๑๗๔.๐๖	๗๖,๑๗๔.๐๐	
๑.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๓๙,๕๖๖.๐๐	๓๙,๕๖๖.๐๐	๑.๒๙๙๓	๕๑,๔๐๘.๑๐	๕๑,๔๐๘.๐๐	
๑.๘	ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๑	ระบบ	๒๒๖,๔๐๖.๐๐	๒๒๖,๔๐๖.๐๐	๑.๒๙๙๓	๒๙๔,๑๖๙.๓๒	๒๙๔,๑๖๙.๐๐	
๑.๙	ซ่อมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑	ถัง	๓๔,๓๗๔.๐๐	๓๔,๓๗๔.๐๐	๑.๒๙๙๓	๔๔,๖๖๒.๑๔	๔๔,๖๖๒.๐๐	
๑.๑๐	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๗๐ เมตร	๑	ระบบ	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๓	๔๓,๖๕๖.๔๘	๔๓,๖๕๖.๐๐	
๑.๑๑	ซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๙๖๐ เมตร	๑	ระบบ	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๓	๓๖๖,๔๐๒.๖๐	๓๖๖,๔๐๒.๐๐	
๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									ปริมาณงานตามปร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๒	ชุด	๒๗,๓๓๐.๐๐	๕๔,๖๖๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๙,๒๔๓.๑๐	๕๘,๔๘๖.๐๐	
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	๒	ชุด	๒๘,๕๗๐.๐๐	๕๗,๑๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓๐,๕๖๙.๙๐	๖๑,๑๓๙.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	
๒.๔	จัดหาและติดตั้งท่อถังสูงเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงรูปถ้วยخمเปญ	๑	ถัง	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔๒๑,๕๘๐.๐๐	๔๒๑,๕๘๐.๐๐	
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	๑	ชุด	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๐,๙๕๖.๘๐	๑๐,๙๕๖.๐๐	
๒.๖	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	

แบบสรุปประมาณราคากลาง


ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๗ แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท									
ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๒.๗	จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดทำ	๑	ชุด	๑๔,๖๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๕,๖๒๒.๐๐	๑๕,๖๒๒.๐๐	
๒.๘	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑	ระบบ	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗๔,๔๑๐.๐๐	๑๗๔,๔๑๐.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๑,๖๖๖,๔๕๐.๐๐			๒,๐๐๐,๐๑๖.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								(สองล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)


 กรรมการ
 (นายชนต การพร้อม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดุยธรรม ทวีขันธ์)


 กรรมการ
 (นายประเสริฐ บัวดำ)



รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้างประกอบแบบแปลน
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๑ แห่ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา
อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ประมาณราคาโดย

ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร.๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๒

โทรสาร ๐-๗๗๒๐-๐๗๘๘, ๐-๗๗๒๗-๒๔๔๖

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางสาม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๒๐, ๙๑๑๐๐๖, ๙๒๑๐๐๑, ๙๙๑๐๐๒

สพจ.๑๐-๐๑๗, สปน.๑๐-๓๒๐๒๐, สทผ.๑๐-๐๐๖-๖๕ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ..... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๙ รายการ คิดเป็น ๒๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๒๒๙,๑๕๐.๐๐	-ระยะเวลาการ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๗๗๐,๘๗๐.๐๐	ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
			ช่วงเวลาทำงาน
			ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ -
			๑๖.๓๐ น.
			โดยไม่เกิดผล
			กระทบต่อผู้ใช้น้ำ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๒๐.๐๐	
	ราคากลาง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(สองล้านบาทถ้วน)	

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณราคาโดย.....

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจสอบ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๒๐, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑, ๔๔๑๐๐๒

สพจ.๑๐-๐๑๗, สบ.๑๐-๓๒๐๒๐, สทภ.๑๐-๐๐๖-๖๕ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ

มีจำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็น ๑๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑.๑	ขอมแซมโรงสูบน้ำ แพลยเทสติก แบบเลขที่ สบจ.๑๐-๐๑๗	๗๒,๗๔๕.๐๐	๑.๒๔๙๓	๙๔,๕๘๒.๕๔	
๑.๒	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑	๖,๕๘๑.๐๐	๑.๒๔๙๓	๘,๕๕๐.๖๙	
๑.๓	ขอมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๔๑๐๐๒	๓,๒๔๖.๐๐	๑.๒๔๙๓	๔,๒๑๗.๕๓	
๑.๔	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๒๐	๑๓๐,๑๘๘.๐๐	๑.๒๔๙๓	๑๖๔,๑๕๓.๒๗	
๑.๕	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๘,๖๒๗.๐๐	๑.๒๔๙๓	๗๖,๑๗๔.๐๖	
๑.๖	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๘,๖๒๗.๐๐	๑.๒๔๙๓	๗๖,๑๗๔.๐๖	
๑.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๓๙,๕๖๖.๐๐	๑.๒๔๙๓	๕๑,๔๐๘.๑๐	
๑.๘	ขอมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๒๒๖,๔๐๖.๐๐	๑.๒๔๙๓	๒๘๔,๑๖๙.๓๒	
๑.๙	ขอมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๑๐	๓๔,๓๗๔.๐๐	๑.๒๔๙๓	๔๔,๖๖๒.๑๔	
๑.๑๐	ขอมแซมระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาว ๗๐ เมตร	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑.๒๔๙๓	๔๓,๖๕๖.๔๘	
๑.๑๑	ขอมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาว ๙๖๐ เมตร	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑.๒๔๙๓	๓๖๖,๔๐๒.๖๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๙๔๖,๐๑๐.๐๐	๑.๒๔๙๓	๑,๒๒๙,๑๕๐.๗๙	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑,๒๒๙,๑๕๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)			

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ต้องมี มอก. และชั้นคุณภาพดีเยี่ยม ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เสนอ

(นายดุลยธรรม ทวีขันธ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ตรวจ

(นายธเนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ ช่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๒๐, ๙๑๑๐๐๖, ๙๒๑๐๐๑, ๙๙๑๐๐๒

สพจ.๑๐-๐๑๗, สปน.๑๐-๓๒๐๒๐, สทท.๑๐-๐๐๖-๖๕ และรายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ รายการ คิดเป็น ๘ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด	๕๔,๖๖๐.๐๐	๑.๐๗	๕๕,๔๘๖.๒๐	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๒ ชุด	๕๗,๑๔๐.๐๐	๑.๐๗	๖๑,๑๓๙.๘๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๑,๔๐๐.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและติดตั้งท่อถังสูงเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ทรงรูปถ้วยแฉกแปดเหลี่ยม	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๔๐๑,๕๘๐.๐๐	
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๔๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๙๕๖.๘๐	
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
	๒.๗ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดทำ จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๕,๖๒๒.๐๐	
	๒.๘ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๖๗,๔๑๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๗๒๐,๔๔๐.๐๐	๑.๐๗	๗๓๐,๘๗๐.๘๐	
	รวมค่าก่อสร้าง			๗๓๐,๘๗๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			

หมายเหตุ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในโครงการนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด, กทม.

ประมาณราคาโดย

(นายประเสริฐ บัวดำ)

ตรวจ

(นายธนศ การพร้อม)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เสนอ

(นายดุยธรรม ทวีสังข์)

เห็นชอบ

(นายสาธิต รัตนสิงห์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก รายการเลขที่ 1.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ สบจ.10-017

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.69 ลบ.ม.	-	-	148.00	398.12	398.12	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.10 ลบ.ม.	509.35	50.94	99.00	9.90	60.84	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	6.88 ตร.ม.	462.00	3,178.56	133.00	915.04	4,093.60	
2.2	ตะปู	1.51 กก.	42.99	64.91	-	-	64.91	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10 ลบ.ม.	1,775.70	177.57	306.00	30.50	208.17	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.88 ลบ.ม.	1,962.62	1,727.11	391.00	344.08	2,071.19	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	0.012 ตัน	28,177.57	338.13	4,100.00	49.20	387.33	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	0.117 ตัน	25,917.38	3,032.33	3,300.00	386.10	3,418.43	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	3.86 กก.	46.73	180.38	-	-	180.38	
	5. งานกว้าน							
5.1	เฟือง dia 0.30 ม.	0 ชุด	3,500.00	0.00	}	2,000.00	0.00	
5.2	เฟือง dia 0.15 ม.	0 ชุด	1,500.00	0.00			0.00	
5.3	ชุดลูกปืน	3 ชุด	650.00	1,950.00			1,950.00	
5.4	พวงมาลัย dia 0.85 ม.	1 ชุด	800.00	300.00			800.00	
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกปืน พร้อมจารู	2 แผ่น	150.00	300.00			2,300.00	
5.6	สลักเกลียว dia 1/2 x 8 นิ้ว	18 ชุด	35.00	630.00			630.00	
5.7	ท่อเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.00 ท่อน	1,645.92	0.00			0.00	
5.8	ท่อเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	0.00 ท่อน	789.84	0.00			0.00	
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกว้าน	0 ชุด	4,000.00	0.00			0.00	
5.10	ลวดสลิงยึดแพ หรือเชือกในล่อน ขนาด 5/8 นิ้ว	50 เมตร	25.00	1,250.00			1,250.00	
	6. งานติดตั้งฉาบปูน							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.27 ตร.ม.	80.00	261.60	100.00	327.00	588.60	
	รวมยอดยกไป			13,941.53		4,460.04	18,401.57	

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก รายการเลขที่ 1.00สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ สบจ.10-017เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานีคำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			13,941.53		4,460.04	18,401.57	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	5 ตร.ม.	44.00	220.00	34.00	170.00	390.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	60 ตร.ม.	58.00	3,480.00	70.00	4,200.00	7,680.00	
	8. งานแพลอย							
8.1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. ยาว 8 ฟุต	24 แผ่น	385.50	9,252.00	}	11,500.00	9,252.00	
8.2	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส dia 3.0 มม. ขนาดช่อง 38 มม. [#]	0 ตร.ม.	110.00	0.00			0.00	
8.3	น๊อตสลักคานาประตูด dia 1 1/2 นิ้ว	3 ตัว	95.00	285.00			285.00	
8.4	น๊อตยึดหน้างาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
8.5	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,860.00	3,720.00			15,220.00	
8.6	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
8.7	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	6 ตัว	352.00	2,112.00			2,112.00	
8.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
8.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,495.00	1,495.00	}		1,495.00	
8.10	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	11 ตัว	20.00	220.00			220.00	
8.11	เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน๊อต 4-1/2 x 6 นิ้ว	2 ชุด	232.00	464.00			464.00	
8.12	ลีดโพลภายในสำเร็จ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45 ม.	1.00 ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	9. งานไฟฟ้า							
9.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	1,024.00	1,024.00	450.00	450.00	1,474.00	
9.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	รวมเงิน			51,715.53		21,080.04	72,795.57	
	คิดเป็นเงินค่างาน						72,795.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านของหลวงสง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง ขยายการประปา

รายการเลขที่

2.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 921001

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.2 ลบ.ม.	1,962.62	392.52	498.00	99.60	492.12	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,645.92	1,645.92			1,645.92	
4	เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม. ยาว 6.00 ม.	1 เส้น	295.00	295.00			295.00	
5	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,668.00	834.00			834.00	
6	น็อต dia 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว	4 ตัว	18.00	72.00		500	572.00	
7	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 นิ้ว	2 ตัว	140.00	280.00			280.00	
8	ทาสีน้ำมัน	2.5 ตร.ม.	58.00	145.00	35.00	87.50	232.50	
9	ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	2 ตร.ม.	600.00	1,200.00	500.00	1,000.00	2,200.00	
	รวมเงิน			4,864.44		1,716.70	6,581.14	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,581.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลาง่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.

รายการเลขที่ 3.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 991002

ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	0 แผ่น	3,450.00	0.00	}	2,000.00	0.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	165.00	0.00			0.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	0 เส้น	205.00	0.00			0.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	190.00	0.00			0.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	0 เส้น	412.75	0.00			2,000.00	2,000.00
6	ลูกปิ่น dia 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia 25 นิ้ว	0 ชุด	220.00	0.00			0.00	
8	ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว	12 ม.	21.00	252.00			252.00	
9	แก๊สลงจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
รวมเงิน				1,141.00		2,105.00	3,246.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							3,246.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประปาต่อระหว่างระบบ

รายการเลขที่

4.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 911020

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 กรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	6.5 ท่อน	2,455.55	15,961.07	400.00	2,600.00	18,561.07	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4 นิ้ว	4 ท่อน	3,844.80	15,379.20	600.00	2,400.00	17,779.20	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	0.2 ท่อน	530.64	106.13	129.00	25.80	131.93	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
9	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ตัว	316.39	316.39			316.39	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกยใน dia 4 นิ้ว	18 ตัว	425.00	7,650.00			7,650.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกยใน dia 3 นิ้ว	22 ตัว	352.00	7,744.00			7,744.00	
13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		15,300.00	23,500.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4 นิ้ว	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
15	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	1 อัน	186.00	186.00			186.00	
16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1 ตัว	216.92	216.92			216.92	
17	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	1 ตัว	19.00	19.00			19.00	
18	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	17 แผ่น	40.00	680.00			680.00	
20	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
22	ทำเกลียว	25 จุด	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
23	คอนกรีต	1 จุด	296.26	296.26	63.10	63.10	359.36	
รวมเงิน				108,799.97		21,388.90	130,188.87	
คิดเป็นเงินค่างาน							130,188.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกระเปือย จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประปาภายในโรงสูบน้ำดิบ

รายการเลขที่ 5.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกระเปือย จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	2,455.55	2,455.55	400.00	400.00	2,855.55	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,645.92	1,645.92	255.00	255.00	1,900.92	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	412.56	825.12	129.00	258.00	1,083.12	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	26.04	104.16			104.16	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	16.43	32.86			32.86	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	11.16	122.76			122.76	
16	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	412.00	824.00			824.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	310.00	1,240.00			1,240.00	
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	149.00	149.00			149.00	
รวมยอดยกไป				49,214.37		7,813.00	57,027.37	

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง**

งานก่อสร้าง **การประปาภายในโรงสูบน้ำดิบ** รายการเลขที่ **5.00**

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง **แบบเลขที่ 911006**

เจ้าของโครงการ **สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10** เมื่อวันที่ **20 เมษายน 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
28	รวมยอดยกมา			49,214.37		7,813.00	57,027.37	
	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			49,214.37		9,413.00	58,627.37	
	คิดเป็นเงินค่างาน						58,627.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองเหลืองล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

รายการเลขที่ 6.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	2,455.55	2,455.55	400.00	400.00	2,855.55	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2 นิ้ว	1 ท่อน	1,645.92	1,645.92	255.00	255.00	1,900.92	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	412.56	825.12	129.00	258.00	1,083.12	
4	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5 นิ้ว x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
5	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	26.04	104.16			104.16	
6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2 ตัว	16.43	32.86			32.86	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1 ตัว	1,375.00	1,375.00			1,375.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 2 นิ้ว	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
10	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
11	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	8 ตัว	352.00	2,816.00			2,816.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 - 3/4 นิ้ว	2 อัน	300.00	600.00		6,900.00	7,500.00	
13	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 - 2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
14	กรวยข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4 - 3/4 นิ้ว	2 ตัว	500.00	1,000.00			1,000.00	
15	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11 ตัว	11.16	122.76			122.76	
16	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
17	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
18	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว พวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
19	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3 นิ้ว	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
20	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2 ชุด	412.00	824.00			824.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4 ชุด	310.00	1,240.00			1,240.00	
22	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	400.00	800.00			800.00	
23	เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2 นิ้ว	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
24	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
25	ประเ็นยาง dia 3 นิ้ว	18 ตัว	20.00	360.00			360.00	
26	น็อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
27	ก๊อคน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	1 อัน	149.00	149.00			149.00	
	รวมยอดยกไป			49,214.37		7,813.00	57,027.37	

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

รายการเลขที่

6.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 911006

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
28	รวมขอยกมา	40 จุด ✓		49,214.37		7,813.00	57,027.37	
	ทำเกลียว		-	-	40.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมเงิน			49,214.37		9,413.00	58,627.37	
	คิดเป็นเงินค่างาน						58,627.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงอ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่งงานก่อสร้าง การประปาแบบไฟฟ้าภายใน รายการเลขที่ 7.00สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่งเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานีคำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] ปีกเสา คอร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...2...ต้น	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2	สายเคเบิลดินภายในอาคาร THW แขนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	140 ม.	54.70	7,658.00	20.00	2,800.00	10,458.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	2 ชุด	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,320.00	1,320.00	450.00	450.00	1,770.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-2524 dia 3/4 นิ้ว	25 ท่อน	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 50 มม. PN. 6	100 ม.	45.00	4,500.00	15.00	1,500.00	6,000.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	1 ชุด	720.00	720.00	100.00	100.00	820.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	110 ม.	13.30	1,463.00	10.00	1,100.00	2,563.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	40 ม.	13.30	532.00	12.00	480.00	1,012.00	
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แกน แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า	30 ม.	30.00	900.00	13.00	390.00	1,290.00	
13	สายไฟฟ้า ส่งกำลัง NYY แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	40 ม.	80.16	3,206.40	22.00	880.00	4,086.40	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	1,417.47	1,417.47	-	-	1,417.47	
	รวมเงิน			29,766.87		9,800.00	39,566.87	
	คิดเป็นเงินค่างาน						39,566.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 8.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ลาดน้ำเงิน dia 4 นิ้ว	1 ท่อน	3,844.80	3,844.80	600.00	600.00	4,444.80	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ลาดน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	2,455.55	2,455.55	400.00	400.00	2,855.55	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 1/2 นิ้ว	0 ท่อน	1,169.28	0.00	252.00	0.00	0.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 นิ้ว	4 ท่อน	789.84	3,159.36	192.00	768.00	3,927.36	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4 นิ้ว	2 ท่อน	530.64	1,061.28	129.00	258.00	1,319.28	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	412.56	412.56	129.00	129.00	541.56	
5.7	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 dia 1 1/2 นิ้ว	2 ท่อน	128.04	256.08	80.00	160.00	416.08	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 dia 1 นิ้ว	2 ท่อน	78.50	157.00	80.00	160.00	317.00	
5.9	ท่อแอสตันเลส Dia 1/2 นิ้ว	1 ท่อน	920.00	920.00	120.00	120.00	1,040.00	
5.10	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
5.11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2 นิ้ว	8 ตัว	9.80	78.40			78.40	
1.12	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
5.13	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 นิ้ว	3 ตัว	38.57	115.71			115.71	
5.15	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	3 ตัว	10.08	30.24			30.24	
5.16	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4 นิ้ว	4 ตัว	14.84	59.36			59.36	
5.17	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1 นิ้ว	7 ตัว	25.48	178.36			178.36	
5.18	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	3 ตัว	259.04	777.12			777.12	
5.19	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4 นิ้ว	8 ตัว	369.04	2,952.32			2,952.32	
5.20	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	1 ตัว	1,369.48	1,369.48			1,369.48	
5.21	ข้อต่อ 90 องศา แอสตันเลส dia. 1/2 นิ้ว	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.22	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4 นิ้ว	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	
5.23	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	11.60	23.20			23.20	
5.24	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4 นิ้ว	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	
5.25	น๊อตเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	2 ตัว	23.00	46.00			46.00	
5.26	รัดแยกอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1 ตัว	220.00	220.00		14,800.00	15,020.00	
	รวมยอดยกไป			23,312.19		17,395.00	40,707.19	

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนขังมอทรพตอินใหองคกรปกครองสวนทองอิน บ้านทองหลางสง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง ขอมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. รายการเลขที่ 8.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			23,312.19		17,395.00	40,707.19	
5.27	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6 นิ้ว	0 อัน	700.00	0.00			0.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4 นิ้ว	4 อัน	425.00	1,700.00			1,700.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 อัน	352.00	1,408.00			1,408.00	
5.30	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	13 ตัว	40.00	520.00			520.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2 ตัว	50.00	100.00			100.00	
5.33	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
5.34	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,200.00	12,400.00			12,400.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	3 ชุด	8,200.00	24,600.00			24,600.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4 นิ้ว	3 ชุด	8,400.00	25,200.00			25,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4 นิ้ว	0 ชุด	15,184.00	0.00			0.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1 นิ้ว	2 ตัว	645.00	1,290.00			1,290.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	8 ตัว	310.00	2,480.00			2,480.00	
5.41	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1 นิ้ว	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.42	ท่อเส้นสแตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.43	ท่อพลาสติก dia 1 นิ้ว	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	198 ตร.ม.	47.00	9,306.00	34.00	6,732.00	16,038.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	58.00	1,334.00	35.00	805.00	2,139.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	125 ตร.ม.	115.00	14,375.00	40.00	5,000.00	19,375.00	
	9.งานอื่นๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	2,200.00	8,800.00	200.00	800.00	9,600.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	
	รวมยอดยกไป			153,011.19		32,201.00	185,212.19	

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทรงหลวงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

รายการเลขที่

8.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 1141010

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			153,011.19		32,201.00	185,212.19	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	46.00	368.00			368.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	41.00	656.00			656.00	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยา 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายชูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1,500.00	1,500.00		1,500.00	3,000.00	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00			200.00	
9.15	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 มม.	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	405.00	405.00			405.00	
9.17	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	759.00	759.00			759.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.19	น็อตสแตนเลส dia. 3/8" ยาว 5 นิ้ว	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	5,300.00	6,360.00	500.00	600.00	6,960.00	
9.21	กรวดกรองน้ำ dia 1/16 - 2 1/4 นิ้ว	0.8 ลบ.ม.	5,300.00	4,240.00	500.00	400.00	4,640.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
9.23	ค่าแรงจ้างทำความสะอาด เคลือบพื้นที่	1 หมา	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	1,024.00	3,072.00	450.00	1,350.00	4,422.00	
10.2	เค้รับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	472.00	944.00	300.00	600.00	1,544.00	
	รวมเงิน			176,725.19		49,681.00	226,406.19	
	คิดเป็นเงินค่างาน						226,406.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหนองหลวงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง ขอมแซมถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.

รายการเลขที่

9.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 2111100

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	1. งานท่อและอุปกรณ์							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาน้ำเงิน dia 3 นิ้ว	1 ท่อน	2,455.55	2,455.55	400.00	400.00	2,855.55	
1.2	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,375.00	2,750.00			2,750.00	
1.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 ตัว	352.00	1,408.00		1,650.00	3,058.00	
1.4	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,580.00	3,160.00			3,160.00	
1.5	เทปพันเกลียว	4 ม้วน	30.00	120.00			120.00	
1.6	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00			80.00	
1.7	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
	2. งานทาสี							
2.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	47.00	2,679.00	34.00	1,938.00	4,617.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	58.00	174.00	35.00	105.00	279.00	
2.3	ทาสีเมนต์เบส	61 ตร.ม.	115.00	7,015.00	40.00	2,440.00	9,455.00	
	3. งานอื่นๆ							
3.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
3.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
3.3	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,500.00	1,640.00	
3.4	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00		-	280.00	
	รวมเงิน			26,341.55		8,033.00	34,374.55	
	คิดเป็นเงินค่างาน						34,374.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองแดงล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ รายการเลขที่ 10.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน								
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทาฉนวนเงิน dia 6 นิ้ว	0.00 ท่อน	6,207.12	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทาฉนวนเงิน dia 3 นิ้ว	0.00 ท่อน	2,455.55	0.00	400.00	0.00	0.00		
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	50 ม.	143.00	7,150.00	40.00	2,000.00	9,150.00		
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3 นิ้ว	5 ท่อน	442.99	2,214.95	120.00	600.00	2,814.95		
1.5	สเตปเปอร์ หรือข้อต่อตรง HDPE dia 3 นิ้ว	2 ตัว	600.00	1,200.00			1,200.00		
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	2 อัน	352.00	704.00			704.00		
1.7	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2 แผ่น	20.00	40.00			40.00		
1.8	น็อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00		
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังเครื่องสูบน้ำ								
2.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทาฉนวนเงิน dia 3 นิ้ว	1.00 ท่อน	2,455.55	2,455.55	400.00	400.00	2,855.55		
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3 นิ้ว	2 ชุด	1,580.00	3,160.00	}		3,160.00		
2.3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 dia 3 นิ้ว	2 ตัว	1,395.00	2,790.00				2,790.00	
2.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3 นิ้ว	4 อัน	352.00	1,408.00			2,000.00	3,408.00	
2.5	ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	4 ตัว	20.00	80.00				80.00	
2.6	น็อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00	}		960.00		
2.7	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 3.00 - 6.00 ม.	1 ช่วง	3,650.00	3,650.00		1,000.00	1,000.00	4,650.00	
2.8	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	1,314.63	1,314.63			1,314.63		
	รวมเงิน			27,607.13		6,000.00	33,607.13		
	คิดเป็นเงินทำงาน						33,600.00		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง ข่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปา

รายการเลขที่

11.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 6 นิ้ว	0 ท่อน	1,165.30	0.00	250.00	0.00	0.00	
2	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 4 นิ้ว	50 ท่อน	717.76	35,888.00	160.00	8,000.00	43,888.00	
3	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 3 นิ้ว	140 ท่อน	442.99	62,018.50	120.00	16,800.00	78,818.60	
4	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ขึ้น 8.5 dia 2 นิ้ว	50 ท่อน	201.87	10,093.50	100.00	5,000.00	15,093.50	
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1000 กรัม	4.00 กระป๋อง	420.00	1,680.00		0.00	1,680.00	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ, รัศฉก, สามทาง และอุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	5,400.01	5,400.01		0.00	5,400.01	
7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 6 นิ้ว	0 ท่อน	6,207.12	0.00	276.00	0.00	0.00	
8	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 5 นิ้ว	0 ท่อน	5,490.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 4 นิ้ว	0 ท่อน	3,844.80	0.00	192.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3 นิ้ว	0 ท่อน	2,455.55	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 2 นิ้ว	0 ท่อน	1,645.92	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	ดินลอคถนนลาดยาง	0 ม.	1,826.52	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	10,300.00	20,600.00	800.00	1,600.00	22,200.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	5,700.00	11,400.00	600.00	1,200.00	12,600.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,700.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
16	เทพื้นเกลียว	13 ม้วน	30.00	390.00	-	-	390.00	
17	ก๊อกน้ำดับเพลิงแบบหัวแฉะ ขนาด 3-4 นิ้ว	0 ชุด	16,600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว	0 ชุด	8,208.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	8,658.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายตะกอน ขนาด 3-4 นิ้ว พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	20,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
21	เสาตล.รับท่อจ่ายน้ำ	0 ช่วง	8,022.80	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
22	ข่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	240 เมตร	285.00	68,400.00	100.00	24,000.00	92,400.00	
23	ค่าทดสอบสูบน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ	960 เมตร	-	-	10.00	9,600.00	9,600.00	
	รวมเงิน			215,870.11		66,200.00	282,070.11	
	คิดเป็นเงินค่างาน						282,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ข่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

รายการเลขที่

12.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 20 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	13,400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW.)	2 ผู้	10,980.00	21,960.00	1,000.00	2,000.00	23,960.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			23,460.00		4,400.00	27,860.00	
	รวมเงินทั้งหมด			50,260.00		4,400.00	54,660.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,660.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองเหลือง อ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์ควบคุม รายการเลขที่ 13.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำผิวดิน เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 18 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 25 ม. รวมเงิน (1)	2 เครื่อง	14,640.00	29,280.00	-	-	29,280.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	10,980.00	21,960.00	1,000.00	2,000.00	23,960.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			23,460.00		4,400.00	27,860.00	
	รวมเงินทั้งหมด			52,740.00		4,400.00	57,140.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						57,140.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวงต่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

รายการเลขที่

14.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,800.00	3,800.00			3,800.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			18,400.00		0.00	18,400.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ขาดังถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			19,150.00		850.00	20,000.00	
	ถือเป็นเงินค่างานทั้งหมด						20,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองเหลือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

งานก่อสร้าง จัดหาและติดตั้งหอถังสูงเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. ทรงรูปถ้วยชมพู รวบรวมเลขที่ 15.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ สบ.น.10-32020

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	หอถังสูงเหล็ก ทรงรูปถ้วยชมพู ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ	1 ชุด	364,000.00	364,000.00	30,000.00	30,000.00	394,000.00	
	คิดเป็นเงินทำงาน			364,000.00		30,000.00	394,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						394,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางดำ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง**

งานก่อสร้าง **เครื่องมือประจำการประปา** รายการเลขที่ **16.00**

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ **รายการฯ เฉพาะแห่ง**

เจ้าของโครงการ **สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10** เมื่อวันที่ **20 เมษายน 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24 นิ้ว	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10 นิ้ว	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12 นิ้ว	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	
9	ดรัมเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวดรัมทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลิปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			10,240.00		0.00	10,240.00	
	คิดเป็นเงิน						10,240.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัด รายการเลขที่ 17.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ขอมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บ้านทองหลางใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง

งานก่อสร้าง วัสดุจัดหา

รายการเลขที่

18.00

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

เจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	สารส้ม	1000 กก.	14.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2	ปูนขาว	200 กก.	3.00	600.00			600.00	
	รวมเงิน			14,600.00		0.00	14,600.00	
	คิดเป็นเงิน						14,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 1 แห่ง**

งานก่อสร้าง **การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก** รายการเลขที่ **19.00**

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ **รายการฯ เฉพาะแห่ง**

เจ้าของโครงการ **สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

คำนวณราคากลางโดย **ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10** เมื่อวันที่ **20 เมษายน 2565**

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการ) ขยายเขตแรงต่ำ [] ปีกเสา คอร. ยาว....8.00...ม. (8, 9 ม.) จำนวน....00....ต้น	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	[] พาดสาย ยาว...00....ม.	0 ม.	380.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
2	ขยายเขตแรงสูง [/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00...ม.(12, 14 ม.) จำนวน...1....ต้น	1 ต้น	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....20...ม.	20 ม.	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	20,000.00	
	[/] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA.	1 ชุด	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA.	0 ชุด	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA.	0 ชุด	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[/] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 220 โวลท์	1 ชุด	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 30 แอมป์	0 รายการ	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0 รายการ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าตรวจสอบ	0 รายการ	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	0 รายการ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมเป็นเงิน			148,500.00		14,500.00	163,000.00	
	คิดเป็นเงิน						163,000.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา