

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

- ๔.๑ งานก่อสร้างอาคารคลุมประตูบังคับน้ำ จำนวน ๑ แห่ง /
- ๔.๒ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น คสล. ๑ แห่ง /
- ๔.๓ ก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นผิวลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๔ เมตร
- ๔.๔ ก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นผิวลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร
- ๔.๕ งานวางท่อระบาย คสล. Dia. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง
- ๔.๖ งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ /
- ๔.๗ งานก่อสร้างบันได คสล. จำนวน ๑ แห่ง /
- ๔.๘ ติดตั้งหลักบอกค่าระดับน้ำ จำนวน ๔ ชุด /
- ๔.๙ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง /
- ๔.๑๐ ติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ ๑ แห่ง /

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565 เป็นเงิน ๘,๘๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| ๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ | <i>Chai</i> |
| ๒. นายสกล จันทร์หอม | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ | <i>San</i> |
| ๓. นางสาวอาภาภมล อ่ำพลพรรณ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ | <i>250</i> |

*

สรุปการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ

ชื่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ

หมู่บ้าน เวียงตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบล วังธง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

พื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120 ครัวเรือน

งานก่อสร้างอาคารทางระบายน้ำล้น คสล. จำนวน 1 แห่ง และงานก่อสร้างอาคารคลุมประตูบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างบันได คสล. จำนวน 1 แห่ง งานวางท่อระบาย คสล. Dia.0.40 ม. จำนวน 2 แห่ง งานหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะ

ก่อสร้างคันดินถมบดอัดแน่นผิวลูกรังหนา 0.20 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 166 ม. และคันดินถมบดอัดแน่นผิวลูกรังหนา 0.20 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 834 ม.

ติดตั้งบ่อการะดับน้ำจำนวน 4 ชุด งานป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ชุด งานป้ายแนะนำโครงการ จำนวน 1 ชุด

แบบเลขที่ สทก.9 - 35 /2564

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	10,150	1.3204	13,402	งานชลประทาน (ปกติ)	13,350.00
2	งานดิน	4,241,393	1.3204	5,600,335	งานชลประทาน (ปกติ)	5,599,848.17
3	งานโครงสร้าง	1,635,187	1.2614	2,062,624	งานสะพาน FactorF	2,062,545.31
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	115,984	1.3204	153,145	งานชลประทาน (ปกติ)	153,142.18
5	งานท่อและอุปกรณ์	300,703	1.3204	397,048	งานชลประทาน (ปกติ)	397,048.32
6	งานอาคารประกอบ	424,706	1.2614	535,724	งานสะพาน FactorF	535,724.14
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเปิดเตล็ด	70,011	1.2614	88,311	งานสะพาน FactorF	88,311.23
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			8,850,589		8,849,969.35
	คิดเป็นเงินประมาณ					8,849,900.00
	ตัวอักษร				(แปลงล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการ
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวอาภาภมล อำพลพรรณ)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตี๋ย

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
	งานถมกลาง	5,000.0	ตร.ม.	1.29	6,450	1.703	1.70	8,500.00	บาท
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.0	ลบ.ม.	0.74	3,700	0.977	0.97	4,850.00	
รวมรายการที่ 1					10,150	บาท		13,350.00	
2. งานดิน									
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ปริมาณดินขุดรวมไม่เกิน 87574 ลบ.ม							บาท
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	76,074.00	ลบ.ม.	33.16	2,522,614	43.784	43.78	3,330,519.72	
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขุดดิน 2 กม.	1,500.00	ลบ.ม.	36.48	54,720	48.168	48.16	72,240.00	
	- จุดที่ดิน 3 ระยะขุดดิน 3 กม.	10,000.00	ลบ.ม.	39.82	398,200	52.578	52.57	525,700.00	
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 0 กม.						-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	16,948.00	ลบ.ม.	64.46	1,092,468	85.113	85.11	1,442,444.28	
	งานลูกรังบดอัดแน่น	889.00	ลบ.ม.	195.04	173,391	257.531	257.53	228,944.17	
รวมรายการที่ 2					4,241,393	บาท		5,599,848.17	
3. งานโครงสร้าง									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	243.0	ลบ.ม.	3,576.47	869,082	4,511.359	4,511.35	1,096,258.05	บาท
	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	1,758.74	1,759	2,218.475	2,218.47	2,218.47	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,700.0	กก.	36.67	502,379	46.256	46.25	633,625.00	
	งานรอยต่อคอนกรีต	52.0	ม.	230.00	11,960	290.122	290.12	15,086.24	
	งานลาดแรงดันน้ำ	6.0	จุด	826.11	4,957	1,042.055	1,042.05	6,252.30	
	งานวางระบายน้ำฝน คสล. รอบอาคารคลุมประตูน้ำ	35.0	ม.	680.00	23,800	857.752	857.75	30,021.25	
	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ยาว	150.0	ม.	1,475.00	221,250	1,860.565	1,860.56	279,084.00	
รวมรายการที่ 3					1,635,187	บาท		2,062,545.31	
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
	งานหินทิ้ง	162.00	ลบ.ม.	587.54	95,181	775.788	775.78	125,676.36	บาท
	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	293.00	ตร.ม.	71.00	20,803	93.748	93.74	27,465.82	
รวมรายการที่ 4					115,984	บาท		153,142.18	
5. งานท่อและอุปกรณ์									
	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								บาท
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	14.00	ม.	430.37	6,025	568.261	568.26	7,955.64	
รวมรายการที่ 5					300,703	บาท		397,048.32	
6.งานอาคารประกอบ									
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)								บาท
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	2.0	จุด	171,338.00	342,676	216,125.753	216,125.75	432,251.50	
รวมรายการที่ 6					424,706	บาท		535,724.14	
7.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
รวมรายการที่ 7					-	บาท		-	บาท
8.งานเบ็ดเตล็ด									
	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	4.0	จุด	4,810.00	19,240	6,067.334	6,067.33	24,269.32	
	งานหลักบอกแนวพร้อมทาสี	80.0	จุด	198.00	15,840	249.757	249.75	19,980.00	
	งานตะแกรงกันขยะ	1.0	จุด	2,444.00	2,444	3,082.862	3,082.86	3,082.86	

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
	งานราวกันตก	19.0	ม	873.00	16,587	1,101.202	1,101.20	20,922.80		
	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,806.704	11,806.70	11,806.70		
	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	8,249.556	8,249.55	8,249.55		
				รวมรายการที่ 8		70,011	บาท		88,311.23	
								รวมทั้งสิ้น	8,849,969.35	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ				
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด	560.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง	
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	12.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง	
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	44.5 / 32.5	บาท/ลิตร		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค 9 กรมทรัพยากรนํ้า									
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
	งานขุดลอก	5,000.00	ตร.ม.	1.29	6,450.00	1.3204	1.70	8,500.00	
	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.	0.74	3,700.00	1.3204	0.97	4,850.00	
2	งานดิน						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						-		
	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 1 กม.	76,074.00	ลบ.ม.	33.16	2,522,614.00	1.3204	43.78	3,330,519.72	2.1
	- จุดทั้งดิน 2 กม.	1,500.00	ลบ.ม.	36.48	54,720.00	1.3204	48.16	72,240.00	2.1
	- จุดทั้งดิน 3 กม.	10,000.00	ลบ.ม.	39.82	398,200.00	1.3204	52.57	525,700.00	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	1.3204	-	-	2.1
	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	16,948.00	ลบ.ม.	64.46	1,092,468.00	1.3204	85.11	1,442,444.28	2.1
	งานลูกรังบดอัดแน่น	889.00	ลบ.ม.	195.04	173,391.00	1.3204	257.53	228,944.17	2.1
3	งานโครงสร้าง						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-		
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	243.00	ลบ.ม.	3,576.47	869,082.00	1.2614	4,511.35	1,096,258.05	4.5
	งานคอนกรีตทาบ	1.00	ลบ.ม.	1,758.74	1,759.00	1.2614	2,218.47	2,218.47	4.5
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,700.00	กก.	36.67	502,379.00	1.2614	46.25	633,625.00	4.4
	งานรอยต่อคอนกรีต	52.00	ม.	230.00	11,960.00	1.2614	290.12	15,086.24	
	งานลดแรงดันน้ำ	6.00	ชุด	826.11	4,957.00	1.2614	1,042.05	6,252.30	
	งานวางระบายน้ำฝน คล. รอบอาคารคลุมประตูน้ำ	35.00	ม.	680.00	23,800.00	1.2614	857.75	30,021.25	
	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ยาว	150.00	ม.	1,475.00	221,250.00	1.2614	1,860.56	279,084.00	
4	งานป้องกันกัดเซาะ						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						-		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการปรับปรุงช่องแสมแหล่หน้าห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังง อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ									
ข้อ่งที่ 1	ข้อ่งที่ 2	ข้อ่งที่ 3	ข้อ่งที่ 4	ข้อ่งที่ 5	ข้อ่งที่ 6	ค่า	ข้อ่งที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.1	งานหินทิ้ง	162.00	ลบ.ม.	587.54	95,181.00	1.3204	775.78	125,676.36	2.2
5	งานแม่ในสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	293.00	ตร.ม.	71.00	20,803.00	1.3204	93.74	27,465.82	
5	งานท่อและอุปกรณ์						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						-		
	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม. ยาวท่อละ 6.00 ม.	-		-	-	1.3204	-	-	
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	54.00	ม.	5,457.00	294,678.00	1.3204	7,205.42	389,092.68	
	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก						-		
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	14.00	ม.	430.37	6,025.00	1.3204	568.26	7,955.64	4.2
6	งานอาคารประกอบ						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-		
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)						-		
	- ขนาด Dia. 0.40 ม.	2.00	ชุด	171,338.00	342,676.00	1.2614	216,125.75	432,251.50	5.2.3
7	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	1.00	ชุด	82,030.00	82,030.00	1.2614	103,472.64	103,472.64	4.1
	งานจัดซื้อคูรั้วกัน						-		
	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา						-		
8	งานเปิดเตล็ด						-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						-		
	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	4.00	ชุด	4,810.00	19,240.00	1.2614	6,067.33	24,269.32	
	งานหลักบอกแนวพร้อมทาสี	80.00	ชุด	198.00	15,840.00	1.2614	249.75	19,980.00	
	งานตะแกรงกันสวะ	1.00	ชุด	2,444.00	2,444.00	1.2614	3,082.86	3,082.86	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ			บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9		กรมทรัพยากรน้ำ		
ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ค่า K สูตรที่		
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ราคาตลาด	ราคาตลาด		
ที่							ราคาตลาดต่อหน่วย	รวม	บาท
	งานรื้อถอนคันดิน	19.00	ม.	873.00	16,587.00	20,922.80	1,101.20	20,922.80	
	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,806.70	11,806.70	11,806.70	
	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	8,249.55	8,249.55	8,249.55	
รวมค่าจ้างดำเนินงานทั้งสิ้น					6,798,134			8,849,969.35	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น								8,849,900.00	บาท
								(แปลงเป็นเงินบาทถ้วน)	บาท

เงื่อนไข

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
- ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)
- การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น
- ระยะเวลาการก่อสร้าง

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

30 พฤษภาคม 2565

บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

หมายเหตุ ในการนี้ที่ราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายสกล จันทระ)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวอานาภรณ์ อ่ำพร)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)



กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 581
วันที่ 13 พ.ค. 2565
เวลา 15.12

บันทึกข้อความ

ส่วนงานวิชาการ
3203
เลขที่รับ 31 พ.ค. 2565 15.08
วันที่รับ

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทร. ๐๕๕๓๑.๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑
ที่ ทส.๐๖๒๔๓/ ๗๗๘ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สรณ. ๙
เลขที่รับ 48๓2
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา 16.56

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่ ๑๓๑๘/๗๔๘๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๐๙/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการ ก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับ เงิน รวมทั้งการทั้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิ เรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทำงาน (เอกสารแนบ ๓)

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร


๑. อนุมัติร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วงเงินราคากลาง ๘,๘๔๙,๙๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน



๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ บ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายสกล จันทร์หอม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นางสาวอาภากมล อ่ำพลพรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ





เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปุก)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ


(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ


นางพ.ค.๑๕

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ