


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑.๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๓ แห่ง
 - ๔.๑.๒ งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ วางท่อ HDPE ชนิดผนังหลายชั้น ความยาวรวม ๙,๐๔๕ เมตร พร้อมอาคารประกอบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ก.ย. 2565 เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติ กุล่าเหม็ง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ 
๓. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ 

สรุปการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

ชื่อ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน

หมู่บ้าน - ตำบล นาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่

พื้นที่เพาะปลูก 3000 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 395 ครัวเรือน

ลักษณะโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 แห่ง

งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำ วางท่อ HDPE ชนิดผนังหลายชั้น ความยาวรวม 9,095 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

แบบเลขที่ สทก.9-15/2556

วันที่ 7 กันยายน 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	13,200	1.2732	16,806	งานชลประทาน (ปกติ)	15,000.00
2	งานดิน	167,039	1.2732	212,674	งานชลประทาน (ปกติ)	211,458.75
3	งานโครงสร้าง	448,244	1.2304	551,519	งานสะพาน FactorF	553,182.50
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.2732	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	12,478,933	1.2732	15,888,177	งานชลประทาน (ปกติ)	15,886,887.50
6	งานอาคารประกอบ	2,605,820	1.2304	3,206,200	งานสะพาน FactorF	3,206,162.00
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเบ็ดเตล็ด	104,908	1.2304	129,078	งานสะพาน FactorF	127,309.25
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	15,818,144		20,004,454		20,000,000.00
	คิดเป็นเงินประมาณ					20,000,000.00
	ตัวอักษร				(ยี่สิบล้านบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายกรัตต์ กล้าเหม็ง)

ลงชื่อกรรมการ

(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
1. งานเตรียมพื้นที่									
	งานถมกลาง	10,000.0	ตร.ม.	1.32	13,200	1.681	1.50	15,000.00	
รวมรายการที่ 1					13,200	บาท		15,000.00	บาท
2. งานดิน									
	งานขุดลอกด้วยรถขุด	5,457.00	ลบ.ม.	30.61	167,039	38.973	38.75	211,458.75	
รวมรายการที่ 2					167,039	บาท		211,458.75	บาท
3. งานโครงสร้าง									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	69.0	ลบ.ม.	4,318.11	297,950	5,313.003	5,346.75	368,925.75	
	งานคอนกรีตหยาบ	1.0	ลบ.ม.	2,099.59	2,100	2,583.336	2,616.50	2,616.50	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,059.0	กก.	36.51	148,194	44.922	44.75	181,640.25	
รวมรายการที่ 3					448,244	บาท		553,182.50	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
รวมรายการที่ 4					-	บาท		-	
5. งานท่อและอุปกรณ์									
	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 ,8 (PE100) ชนิดผนังหลายชั้น มอก.982-2556								
	- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN	3,975.00	ม.	1,843.00	7,325,925	2,346.508	2,346.50	9,327,337.50	
	- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN	5,050.00	ม.	991.00	5,004,550	1,261.741	1,261.50	6,370,575.00	
	- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN	35.00	ม.	1,144.00	40,040	1,456.541	1,456.00	50,960.00	
	- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN	35.00	ม.	2,253.00	78,855	2,868.520	2,868.00	100,380.00	
	งานซื้อท่อ HDPE PN 8						-		
	สามทาง 90 องศา ขนาด 2' - 0	1.00	ชุด	3,535.00	3,535	4,500.762	4,500.00	4,500.00	
	ข้อต่อ ขนาด 315 x 225 มม. - 0	1.00	ชุด	2,260.00	2,260	2,877.432	2,877.00	2,877.00	
	ข้อต่อ 90 ขนาด 315 มม. - 0	2.00	ชุด	5,375.00	10,750	6,843.450	6,843.00	13,686.00	
	ข้อต่อ 45 ขนาด 315 มม. - 0	2.00	ชุด	4,300.00	8,600	5,474.760	5,474.00	10,948.00	
	ข้อต่อ 45 ขนาด 225 มม. - 0	2.00	ชุด	2,209.00	4,418	2,812.499	2,812.00	5,624.00	
รวมรายการที่ 5					12,478,933	บาท		15,886,	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
				รวมรายการที่ 7		-	บาท	-	บาท

3.งานเบตเคสลิค									
	งานหลักบดกบแนวท่อพร้อมทาสี	364.0	ชุด	198.00	72,072	243.619	240.00	87,360.00	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,516.544	11,461.25	11,461.25	
	งานป้ายแนะนำน้ำโครงการ	1.0	ชุด	6,540.00	6,540	8,046.816	8,000.00	8,000.00	
	งานทรายถมยาบ	12.0	ลบ.ม.	615.00	7,380	756.696	750.00	9,000.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.06 ม.	21.0	ตร.ม.	200.00	4,200	246.080	240.00	5,040.00	
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. (4.4 kg./m.)	208.0	กก.	25.75	5,356	31.683	31.00	6,448.00	
				รวมรายการที่ 8		104,908	บาท	127,309.25	
							รวมทั้งสิ้น	20,000,000.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	552.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	61.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	36.5 / 35.5	บาท/ลิตร	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลิ้น									
บ้าน -									
ตำบลนาชุม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่									
หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ									
ครั้งที่	ลำดับที่	ชื่อ	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
			รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1		งานเตรียมพื้นที่							
		งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
		งานถมดิน		10,000.00	ตร.ม.	1.32	13,200.00	1.50	15,000.00
2		งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
		งานขุดลอกด้วยรถขุด		5,457.00	ลบ.ม.	30.61	167,039.00		211,458.75
3		งานโครงสร้าง							
		งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
		งานคอนกรีตโครงสร้าง		69.00	ลบ.ม.	4,318.11	297,950.00	5,346.75	368,925.75
		งานคอนกรีตท่อบน		1.00	ลบ.ม.	2,099.59	2,100.00	2,616.50	2,616.50
		งานเหล็กเสริมคอนกรีต		4,059.00	กก.	36.51	148,194.00	44.75	181,640.25
4		งานป้องกันกรัดเซาะ							
		งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
		งานท่อและอุปกรณ์							
		งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน							
		งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6, 8 (PE100) ชนิดผนังหลายชั้น มอก.982-2556							
		- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN		6.00	ม.	1,843.00	7,325,925.00	2,346.50	9,327,337.50
		- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN		6.00	ม.	991.00	5,004,550.00	1,261.50	6,370,575.00
		- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN		8.00	ม.	1,144.00	40,040.00	1,456.00	50,960.00
		- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN		8.00	ม.	2,253.00	78,855.00	2,868.00	100,380.00
		งานเชื่อมต่อ HDPE PN 8							
		สามทาง 90 องศา ขนาด 255 มม.		1.00	ชุด	3,535.00	3,535.00	4,500.00	4,500.00
		ข้อต่อ ขนาด 315 x 225 มม.		1.00	ชุด	2,260.00	2,260.00	2,877.00	2,877.00
		ข้อต่อ 90 ขนาด 315 มม.		2.00	ชุด	5,375.00	10,750.00	6,843.00	13,686.00
		ข้อต่อ 45 ขนาด 315 มม.		2.00	ชุด	4,300.00	8,600.00	5,474.00	10,948.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน					หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9				
ตำบลนาพูน อำเภอวังจั่น จังหวัดแพร่					กรมทรัพยากรน้ำ				
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	ค่า K สูตรที่
6	ข้อ 45 ขนาด 225 มม. งานอาคารประกอบ งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 6.7.1 อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ ท่อเมน 315 มม. (ไม่รวม คสล.) 6.7.2 อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ ท่อเมน 225 มม. (ไม่รวม คสล.) อาคารควบคุมหลังงาน 6.9.1 ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่อแยก สี่ทาง dia.315 มม. (ไม่รวม คสล.) 6.9.2 ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่อแยก dia.315 - 225 มม. (ไม่รวม คสล.) 6.9.2 ประตุน้ำและอุปกรณ์ประกอบอาคารท่อแยก dia.225 - 225 มม. (ไม่รวม คสล.) 6.10.1 อาคารประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 75 มม. ท่อเมน 315 มม (ไม่รวม คสล.) 6.10.2 อาคารประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 75 มม. ท่อเมน 225 มม (ไม่รวม คสล.) 6.12.1 อาคารประตูระบายตะกอน ท่อเมน 315 มม (ไม่รวม คสล.) 6.12.2 อาคารประตูระบายตะกอน ท่อเมน 225 มม (ไม่รวม คสล.) งานอาคารประตูบังคับน้ำ 12" (ไม่รวม คสล.) 6.15.1 อาคารปลายท่อ ท่อเมน 315 มม (ไม่รวม คสล.) 6.15.2 อาคารปลายท่อ ท่อเมน 225 มม (ไม่รวม คสล.) ต้นลวด PIPE JACKING ปลอกเหล็ก 300 มม.	2.00 10.00 31.00 - 1.00 1.00 - 4.00 4.00 6.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด แท่ง	2,209.00 13,100.00 11,600.00 - 464,600.00 305,800.00 - 46,400.00 44,800.00 34,400.00 27,925.00 85,400.00 58,100.00 41,500.00 405,245.00	4,418.00 131,000.00 359,600.00 - 464,600.00 305,800.00 - 185,600.00 179,200.00 206,400.00 83,775.00 85,400.00 116,200.00 83,000.00 405,245.00	1.2732 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304	2,812.00 16,118.00 14,272.00 - 571,643.00 376,256.00 - 57,090.00 55,121.00 42,325.00 34,358.00 105,076.00 71,486.00 51,061.00 498,613.00	5,624.00 161,180.00 442,432.00 - 571,643.00 376,256.00 - 228,360.00 220,484.00 253,950.00 103,074.00 105,076.00 142,972.00 102,122.00 498,613.00	5.2.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1
7	งานจัดซื้อครุภัณฑ์								
8	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานหลักขุดแนวท่อพร้อมท่อสี่	364.00	ชุด	198.00	72,072.00	1.2304	240.00	87,360.00	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งก่อสร้าง(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2304	11,461.25	11,461.25	
	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2304	8,000.00	8,000.00	
	งานทรายหยาบ	12.00	ลบ.ม.	615.00	7,380.00	1.2304	750.00	9,000.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน											
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลิ้น			บ้าน -			ตำบลนาทุบ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดแพร่			หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ		
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่				
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ราคาตลาด	ราคาตลาดต่อหน่วย	ราคาตลาด	ค่า K สูตรที่		
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง พทว 0.06 ม.	21.00	ตร.ม.	200.00	4,200.00	1.2304	240.00	5,040.00			
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม. (4.4 kg./m.)	208.00	กก.	25.75	5,356.00	1.2304	31.00	6,448.00			
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น	15,818,144	บาท	รวม	20,000,000.00	บาท		
							รวมราคาตลาดทั้งสิ้น	20,000,000.00	บาท		
				รวมราคาตลาดทั้งสิ้น			(ยี่สิบล้านบาทถ้วน)		บาท		

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

บาท/ลิตร

การแบ่งงานแบ่งเป็น

- ๖ -

ระยะเวลาการก่อสร้าง

210 ၁၁၂၁

หมายเหตุ
ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอรายที่เห็นสมควรข้างต้นแตกต่างจากราคากลางเฉลี่ย 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอรายที่เห็นสมควรข้างต้นเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอันเกี่ยวข้องการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานตราบจก พราปด้วย

ลงชื่อ.....การมการ
(นายกริพัท กล้าเหมิง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ  ...ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	5948
เลขที่รับ	13
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๕	เวลา 14.26

ส่วนราชการ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๓๓๓๔๒ ต่อ ๑๓๓

ที่ ทส.๐๖๒๔/๑๓๕๗

วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำนักงานผู้ว่าราชการ อบจ. ๙

เลขที่รับ 8852

วันที่ 13 ก.ย. 65

เวลา 16.50

กลุ่มงานคลังและพัสดุ

รับที่ 1124

วันที่ 13 ก.ย. 65

เวลา 14.45

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑ ตามบันทึก ส่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๖๐๔/๖๒๐๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ เพิ่มเติม นั้น

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๙๒/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้ว่าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการอนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทวงถามสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทวงถาม

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ วงเงินราคากลาง ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายกฤษณ์ กุลคำเหม็ง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ

(นายกำธร บ่อคำ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางฐิติกา ตุ่มปลูก)

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ