



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ ๑๔,๕,๑๓,๑ ตำบลพลับพลาไชย อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๕๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทระบบกระจายน้ำ
- งานเตรียมพื้นที่,
 - งานดิน,
 - งานท่อและอุปกรณ์,
 - งานอาคารประกอบ
 - งานเปิดเตล็ด,
 - งานอุปกรณ์ประกอบ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่๒.๓.๖๖..... เป็นเงิน ๔๕,๕๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|--|---------------|---|
| ๗.๑ นายธนัญชัย บุญตระกูล | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |  |
| ๗.๒ นายอวิชฐา รัตนพงษ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |  |
| ๗.๓ นายกำธร จิตไชยรักษ์ | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |  |

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1 ตำบล พลับพลาไชย อำเภอกู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สท. 13-3-012

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ข้อที่ 8	ข้อที่ 9	ข้อที่ 10
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ราคากลาง	ราคาต่อหน่วย	ราคาสุทธิ K (ล้านบาท)
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	30,888.00	ตร.ม.	1.32	40,772.00	1.2501	1.65	50,965.20	K 2.1
รวมรายการที่ 1					40,772.00			50,965.20	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (งานวางท่อ)	6,260.00	ลบ.ม.	19.37	121,256.00	1.2501	24.21	151,554.60	K 2.1
รวมรายการที่ 2					121,256.00			151,554.60	
3. งานท่อและอุปกรณ์									
3.1	งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังหลายชั้น						-	-	
	- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN 8	7,124.00	ม.	1,185.00	8,441,940.00	1.2501	1,481.37	10,553,279.88	K 5.2.3
	- ขนาด Dia. 140.00 มม. ชั้น PN 8	7,154.00	ม.	465.00	3,326,610.00	1.2501	581.30	4,158,620.20	K 5.2.3
รวมรายการที่ 3					11,768,550.00			14,711,900.08	
4. งานอาคารประกอบ									
4.1	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ	1.00	จุด	27,600.00	27,600.00	1.2128	33,473.28	33,473.28	K 4.1
4.2	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	18.00	จุด	25,600.00	460,800.00	1.2128	31,047.68	558,858.24	K 4.1
4.3	งานอาคารประตูปะยางตะกอน	5.00	จุด	17,010.00	85,050.00	1.2128	20,629.73	103,148.65	K 4.1
รวมรายการที่ 4					573,450.00			695,480.17	
5. งานเบ็ดเตล็ด									
5.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	1.00	จุด	11,650.00	11,650.00	1.2128	14,129.12	14,129.12	K 1
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	จุด	7,120.00	7,120.00	1.2128	8,635.14	8,635.14	K 1
5.3	งานหลักบ่อแนว	286.00	จุด	415.00	118,690.00	1.2128	503.31	143,946.66	K 1
5.4	งานโรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 5.670x7.05 ม. พร้อมกรวย (ใช้กรวย 2 จุด)	1.00	แห่ง	650,690.00	650,690.00	1.2128	789,156.83	789,156.83	K 3.7
5.5	งานประสานท่อเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำเรือเหล็ก	1.00	แห่ง	475,000.00	475,000.00	1.2128	576,080.00	576,080.00	K 5.2.2
5.6	งานถังน้ำใส คล. ขนาด 200 ลบ.ม. พร้อม ป้ายบอกระดับน้ำ	3.00	แห่ง	730,300.00	2,190,900.00	1.2128	885,707.84	2,657,123.52	K 3.6
5.7	งานโครงสร้างฐาน ท่อถังสูง ขนาด 40 ลบ.ม.	2.00	แห่ง	69,270.00	138,540.00	1.2128	84,010.66	168,021.32	K 3.6
5.8	งานโรงสูบน้ำ แบบ ช. (412003)	4.00	แห่ง	121,310.00	485,240.00	1.2128	147,124.77	588,499.08	K 1
5.9	งานประสานท่อเครื่องสูบน้ำภายในโรงสูบน้ำแบบ ช. (412003)	4.00	แห่ง	66,000.00	264,000.00	1.2128	80,044.80	320,179.20	K 5.2.2
5.10	งานดินลอค จุดที่ 1	125.00	ม.	19,930.00	2,491,250.00	1.2128	24,171.10	3,021,387.50	K 5.2.2
5.11	งานดินลอค จุดที่ 2,3,4	45.00	ม.	16,380.00	737,100.00	1.2128	19,865.66	893,954.70	K 5.2.2
5.12	งานเดินท่อนบนเสารับท่อ	1.00	งาน	1,213,920.00	1,213,920.00	1.2128	1,472,242.18	1,472,242.18	K 5.2.2
5.13	งานท่อข้ามจุดที่ 1	1.00	งาน	138,520.00	138,520.00	1.2128	167,997.06	167,997.06	K 5.2.2
5.14	งานท่อข้ามจุดที่ 2	1.00	งาน	138,520.00	138,520.00	1.2128	167,997.06	167,997.06	K 5.2.2
5.15	งานท่อข้ามจุดที่ 3	1.00	งาน	155,470.00	155,470.00	1.2128	188,554.02	188,554.02	K 5.2.2
5.16	งานท่อข้ามจุดที่ 4	1.00	งาน	86,020.00	86,020.00	1.2128	104,325.06	104,325.06	K 5.2.2
5.17	งานทรายหยาบรองท่อ	303.00	ลบ.ม.	462.00	139,986.00	1.2128	560.31	169,773.93	K 2.1
5.18	งานเสาเข็ม หักเหลี่ยมกลาง ขนาด ศก.0.15 ม.	72.00	ม.	129.00	9,288.00	1.2128	156.45	11,264.40	K 1
5.19	งานเสาเข็ม คอร. □ 0.22x0.22 ม.	2,550.00	ม.	355.00	905,250.00	1.2128	430.54	1,097,877.00	K 1
5.20	งานเสาเข็ม คอร. □ 0.18x0.18 ม.	672.00	ม.	244.00	163,968.00	1.2128	295.92	198,858.24	K 1
5.21	งานทดสอบน้ำหนักบรรทุกดิน	3.00	จุด	13,500.00	40,500.00	1.2128	16,372.80	49,118.40	-
5.22	งานโครงสร้างและส่วนประกอบรับเหล็ก	336.00	ม.	1,220.00	409,920.00	1.2128	1,479.62	497,152.32	K 3.7
รวมรายการที่ 5					10,971,542.00			13,306,272.74	
รวมค่างานต้นทุน					23,475,570.00			28,916,172.79	
6. งานอุปกรณ์ประกอบ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)									
6.1	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบกรองอัตโนมัติ อัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	11,175,794.00	11,175,794.00	1.0700	11,958,099.58	11,958,099.58	
6.2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 kW 380 V อัตราสูบ 50 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุม	2.00	ชุด	132,600.00	265,200.00	1.0700	141,882.00	283,764.00	
6.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 kW 380 V อัตราสูบ 25 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม. พร้อมตู้ควบคุม	4.00	ชุด	101,920.00	407,680.00	1.0700	109,054.40	436,217.60	
6.4	งานขยายเขตไฟฟ้า	1.00	งาน	1,311,917.00	1,311,917.00	1.0700	1,403,751.19	1,403,751.19	
6.5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อเหล็ก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.	2.00	ถัง	1,190,653.10	2,381,306.00	1.0700	1,273,998.82	2,547,997.64	
รวมรายการที่ 6								16,629,830.01	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								45,546,002.80	
คิดเป็นราคากลาง								45,546,000.00	

ตัวหนังสือ = (สี่สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายอนุชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ
(นายอริยชาติ รื่นพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ
(นายภัทร จิตไชยรักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐ - ๓๒๓๓ - ๔๔๘๘
ที่ ทส ๐๖๑๓/๕๙/๗๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่,

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ๐๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒๑ โครงการ สำหรับโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ ๑๔,๕,๑๓,๑ ตำบลพลับพลาไชย อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๒ งบประมาณ ๔๕,๕๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๑. นายธนัญชัย บุญตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอวิชฐา รัตนพงษ์ | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายกำธร จิตไชยรักษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ ๑๔,๕,๑๓,๑ ตำบลพลับพลาไชย อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๒ ราคากลางเป็นเงิน ๔๕,๕๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอวิชฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกำธร จิตไชยรักษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ
(นายสมเดช ด้วงทอง)

ให้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ทราบดีว่า ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(วราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเวสวัช โสภณดิเรกรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประมาณราคาค่า ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย (จ้างก่อสร้าง)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ชื่อ ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย

หมู่ที่ 14,5,13,1 ตำบล พลับพลาไชย อำเภอ อุ้มทอง จังหวัด สุพรรณบุรี

รหัสโครงการ สพ. 13-3-012

วันที่ 16 กันยายน 2565

ประมาณราคาตามแบบ.ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	40,772.00	1.2501	50,969.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	121,256.00	1.2501	151,582.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	-	1.2128	-	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.2501	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	11,768,550.00	1.2501	14,711,864.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	573,450.00	1.2128	695,480.00	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	10,971,542.00	1.2128	13,306,286.00	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	15,541,897.00	1.0700	16,629,829.00	รวม Vat. 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			45,546,010.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			45,546,000.00	
	ตัวอักษร (สีสันห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

(นายอวิชฐา รัตนพงษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....ประธานกรรมการ

(นายธนญชัย บุญตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายอวิชฐา รัตนพงษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายกำธร จิตไชยรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

การประมาณราคาก่อสร้างระบบส่งน้ำก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานถมกลาง	30,888.00	ตร.ม.	1.32	40,772.00	
รวมรายการที่ 1					40,772.00	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(งานวางท่อ)	6,260.00	ลบ.ม.	19.37	121,256.00	
รวมรายการที่ 2					121,256.00	บาท
3. งานโครงสร้าง						
รวมรายการที่ 3					-	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ						
รวมรายการที่ 4					-	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังหลายชั้น					
	- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN 8	7,124.00	ม.	1,185.00	8,441,940.00	
	- ขนาด Dia. 140.00 มม. ชั้น PN 8	7,154.00	ม.	465.00	3,326,610.00	
รวมรายการที่ 5					11,768,550.00	บาท
6.งานอาคารประกอบ						
6.1	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ	1.00	ชุด	27,600.00	27,600.00	
6.2	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	18.00	ชุด	25,600.00	460,800.00	
6.3	งานอาคารประตูละบายตะกอน	5.00	ชุด	17,010.00	85,050.00	
รวมรายการที่ 6					573,450.00	บาท

การประมาณราคาก่อสร้างระบบส่งน้ำก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	
7.3	งานหลักบอกแนว	286.00	ชุด	415.00	118,690.00	
7.4	งานโรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 5.670x7.05 ม. พร้อมกรว้น (ใช้กรว้น 2 ชุด)	1.00	แห่ง	650,690.00	650,690.00	
7.5	งานประสานท่อเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำเรือเหล็ก	1.00	แห่ง	475,000.00	475,000.00	
7.6	งานตักน้ำใส คสล. ขนาด 200 ลบ.ม. พร้อม ขี้บอกระด้นน้ำ	3.00	แห่ง	730,300.00	2,190,900.00	
7.7	งานโครงสร้างฐาน หอดึงสูง ขนาด 40 ลบ.ม.	2.00	แห่ง	69,270.00	138,540.00	
7.8	งานโรงสูบน้ำ แบบ ข. (412003)	4.00	แห่ง	121,310.00	485,240.00	
7.9	งานประสานท่อเครื่องสูบน้ำภายใน โรงสูบน้ำแบบ ข. (412003)	4.00	แห่ง	66,000.00	264,000.00	
7.10	งานคันลอค จุดที่ 1	125.00	ม.	19,930.00	2,491,250.00	
7.11	งานคันลอค จุดที่ 2,3,4	45.00	ม.	16,380.00	737,100.00	
7.12	งานเดินท่อบนเสารับท่อ	1.00	งาน	1,213,920.00	1,213,920.00	
7.13	งานท่อข้ามจุดที่ 1	1.00	งาน	138,520.00	138,520.00	
7.14	งานท่อข้ามจุดที่ 2	1.00	งาน	138,520.00	138,520.00	
7.15	งานท่อข้ามจุดที่ 3	1.00	งาน	155,470.00	155,470.00	
7.16	งานท่อข้ามจุดที่ 4	1.00	งาน	86,020.00	86,020.00	
7.17	งานทรายหยาบรองท่อ	303.00	ลบ.ม.	462.00	139,986.00	
7.18	งานเสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง ขนาด ศก.0.15 ม.	72.00	ม.	129.00	9,288.00	
7.19	งานเสาเข็ม คอร. □ 0.22x0.22 ม.	2,550.00	ม.	355.00	905,250.00	
7.20	งานเสาเข็ม คอร. □ 0.18x0.18 ม.	672.00	ม.	244.00	163,968.00	
7.21	งานทดสอบน้ำหนักบรรทุกทุกดิน	3.00	จุด	13,500.00	40,500.00	
7.22	งานโครงสร้างและส่วนประกอบรั้วเหล็ก	336.00	ม.	1,220.00	409,920.00	

8.งานอุปกรณ์ประกอบ(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)						
8.1	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบกรองอัตโนมัติ อัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ชม.	1.00	ชุด	11,175,794.00	11,175,794.00	
8.2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 kW 380 V อัตราสูบ 50 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 35 ม. พร้อมตู้ควบคุม	2.00	ชุด	132,600.00	265,200.00	
8.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 kW 380 V อัตราสูบ 25 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม. พร้อมตู้ควบคุม	4.00	ชุด	101,920.00	407,680.00	
8.4	งานขยายเขตไฟฟ้า	1.00	งาน	1,311,917.00	1,311,917.00	
8.5	ค่าจัดหาและติดตั้งหอดึงเหล็ก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม.	2.00	ถัง	1,190,653.10	2,381,306.00	
รวมรายการที่ 8					15,541,897.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	104.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	28.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	35.5 / 35.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานข้างก่อสร้าง				สรุปงานดิน	
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(สำหรับควบคุมงาน)	774,282.17	บาท	(ร้อยละ 1.70)	ดินขุดทั้งหมด	6,260.00 ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	2	ชุด		นำไปถมได้	- ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	240	วัน		เหลือดินขมทิ้ง/กลบกลับ	6,260.00 ลบม.