

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ <u>ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแวนดิงโครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ตำบลทับกฤช อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖ เครื่อง</u>		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ <u>สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ</u>		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร <u>๑,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</u>		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ <u>๒๗ กันยายน ๒๕๖๕</u> เป็นเงิน <u>๑,๒๗๘,๖๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)</u>		
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ บริษัทฯ/ห้างฯ ดังนี้		
๕.๑ <u>ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม สติม เทคโนโลยี</u> <u>สำนักงานใหญ่ ๑๐๒๕ ม.๓ ซ.เรวัต๑ ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐</u>		
๕.๒ <u>บริษัท ฟิลโปร เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</u> <u>๘๘/๑๒๘ หมู่ที่ ๕ ต.บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐</u>		
๕.๓ <u>บริษัท ทูล แอนด์ เทค จำกัด</u> <u>๑๐๒/๑๔๐ ม.๖ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐</u>		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑ นายไวยเรศ จันทรานุกรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายปฐมพงษ์ จันทษ์ชูโต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายนที นันทโต	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค	กรรมการ



(นายยุทธนา ขมวงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ ๓ นครสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแนวตั้งโครงการระบบส่งน้ำจากแม่่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖ เครื่อง
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ ๑ ลำดับที่	ช่องที่ ๒ รายการ	ช่องที่ ๓ ค่า K	ช่องที่ ๔ ปริมาณ	ช่องที่ ๕ หน่วย	ช่องที่ ๖ ราคา บาท/หน่วย	ช่องที่ ๗ ราคารวมทั้งสิ้น บาท/หน่วย	ค่า Factor F	ช่องที่ ๘ ราคารวม บาท/หน่วย ราคารวมทั้งสิ้น	
๑	งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแนวตั้งโครงการระบบส่งน้ำจากแม่่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖ เครื่อง								
	งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ Vertical Turbine Pump ยี่ห้อ KIRLOSKAR รุ่น BHM ขนาด ๑๐,๘๐๐ ลบ.ม./ชม. เครื่องที่ ๓								
	หมายเลขครุภัณฑ์ สพน.๔๓๓๐-๐๐๑-๐๐๑๑-๓	-	๑	set	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๑ งานมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ								
	๑.๑.๑ ทำการร้อยสายไฟมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ								
	๑.๑.๒ ทำการมอเตอร์เครื่องสูบน้ำลงวางพร้อมตรวจเช็ค								
	๑.๑.๓ ทำการอัดจารบีมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ (ส่วนที่เป็นจุดหมุน)								
	๑.๑.๔ ทำความสะอาดมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ								
	๑.๑.๕ ยกติดตั้งมอเตอร์เครื่องสูบน้ำพร้อมเข้าสายไฟมอเตอร์ใหม่								
	๑.๒ งานถอดรื้อปั้มน้ำเครื่องสูบน้ำ	-	๑	set	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗๕,๐๐๐.๐๐
	๑.๒.๑ ทำการถอดยกปั้ปลังปั้มน้ำ								
	๑.๒.๒ ทำการเปลี่ยน coupling แทนตัวเก่าที่ชำรุด								
	๑.๒.๓ ทำการประกอบติดตั้ง								
	๑.๒.๔ ทำการตั้ง (หาศูนย์เพลาดังระยะเพล่า)								
	๑.๒.๕ ทดสอบเดินปั้								
	๑.๓ งานอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนและติดตั้ง	-	๑	set	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
	๑.๓.๑ PUMP COUPLING								

