

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ตำบลไม้ยา
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๘,๔๗๑,๑๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร
- งานก่อสร้างอาคารคลุม
- งานซ่อมแซมคลองคอนกรีตตาด
- งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕** เป็นเงิน ๑๘,๔๗๑,๑๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :

- ตารางอัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ราคาน้ำมันโซล่า ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร
- ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน ราคาน้ำมันดีเซล ๓๕.๐๐ - ๓๕.๙๙ บาท/ลิตร)
- ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%
- ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายวรภัต ธรรมประทีป | ประธานกรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ | |
| ๒. นายเอกรัตน์ อาชีวะ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| ๓. นายธนพงศ์ ไชยบุญ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| ๔. นายสุปิยะ ดวงแก้ว | กรรมการและเลขานุการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ตำบลไม้ยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดชัยภูมิ

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ข้อที่ ๗	ข้อที่ ๘		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑. งานเตรียมพื้นที่									
๑.๑	งานฉากลาย	๒๒,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๓๖	๓๐,๖๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๑.๗๗	๓๙,๘๒๕.๐๐	
๑.๒	งานฉากลายและล้มดินไม้	๔,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๓.๖๔	๑๖,๓๘๐.๐๐	
๑.๓	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง (กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว)	๒๖,๔๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๐๕	๖๖๑,๓๒๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๓๒.๕๖	๘๕๙,๕๘๔.๐๐	
๑.๔	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๗๙	๗๙,๐๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๑.๐๓	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	
รวมรายการที่ ๑					๗๘๓,๕๒๐.๐๐			๑,๐๑๘,๗๘๙.๐๐	
๒. งานดิน									
๒.๑	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดที่ดิน ๑ ระยะขนดิน ๑ กม.	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๔.๖๐	๗,๗๙๑,๘๒๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๔๔.๙๗	๑๐,๑๒๗,๒๔๔.๐๐	
	- จุดที่ดิน ๒ ระยะขนดิน ๒ กม.	๕๖,๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘.๑๓	๒,๑๕๖,๗๑๙.๐๐	๑.๒๙๙๘	๔๙.๕๖	๒,๗๙๐,๒๒๘.๐๐	
๒.๒	งานหินคลุก	๓๐๓.๗๕	ลบ.ม.	๔๓๙.๐๗	๑๓๓,๓๖๗.๕๑	๑.๒๙๙๘	๕๗๐.๗๐	๑๗๓,๓๕๐.๑๓	
รวมรายการที่ ๒					๑๐,๐๗๒,๐๐๖.๕๑			๑๓,๐๙๐,๘๒๒.๑๓	
๓. งานโครงสร้าง									
๓.๑	งานคอนกรีตโครงสร้าง	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๔,๔๕๓.๓๘	๒๒๒,๖๖๙.๐๐	๑.๒๓๒๘	๕,๔๙๐.๑๓	๒๗๔,๕๐๖.๕๐	
๓.๒	งานคอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๑๒.๕๒	๒,๓๑๒.๕๒	๑.๒๓๒๘	๒,๘๕๐.๘๗	๒,๘๕๐.๘๗	
๓.๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๒,๕๐๐.๐๐	กก.	๓๑.๗๔	๗๙,๓๕๐.๐๐	๑.๒๓๒๘	๓๙.๑๓	๙๗,๘๒๕.๐๐	
๓.๔	ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกกันฝน	๔๕๐๐	ตร.ม.	๔๔๑.๐๐	๑๙,๘๔๕.๐๐	๑.๒๓๒๘	๕๔๓.๖๖	๒๔,๔๖๔.๗๐	
๓.๕	ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อก	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๑๔๕.๙๓	๔,๖๖๙.๗๖	๑.๒๓๒๘	๑๗๙.๙๐	๕,๗๕๖.๘๐	
๓.๖	งานรอยต่อคอนกรีต	๗๐.๕๐	ม.	๒๓๐.๐๐	๑๖,๒๑๕.๐๐	๑.๒๓๒๘	๒๘๓.๔๔	๑๙,๙๘๙.๕๗	
๓.๗	ฉาบปูนผนังอาคาร	๖๔.๐๐	ตร.ม.	๑๕๗.๐๐	๑๐,๐๔๘.๐๐	๑.๒๓๒๘	๑๙๓.๕๕	๑๒,๓๘๗.๒๐	
รวมรายการที่ ๓					๓๔๕,๑๐๙.๒๘			๔๓๗,๗๘๐.๖๔	
๔. งานป้องกันการกัดเซาะ									
๔.๑	งานซ่อมแซมคลองคอนกรีตลาด หน้า ๐.๐๕ ม.	๑๔,๒๓๗.๒๕	ตร.ม.	๑๖๓.๘๙	๒,๓๓๓,๓๔๒.๙๐	๑.๒๙๙๘	๒๑๓.๐๒	๓,๐๓๒,๘๑๙.๐๐	
๔.๒	งานหินทิ้ง	๕๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๙๔๖.๕๖	๔๗๓,๒๘๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๑,๒๓๐.๓๔	๖๑๕,๑๗๐.๐๐	
๔.๓	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ ๒ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๘๐,๔๐๐.๐๐	๑.๒๙๙๘	๘๗.๐๙	๑๐๔,๕๐๘.๐๐	
รวมรายการที่ ๔					๒,๘๘๗,๐๒๒.๙๐			๓,๗๕๒,๔๙๗.๐๐	
๕. งานท่อและอุปกรณ์									
๕.๑	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. ๐.๖๐ ม.	๓๐.๐๐	ม.	๑,๐๔๐.๗๘	๓๑,๒๒๓.๔๐	๑.๒๙๙๘	๑,๓๕๒.๘๑	๔๐,๕๘๔.๓๐	
รวมรายการที่ ๕					๓๑,๒๒๓.๔๐			๔๐,๕๘๔.๓๐	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ข้อที่ ๗	ข้อที่ ๘		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
๖. งานอาคารประกอบ									
๖.๑	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (มฐ. SG.๐.๒๐-๑.๐๐) ขนาด Dia. ๐.๖๐ ม.	๔.๐๐	บาน	๗,๒๐๐.๔๑	๒๘,๘๐๑.๖๔	๑.๒๓๒๘	๘,๘๗๖.๖๗	๓๕,๕๐๖.๖๘	
๖.๒	เครื่องยกพร้อมเพลลา ขนาด ๐.๒ ตัน	๔.๐๐	เครื่อง	๑,๘๒๓.๑๘	๗,๒๙๒.๗๒	๑.๒๓๒๘	๒,๒๔๗.๖๒	๘,๙๔๐.๔๘	
รวมรายการที่ ๖					๓๖,๐๙๔.๓๖			๔๔,๔๔๗.๑๖	
๗. งานเบ็ดเตล็ด									
๗.๑	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายคอนกรีต)	๑.๐๐	ชุด	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑.๒๓๒๘	๔๐,๐๖๖.๐๐	๔๐,๐๖๖.๐๐	
๗.๒	งานป้ายแนะนำโครงการ	๒.๐๐	ชุด	๖,๕๔๐.๐๐	๑๓,๐๘๐.๐๐	๑.๒๓๒๘	๘,๐๖๒.๕๑	๑๖,๑๔๒.๕๑	
๗.๓	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	๓.๐๐	ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑.๒๓๒๘	๕,๙๒๙.๗๗	๑๗,๓๒๙.๗๗	
๗.๔	บานประตูคูน้ำเนื้อแข็ง	๒.๐๐	บาน	๒,๖๓๗.๒๙	๕,๒๗๔.๕๘	๑.๒๓๒๘	๓,๒๕๑.๒๕	๖,๕๒๖.๕๐	
๗.๕	งานทาสีหลักบอกแนว	๕๗.๖๐	ลบ.ม.	๘๐.๒๘	๔,๖๒๔.๑๓	๑.๒๓๒๘	๕๘.๙๗	๕,๗๐๐.๖๗	
รวมรายการที่ ๗					๖๙,๙๐๘.๗๑			๘๖,๑๘๓.๕๐	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

๑๔,๒๓๔,๘๘๕.๑๖

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

๑๘,๔๗๑,๑๕๓.๗๒

ใช้ราคากลาง

๑๘,๔๗๑,๑๐๐.๐๐

(ลิบบแลลันลีแลนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %

ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %

เงินประกันผลงานหัก ๐ %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น...๒๗๐.....วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรภัต ธรรมประทีป)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกรัตน์ อาชีวะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนพงศ์ ไชยบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสุริยะ ดวงแก้ว)