

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวสารสามัคคีคน
ทำนาโคกสะบ้า ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง รหัสโครงการ ตง.๒๒-๕-๐๕๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่
เกษตรกรรม และเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของลำน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานอาคารประกอบ
 - งานเบ็ดเตล็ด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๙๖๑,๘๓๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่น
หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศานต์ จาระวรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายศุภชัย บุญมั่น	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นายสุธรรม เกื้อกุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

รายการประมาณค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ รหัสโครงการ ตง.๒๒-๔-๐๕๑

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวสารสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่	๒,๒๖๙,๑๐๖.๗๕	
๒	งานดิน	๘,๕๙๕,๐๐๕.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง	๗,๔๔๒,๖๒๒.๒๕	
๔	งานป้องกันการกัดเซาะ	๒,๓๑๐,๙๙๔.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์	๒๘๓,๙๑๔.๐๐	
๖	งานอาคารประกอบ	๒,๔๗๕,๓๒๐.๕๐	
๗	งานเปิดเตล็ด	๑,๕๘๔,๘๖๗.๐๐	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		๒๔,๙๖๑,๘๓๐.๐๐	
ตัวอักษร ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

..... ประธานกรรมการ

(นายศานต์ จาระวรรณ)

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕

..... กรรมการ

(นายศุภชัย บุญมั่น)

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕

..... กรรมการ

(นายสุธรรม เกื้อกุล)

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕

รายละเอียดราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวสำหรับคนทำนาโคกสะบ้า รหัสโครงการ ตง.๒๒-๔-๐๕๑
ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	งานเตรียมพื้นที่					Factor
	- งานฉาบน้ำ	๒,๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๓	๔,๙๓๐.๕๐	F = ๑.๒๗๖๗
	- งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๒,๖๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๕.๕๐	๖๖,๙๓๗.๕๐	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	๒๗,๗๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๒๕	๑,๖๗๒,๒๓๘.๗๕	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานดิน					F = ๑.๒๗๖๗
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	๔,๕๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๙.๕๐	๒๖๙,๕๓๕.๐๐	
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	๑๑๓,๐๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔.๐๐	๔,๙๗๒,๐๐๐.๐๐	
	- งานดินถมบดอัดแน่น ๘๕ % จากบ่อดิน	๑๓,๙๙๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๓๓.๐๐	๓,๒๖๙,๘๗๐.๐๐	
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	๑,๑๗๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๑๘.๕๐	๓๗๓,๖๐๐.๕๐	
๓	งานโครงสร้าง					
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	๖๙๙.๐๐	ลบ.ม.	๕,๙๓๖.๕๐	๔,๑๔๔,๖๑๓.๕๐	F = ๑.๒๒๔๘
	- งานคอนกรีตหยาบ	๙๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๖๔๓.๒๕	๒๖๑,๖๘๑.๗๕	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	๖๕,๙๔๔.๐๐	กก.	๔๑.๕๐	๒,๗๓๖,๖๗๖.๐๐	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	๓๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๗๗๙.๕๐	๒๙๔,๖๕๑.๐๐	
๔	งานป้องกันกัดเซาะ					F = ๑.๒๗๖๗
	- งานหินทิ้ง	๑,๘๔๔.๐๐	ลบ.ม.	๙๖๒.๒๕	๑,๗๗๕,๓๘๙.๐๐	
๕	งานท่อและอุปกรณ์					F = ๑.๒๗๖๗
	- งานแผ่นโพลีเอทิลีนแบบที่ ๒ (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	๕,๐๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๐๗.๐๐	๕๓๖,๖๐๕.๐๐	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๖๐ ม.	๓๖.๐๐	ม.	๑,๗๕๑.๕๐	๖๓๐,๕๕๕.๐๐	
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. ๐.๘๐ ม.	๗๒.๐๐	ม.	๓,๐๖๗.๕๐	๒๒๐,๘๖๐.๐๐	
๖	งานอาคารประกอบ					
	- งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE) ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด ๐.๕ ตัน	๒.๐๐	ชุด	๖๔,๙๑๔.๒๕	๑๒๙,๘๒๘.๕๐	F = ๑.๒๒๔๘
	- งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE) ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด ๐.๗๕ ตัน	๒.๐๐	ชุด	๘๕,๗๓๖.๐๐	๑๗๑,๔๗๒.๐๐	
	- งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE) ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด ๑.๕ ตัน	๔.๐๐	ชุด	๒๖๓,๓๓๒.๐๐	๑,๐๕๓,๓๓๒.๐๐	
	- งานบานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE) ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด ๒.๕ ตัน	๓.๐๐	ชุด	๓๗๓,๕๖๔.๐๐	๑,๑๒๐,๖๙๒.๐๐	
๗	งานเปิดเคล็ด					F = ๑.๒๒๔๘
	- งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๔๖๓.๗๕	๑๑,๔๖๓.๗๕	
	- งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	๓.๐๐	ชุด	๕,๘๙๑.๒๕	๑๗,๖๗๓.๗๕	
	- งานหลักบอกแนว	๑๔๖.๐๐	ชุด	๔๗๗.๕๐	๖๙,๗๑๕.๐๐	
	- งานราวกันตก	๘๔.๔๐	ม.	๑,๓๖๐.๐๐	๑๑๔,๗๘๔.๐๐	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	๖๐๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๐๕๘.๐๐	๖๓๙,๐๓๒.๐๐	
	- งานทรายหยาบ	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๗๑๗.๗๕	๓๘,๗๕๘.๕๐	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๘๐.๐๐	ตร.ม.	๕๗๒.๗๕	๖๗๕,๘๔๕.๐๐	
	- งานแผ่นยางกันน้ำแบบ "B" ขนาด ๖ นิ้ว	๕๗.๕๐	ม.	๓๐๖.๐๐	๑๗,๕๙๕.๐๐	
คิดเป็นเงิน (ราคามัได้รวม Factor F ไว้แล้ว)					๒๔,๙๖๑,๘๓๐.๐๐	
ตัวอักษร (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)						

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๒๗๐ วัน

..... ประธานกรรมการ
(นายคานต์ จารวรรณ)

..... กรรมการ
(นายศุภชัย บุญมั่น)

..... กรรมการ
(นายสุธรรม เกื้อกุล)

**การประมาณราคาค่า อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวล้าหารตามักคิคนทำนาโคกสะบ้า (อ้างหมา)**

ส่วนวิศวกรรมและมาตรฐาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ

รหัสโครงการ ดง.22-4-051

สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวล้าหารตามักคิคนทำนาโคกสะบ้า

ตำบล โคกสะบ้า อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

พื้นที่เพาะปลูก 4000 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 500ครัวเรือน

แบบเลขที่ กพน.1

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	1,785,430	1.2767	2,279,458	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
2	งานดิน	6,750,462	1.2767	8,618,314	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
3	งานโครงสร้าง	6,079,086	1.2248	7,445,664	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,811,212	1.2767	2,312,374	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
5	งานท่อและอุปกรณ์	222,392	1.2767	283,927	งานชลประทาน (ฝนชุก 1)
6	งานอาคารประกอบ	2,021,000	1.2248	2,475,320	งานสะพาน FactorF
7	งานเปิดเตล็ด	1,294,513	1.2248	1,585,519	งานสะพาน FactorF
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,000,576	
	คิดเป็นเงินประมาณ			25,000,000	
	ตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ : ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น

ประมาณการโดย




(นางสาวพรกมล รัตนมณี)

เสนอ




(นายฉัฐพงษ์ รังสิมันตชาติ)

ตรวจ



(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

เห็นชอบ



(นายสุทัศน์ น้อยเล็ก)

**การประมาณราคาค่า อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ
สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวลำธารสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉากลาง	2,850.0	ตร.ม.	1.36	3,876	
1.2	งานฉากลางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ	-	ตัน	-	-	
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง					
	- กรณีเป็นงานขุดคลองคันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,625.0	ลบ.ม.	20.04	52,605	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	27,755.0	ลบ.ม.	47.35	1,314,199	
	- งานเสริมฟุตเท็ก	-	ม.	-	-	
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	525,000.0	ลบ.ม.	0.79	414,750	
รวมรายการที่ 1					1,785,430	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน - จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	4,530.00	ลบ.ม.	46.78	211,913	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	113,000.00	ลบ.ม.	34.60	3,909,800	(สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 3 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 4 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 0 กม.	-	ลบ.ม.	-	-	
2.4	งานดินขุดยาก	-	ลบ.ม.	-	-	
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.	-	-	
2.7	งานระเบิดหิน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	-	ลบ.ม.	-	-	
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	-	ลบ.ม.	-	-	
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	-	ลบ.ม.	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	13,990.00	ลบ.ม.	166.97	2,335,910	(สภาพแน่น)
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	-	ลบ.ม.	-	-	
2.12	งานถูกรังบดอัดแน่น	1,173.00	ลบ.ม.	249.65	292,839	(สภาพแน่น)
2.13	งานปรับแต่งดินขุดขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 2					6,750,462	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	699.0	ลบ.ม.	4,846.96	3,388,025	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	99.0	ลบ.ม.	2,158.21	213,663	
3.3	งานคอนกรีตถั่วปนหินใหญ่	-	ลบ.ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	65,944.0	กก.	33.92	2,236,820	
3.5	งานนั่งร้านสะพานคอนกรีตหล่อในที่	-	ตร.ม.	-	-	
3.6	งานเสาเข็ม	-	ม.	-	-	
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต	-	ม.	-	-	
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	-	ชุด	-	-	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	378.0	ลบ.ม.	636.45	240,578	
รวมรายการที่ 3					6,079,086	บาท

4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	-	ตร.ม.	-	-	
4.2	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.3	งานหินเรียงยาแนว	-	ลบ.ม.	-	-	
4.4	งานหินก่อ	-	ลบ.ม.	-	-	
4.5	งานหินทิ้ง	1,844.00	ลบ.ม.	753.77	1,389,952	
4.6	งานวัสดุกรอง	-	ลบ.ม.	-	-	
4.7	งานปลูกหญ้า	-	ตร.ม.	-	-	
4.8	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 0.50 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หน้า 1.00 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.9	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง					
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หน้า 0.30 ม.	-	ลบ.ม.	-	-	
4.10	งานแผ่นพลาสติก	-	ตร.ม.	-	-	
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	5,015.00	ตร.ม.	84.00	421,260	
4.12	งานท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด 150 มม.	-	ม.	-	-	
4.13	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	-	ตร.ม.	-	-	
รวมรายการที่ 4					1,811,212	บาท

5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5					
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ม.	-	-	
5.3	ท่อเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน เกรด B หน้า 6 มม.					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน					
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม.	-	ม.	-	-	
5.5	งานท่อ HDPE ชั้น PN 4, 6 (PE100)					
	- ขนาด Dia. 355.00 มม. ชั้น PN 6	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. ชั้น PN 4	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
	- ขนาด Dia. - มม. ชั้น PN 0	-	ม.	-	-	
5.6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	36.00	ม.	1,372.09	49,395	
	- ขนาด Dia. 0.80 ม.	72.00	ม.	2,402.74	172,997	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ม.	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 5 222,392 บาท

6.งานอาคารประกอบ						
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.2	ประตูน้ำกันกลับ(มอก.383)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.3	ประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้ง(มอก.1368)					
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - นิ้ว	-	ชุด	-	-	
6.4	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ(มฐ. SG.0.20-1.00)					
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
	- ขนาด Dia. - ม.	-	ชุด	-	-	
6.5	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)					
	- ขนาด 0.80x0.80 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 0.5	2.0	ชุด	53,000.00	106,000	
	- ขนาด 1.00x1.00 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 0.7	2.0	ชุด	70,000.00	140,000	
	- ขนาด 1.50x1.50 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 6.5	4.0	ชุด	215,000.00	860,000	
	- ขนาด 2.00x2.00 ม. พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 6.5	3.0	ชุด	305,000.00	915,000	
6.6	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)					
	- ขนาด 2.00x3.00 ม.	-	ชุด	-	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6.7	อาคารจุดปล่อยน้ำ	-	ชุด	-	-	
6.8	อาคารควบคุมพลังงาน	-	ชุด	-	-	
6.9	อาคารจุดแยก	-	ชุด	-	-	
6.10	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	-	ชุด	-	-	
6.11	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 75 มม.	-	ชุด	-	-	
6.12	อาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 100 มม.	-	ชุด	-	-	
6.13	อาคารประตูละบายตะกอน	-	ชุด	-	-	
6.14	งานบ่อสังเกต	-	ชุด	-	-	
6.15	อาคารคลุมประตูน้ำแบบที่ 1	-	ชุด	-	-	
6.16	งานพื้นลูกกรงเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	
6.17	บานประตูเหล็กพร้อมกรอบ	-	ชุด	-	-	

รวมรายการที่ 6 2,021,000 บาท

7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	-	ชุด	-	-	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.0	ชุด	4,810.00	14,430	
7.4	งานหลักบอกแนว	146.0	ชุด	390.00	56,940	
7.5	งานตะแกรงกันสวะ	-	ชุด	-	-	
7.6	งานราวกันตก	84.4	ม.	1,114.00	93,966	
7.7	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.8	งานป้ายบังคับพร้อมเสา	-	ชุด	-	-	
7.9	งานหินคลุกบดอัดแน่น	604.0	ลบ.ม.	863.91	521,802	
7.10	งานทรายหยาบ	54.0	ลบ.ม.	586.08	31,648	
7.11	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.	1,180.0	ตร.ม.	467.79	551,992	
7.12	แผ่นยางกันน้ำแบบ "B" ขนาด 6 นิ้ว	57.5	ม.	250.00	14,375	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

รวมรายการที่ 7 1,294,513 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด	838.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	47.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	43.5 / 35.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ข ค่าควบคุมงาน	296,400	บาท		ดินขุดทั้งหมด	113,000 ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	190	วัน		เหลือดินขมทิ้ง	- ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง