

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่ารัฐ ตำบลหนองกระเทียม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ ติดตั้งประตูปะบายตะกอน ๔ ชุด
 - ๔.๒ ติดตั้งจุดปล่อยน้ำ ๑๕ แห่ง
 - ๔.๓ ติดตั้งประตูปะบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ๗ ชุด
 - ๔.๔ ติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๑๔ " มอก.๒๕๖ ๒๒ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ต.ค. 2565 เป็นเงิน ๑,๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สิบราคาจากท้องตลาด, สิบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ <i>dr</i>
๒. นายสกล จันทร์หอม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ <i>Sakul</i>
๓. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ <i>pl</i>

สรุปการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่า

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่า

หมู่บ้าน - ตำบล ทองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

พื้นที่เพาะปลูก - ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค - ครบถ้วน

ติดตั้งประตูประบายตะกอน 4 ชุด

ติดตั้งจุดปล่อยน้ำ 15 แห่ง

ติดตั้งประตูประบายอากาศแบบลูกลอยคู่ 7 ชุด

ติดตั้งประตูน้ำ ขนาด $\varnothing 4 \times$ มอก. 256 22 ชุด

แบบเลขที่ สทท.9 13/2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคาค่าหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
2	งานดิน	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
3	งานโครงสร้าง	58,873	1.2737	74,986	งานสะพาน FactorF	74,984.56
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3330	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	1,007,561	1.2737	1,283,330	งานสะพาน FactorF	1,283,326.20
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเปิดเตล็ด	105,209	1.2737	134,004	งานสะพาน FactorF	134,003.43
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,492,320		1,492,314.19
	คิดเป็นเงินประมาณ					1,492,000.00
	ตัวอักษร				(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการ
แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้ง บ้าน-			ตำบลหนองกะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		หน่วยงาน ส่วนงานทรัพยากรน้ำที่ 9		กรมทรัพยากรน้ำ		
ท้าว									
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณตาม	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลาง		
							ราคาล้างพื้นหน่วย	ราคากลาง	
3	งานโครงสร้าง								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	3,889.43	46,673.00	1.2737	4,953.96	59,447.52	4.5
	งานคอนกรีตทาบ	0.68	ลบ.ม.	2,281.42	1,540.00	1.2737	2,965.84	1,961.44	4.5
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	324.00	กก.	32.90	10,660.00	1.2737	41.90	13,575.60	4.4
6	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256)								
	- ขนาด Dia. 0.10 ม.	22.00	ชุด	15,651.00	344,322.00	1.2737	19,934.67	438,562.74	5.2.3
	อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ (ไม่รวม คสล.)	15.00	ชุด	-	-	1.2737	-	-	4.1
	ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 2 นิ้ว	15.00	ชุด	200.69	3,010.00	1.2737	255.62	3,834.30	4.1
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 2 นิ้ว	30.00	ชุด	176.80	5,304.00	1.2737	225.19	6,755.70	4.1
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	37.50	ม.	286.00	10,725.00	1.2737	364.27	13,660.13	5.1
	แฉกสับปัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 50 มม.	15.00	ชุด	3,978.00	59,670.00	1.2737	5,066.77	76,001.55	4.1
	ข้อต่อตรงเกลียวบนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	60.00	ชุด	70.53	4,232.00	1.2737	99.32	5,389.20	4.1
	ประตูน้ำ dia. 2 นิ้ว มอก.431	30.00	ชุด	2,256.80	67,704.00	1.2737	2,874.48	86,234.40	4.1
	อาคารประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้งยู่ ขนาด 75 มม. (ไม่รวม คสล.)	7.00	ชุด	-	-	1.2737	-	-	5.1
	ประตูระบายอากาศลูกกลิ้งยู่เหล็กหล่อ dia.75 มม. มอก.	7.00	ชุด	41,528.50	290,700.00	1.2737	52,894.85	370,263.95	4.1
	ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.3 นิ้ว มอก.	7.00	ชุด	5,388.50	37,720.00	1.2737	6,663.33	48,043.31	4.1
	แฉกสับปัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 75 มม.	7.00	ชุด	3,978.00	27,846.00	1.2737	5,066.77	35,467.39	4.1
	ข้อต่อตรงเกลียวบนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	14.00	ชุด	222.04	3,109.00	1.2737	282.81	3,959.34	4.1
	หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว	7.00	ชุด	425.10	2,976.00	1.2737	541.44	3,790.08	4.1
	ประเก็นยางกันซึม dia. 3 นิ้ว	7.00	ชุด	39.00	273.00	1.2737	49.67	347.69	4.1
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3 นิ้ว	8.40	ม.	460.20	3,866.00	1.2737	596.15	4,923.66	4.1
	อาคารประตูระบายตะกอน (ไม่รวม คสล.)	4.00	ชุด	-	-	1.2737	-	-	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน(มอก.256) dia.6 นิ้ว	4.00	ชุด	12,740.00	50,960.00	1.2737	16,226.93	64,907.72	
	ข้อต่อสามทางลดท่อ PE.100 PN.10 dia.315-160 มม.	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	1.2737	6,623.24	26,492.96	
	ท่อ PE.100 PN.6 dia.160 มม.	12.00	ม.	557.70	6,692.00	1.2737	710.34	8,524.08	4.1
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.6 นิ้ว	8.00	ม.	1,082.90	8,663.00	1.2737	1,379.28	11,034.24	4.1
	หน้างานเหล็กเหนียว dia.6 นิ้ว	8.00	ชุด	1,170.00	9,360.00	1.2737	1,890.22	11,921.76	4.1
	ประเก็นยางรองหน้างาน dia.6 นิ้ว	12.00	ชุด	78.00	936.00	1.2737	99.34	1,192.08	4.1
	ท่อโค้งดินเปิดเหล็กหล่อ dia. 150 มม.	4.00	ชุด	5,330.00	21,320.00	1.2737	6,786.82	27,155.28	4.3
	ชุดข้าง Stub End PE Dia.160 มม.	4.00	ชุด	1,872.00	7,488.00	1.2737	2,384.36	9,537.44	
	ข้อต่อโค้งท่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia.6 นิ้ว	4.00	ชุด	1,970.80	7,883.00	1.2737	2,510.20	10,040.80	
	ชุดฝารอบประตูน้ำเหล็กหล่อ dia.150 มม.	4.00	ชุด	3,000.40	12,002.00	1.2737	3,821.60	15,286.40	
7	งานจัดซื้ออุปกรณ์								
8	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	งานหลักบ่อแนวท่อพร้อมทาสี	100.00	ชุด	273.00	27,300.00	1.2737	347.72	34,772.00	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2737	11,921.83	11,921.83	
	สามทางเหล็กหล่อจาน3ด้าน Dia. 12 นิ้ว	2.00	ชุด	16,387.50	32,775.00	1.2737	20,872.75	41,745.50	
	หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 12 นิ้ว	6.00	ชุด	2,185.00	13,110.00	1.2737	2,789.08	16,698.18	
	หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 24 นิ้ว	1.00	ชุด	9,142.50	9,143.00	1.2737	11,644.80	11,644.80	
	STUB - END Dia. 24 นิ้ว	1.00	ชุด	13,520.55	13,521.00	1.2737	17,221.12	17,221.12	
		-	-	-	-	1.2737	-	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					1,171,643	บาท	รวม	1,492,314.19	บาท
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,492,000.00	บาท
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ราคานับเงินบาท / ดีเซล (เฉลี่ย) 34.5 / 35.5 บาท/ลิตร

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น 120 วัน

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

4 ตุลาคม 2565

บาท ยกเว้นเงินสดสุดท้าย

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างต้นแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างต้นจะเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้ส่วนงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ  กรรมการ (นายสกุล จันทน์หอม)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายถาวร บ่อคำ)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

รายละเอียดการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยช้างรู้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
				รวมรายการที่ 1	-	บาท		-	บาท
2. งานดิน									
				รวมรายการที่ 2	-	บาท		-	บาท
3. งานโครงสร้าง									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.0	ลบ.ม.	3,889.43	46,673	4,953.967	4,953.96	59,447.52	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.7	ลบ.ม.	2,281.42	1,540	2,905.845	2,905.84	1,961.44	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	324.0	กก.	32.90	10,660	41.905	41.90	13,575.60	
				รวมรายการที่ 3	58,873	บาท		74,984.56	บาท
4. งานป้องกันอาคารชลประทาน									
				รวมรายการที่ 4	-	บาท		-	
5. งานห่อและอุปกรณ์									
				รวมรายการที่ 5	-	บาท		-	บาท
6.งานอาคารประกอบ									
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256)								
	- ขนาด Dia. 0.1 ม.	22.0	ชุด	15,651.00	344,322	19,934.679	19,934.67	438,562.74	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ (ไม่รวม คลส.)	15.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 2 นิ้ว	15.0	ชุด	200.69	3,010	255.624	255.62	3,834.30	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 2 นิ้ว	30.0	ชุด	176.80	5,304	225.190	225.19	6,755.70	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	37.5	ม.	286.00	10,725	364.278	364.27	13,660.13	
	แคลมป์รัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 50 มม.	15.0	ชุด	3,978.00	59,670	5,066.779	5,066.77	76,001.55	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	60.0	ชุด	70.53	4,232	89.828	89.82	5,389.20	
	ประตูน้ำ dia. 2 นิ้ว มอก.431	30.0	ชุด	2,256.80	67,704	2,874.486	2,874.48	86,234.40	
	อาคารประตูระบายอากาศแบบลูกกลิ้งชุด ขนาด 75 มม. (ไม่รวม คลส.)	7.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ประตูระบายอากาศลูกกลิ้งชุดเหล็กหล่อ dia.75 มม. มอก.	7.0	ชุด	41,528.50	290,700	52,894.850	52,894.85	370,263.95	
	ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.3 นิ้ว มอก.	7.0	ชุด	5,388.50	37,720	6,863.332	6,863.33	48,043.31	
	แคลมป์รัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 75 มม.	7.0	ชุด	3,978.00	27,846	5,066.779	5,066.77	35,467.39	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	14.0	ชุด	222.04	3,109	282.812	282.81	3,959.34	
	หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว	7.0	ชุด	425.10	2,976	541.450	541.44	3,790.08	
	ประแจยางกันซึม dia. 3 นิ้ว	7.0	ชุด	39.00	273	49.674	49.67	347.69	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3 นิ้ว	8.4	ม.	460.20	3,866	586.157	586.15	4,923.66	
	อาคารประตูระบายตะกอน (ไม่รวม คลส.)	4.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน(มอก.256) dia.6 นิ้ว	4.0	ชุด	12,740.00	50,960	16,226.938	16,226.93	64,907.72	
	ข้อต่อสามทางลดท่อ PE.100 PN.10 dia.315-160 มม.	4.0	ชุด	5,200.00	20,800	6,623.240	6,623.24	26,492.96	
	ท่อ PE.100 PN.6 dia.160 มม.	12.0	ม.	557.70	6,692	710.342	710.34	8,524.08	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.6 นิ้ว	8.0	ม.	1,082.90	8,663	1,379.290	1,379.28	11,034.24	
	หน้างานเหล็กเหนียว dia.6 นิ้ว	8.0	ชุด	1,170.00	9,360	1,490.229	1,490.22	11,921.76	
	ประแจยางรองหน้างาน dia.6 นิ้ว	12.0	ชุด	78.00	936	99.349	99.34	1,192.08	
	ท่อโค้งดิน.เปิดเหล็กหล่อ dia. 150 มม.	4.0	ชุด	5,330.00	21,320	6,788.821	6,788.82	27,155.28	
	ชุดข้าง Stub End PE. Dia.160 มม.	4.0	ชุด	1,872.00	7,488	2,384.366	2,384.36	9,537.44	
	ข้อต่อโค้งท่อเหล็กอบสังกะสี 90 dia.6 นิ้ว	4.0	ชุด	1,970.80	7,883	2,510.208	2,510.20	10,040.80	
	ชุดฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ dia.150 มม.	4.0	ชุด	3,000.40	12,002	3,821.609	3,821.60	15,286.40	
				รวมรายการที่ 6	1,007,561	บาท		1,283,326.20	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
7.งานบรรจุภัณฑ์จัดซื้อ									
รวมรายการที่ 7				-	บาท		-	บาท	
8.งานเบ็ดเตล็ด									
	งานเหล็กบ่อแนวท่อพร้อมทาสี	100.0	ชุด	273.00	27,300	347.720	347.72	34,772.00	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(บึงป่าสัก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,921.832	11,921.83	11,921.83	
	สามทางเหล็กหล่อขนาด Dia. 12 นิ้ว	2.0	ชุด	16,387.50	32,775	20,872.759	20,872.75	41,745.50	
	หน้างานเหล็กเหล็ยว Dia. 12 นิ้ว	6.0	ชุด	2,185.00	13,110	2,783.035	2,783.03	16,698.18	
	หน้างานเหล็กเหล็ยว Dia. 24 นิ้ว	1.0	ชุด	9,142.50	9,143	11,644.802	11,644.80	11,644.80	
	STUB - END Dia. 24 นิ้ว	1.0	ชุด	13,520.55	13,521	17,221.125	17,221.12	17,221.12	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายการที่ 8				105,209	บาท			134,003.43	
รวมทั้งสิ้น							1,492,314.19	บาท	



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ สทพ.๙

เลขที่รับ.....1027

วันที่.....๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

.....19.16 น.

ส่วนอำนวยการ

๑๙๘4

พ.ศ. ๒๕๖๕

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

หน้า ๑

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐๕๕๓๑ ๓๑๔๑-๒ ต่อ ๑๓๑

ที่ ทส.๐๖๒๔.๒/๔๓๕

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๔/ว๑๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมทรัพยากรน้ำ (ขั้นกรรมาธิการ) และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการอนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการจ้างงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการจ้างงาน

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่ารู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วงเงินราคากลาง ๑,๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่ารู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายสกล จันทร์หอม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายกำธร บ่อคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางจุติมา ภูมิผล)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
๑๗๔๖๖๖๗



(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ



(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ