

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๐๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานเปิดเตล็ด
 - งานอุปกรณ์ประกอบ (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนัญชัย บุญตระกูล	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๓ นายปัญญาทัศน์ แก้ววิจิตร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ที่ 3 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. 18-4-005

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ งาน	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	สูตรค่า K (แนะนำ)
							ราคากลาง			
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1. งานเตรียมพื้นที่										
1.1	งานถมกลาง	500.00	ตร.ม.	1.32	660.00	1.3343	1.76	880.00		K 2.1
รวมรายการที่ 1					660.00			880.00		
2. งานดิน										
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร									
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 1 กม.	2,948.00	ลบ.ม.	33.93	100,026.00	1.3343	45.27	133,455.96	(สภาพปกติ)	K 2.1
2.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	350.00	ลบ.ม.	30.61	10,714.00	1.3343	40.84	14,294.00	(สภาพปกติ)	K 2.1
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	41.00	ลบ.ม.	320.00	13,120.00	1.3343	426.98	17,506.18	(สภาพแน่น)	K 2.1
2.4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 0 กม.									
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	134.00	ลบ.ม.	73.20	9,809.00	1.3343	97.67	13,087.78	(สภาพแน่น)	K 2.1
2.5	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(งานวางท่อ)	18.00	ลบ.ม.	19.37	349.00	1.3343	25.85	465.30		K 2.1
รวมรายการที่ 2					134,018.00			178,809.22		
3. งานป้องกันการกัดเซาะ										
3.1	งานหินเรียง	51.12	ลบ.ม.	907.31	46,382.00	1.3343	1,210.62	61,886.89		K 2.2
3.2	งานหินเรียงยาแนว	349.97	ลบ.ม.	1,066.56	373,264.00	1.3343	1,423.11	498,045.81		K 2.2
3.3	งานแผ่นโยสั้งเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	48.19	ตร.ม.	84.00	4,048.00	1.3343	112.08	5,401.14		K 2.2
รวมรายการที่ 3					423,694.00			565,333.84		
4. งานท่อและอุปกรณ์										
4.1	งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)									
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	120.00	ม.	284.65	34,158.00	1.3343	379.81	45,577.20		K 5.6
4.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	30.00	ม.	1,081.00	32,430.00	1.3343	1,442.38	43,271.40		K 4.1
รวมรายการที่ 4					66,588.00			88,848.60		
5.งานเบ็ดเตล็ด										
5.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	1.2750	14,853.75	14,853.75		K 1
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	1.2750	9,078.00	9,078.00		K 1
5.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด	11,060.00	22,120.00	1.2750	14,101.50	28,203.00		K 1
5.4	งานทรายหยาบรองพื้น (ทางเดิน)	20.50	ลบ.ม.	639.00	13,100.00	1.2750	814.73	16,701.97		K 1
5.5	งานบล็อคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 40*40*4 ซม. (ทางเดิน)	410.00	ตร.ม.	171.60	70,356.00	1.2750	218.79	89,703.90		K 1
5.6	งานขอบคัน (Curb) คอนกรีต ขนาด 15*30*100 ซม. (ทางเดิน)	410.00	ม.	403.00	165,230.00	1.2750	513.83	210,670.30		K 1
5.7	งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ (แบบเสาเดี่ยว 12 แผง)	1.00	ชุด	34,590.00	34,590.00	1.2750	44,102.25	44,102.25		K 3.7
5.8	งานอาคารบันไดลงสระ คลส.	2.00	งาน	70,130.00	140,260.00	1.2750	89,415.75	178,831.50		K 4.1
5.9	งานทางน้ำเข้า คลส. (ไม่รวมท่อ คลส.)	1.00	งาน	92,600.00	92,600.00	1.2750	118,065.00	118,065.00		K 4.1
5.10	งานขุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (วง คลส. Dia. 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน)	1.00	จุด	1,652.82	1,653.00	1.2750	2,107.35	2,107.35		K 1
5.11	งานอุปกรณ์ควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	5,850.00	5,850.00	1.2750	7,458.75	7,458.75		-
5.12	งานอุปกรณ์สายไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์	10.00	ชุด	195.00	1,950.00	1.2750	248.63	2,486.30		-
รวมรายการที่ 5					566,479.00	รวมค่างานก่อสร้าง	722,262.07			
รวมค่างานต้นทุน					1,191,439.00		1,556,133.73			
6.งานอุปกรณ์ประกอบ(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)										
6.1	งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	10.00	แผง	13,920.00	139,200.00	1.0700	14,894.40	148,944.00		
6.2	งานชุดควบคุมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1.5 kW	1.00	ชุด	87,400.00	87,400.00	1.0700	93,518.00	93,518.00		
6.3	งานเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 kW 380V (FLOW5CMH/TDH45M)	1.00	ชุด	57,400.00	57,400.00	1.0700	61,418.00	61,418.00		
รวมรายการที่ 6							303,880.00			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							1,860,013.73			
คิดเป็นราคากลาง							1,860,000.00			

ตัวหนังสือ = (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 180 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
 (นายธนชัย บุญทะกุล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ ชครัตน์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ
 (นายปัญญาทัศน์ แก้ววิจิตร)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ - ๓๒๓๓ - ๔๔๘๔

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ๐๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒๑ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๐๕ งบประมาณ ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาน้อย อำเภอปรามบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๐๕ ราคากลางเป็นเงิน ๑,๘๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้วตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนัญชัย บุญตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปัญญาทัศน์ แก้ววิจิตร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

เพื่อ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามของ Foster F ตามต้นฉบับที่ส่งไปภาคแล้ว

เพื่อไปดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิชาเยล พัฒนาดีสัย)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(วรารณ อ่อนไทรแก้ว)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (จ้างก่อสร้าง)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 3 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

รหัสโครงการ ปช. 18-4-005

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	660.00	1.3343	880.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	134,018.00	1.3343	178,820.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	423,694.00	1.3343	565,334.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	66,588.00	1.3343	88,848.00	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2750	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	566,479.00	1.2750	722,260.00	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	284,000.00	1.0700	303,880.00	ครุภัณฑ์จัดซื้อ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,860,022.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,860,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

เงื่อนไข


เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%


ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย 
(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ
(นายธนัญชัย บุญตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายภัทรพงศ์ ศชรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นายปัญญาทัศน์ แก้ววิจิตร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การประมาณราคาค่าอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานตากถาง	500.00	ตร.ม.	1.32	660.00	
รวมรายการที่ 1					660.00	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร					
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	2,948.00	ลบ.ม.	33.93	100,026.00	(สภาพปกติ)
2.2	งานขุดลอกด้วยรถขุด	350.00	ลบ.ม.	30.61	10,714.00	(สภาพปกติ)
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน	41.00	ลบ.ม.	320.00	13,120.00	(สภาพแน่น)
2.4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.					
	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	134.00	ลบ.ม.	73.20	9,809.00	(สภาพแน่น)
2.5	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(งานวางท่อ)	18.00	ลบ.ม.	19.37	349.00	
รวมรายการที่ 2					134,018.00	บาท
3. งานโครงสร้าง						
รวมรายการที่ 3					-	บาท
4. งานป้องกันกัดเซาะ						
4.1	งานหินเรียง	51.12	ลบ.ม.	907.31	46,382.00	
4.2	งานหินเรียงขนาแนว	349.97	ลบ.ม.	1,066.56	373,264.00	
4.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	48.19	ตร.ม.	84.00	4,048.00	
รวมรายการที่ 4					423,694.00	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.BS-M)					
	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	120.00	ม.	284.65	34,158.00	
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	30.00	ม.	1,081.00	32,430.00	
รวมรายการที่ 5					66,588.00	บาท
6.งานอาคารประกอบ						
รวมรายการที่ 6					-	บาท
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	
7.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	2.00	ชุด	11,060.00	22,120.00	
7.4	งานทรายหยาบรองพื้น (ทางเดิน)	20.50	ลบ.ม.	639.00	13,100.00	
7.5	งานบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 40*40*4 ซม. (ทางเดิน)	410.00	ตร.ม.	171.60	70,356.00	
7.6	งานขอบคัน (Curb) คอนกรีต ขนาด 15*30*100 ซม. (ทางเดิน)	410.00	ม.	403.00	165,230.00	
7.7	งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ (แบบเสาเดี่ยว 12 แผง)	1.00	ชุด	34,590.00	34,590.00	
7.8	งานอาคารบันไดลงสระ คสล.	2.00	งาน	70,130.00	140,260.00	
7.9	งานทางน้ำเข้า คสล. (ไม่รวมท่อ คสล.)	1.00	งาน	92,600.00	92,600.00	
7.10	งานขุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (วง คสล. Dia. 0.80 ม. จำนวน 6 ท่อน)	1.00	ชุด	1,652.82	1,653.00	
7.11	งานอุปกรณ์ควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	5,850.00	5,850.00	
7.12	งานอุปกรณ์สายไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์	10.00	ชุด	195.00	1,950.00	
รวมรายการที่ 7					566,479.00	บาท

การประมาณราคาอุปกรณ์ พื้นฟูแหล่งน้ำอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8.งานอุปกรณ์ประกอบ(ครุภัณฑ์จัดซื้อ)						
8.1	งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 400 วัตต์	10.00	แผง	13,920.00	139,200.00	
8.2	งานชุดควบคุมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1.5 kW	1.00	ชุด	87,400.00	87,400.00	
8.3	งานเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 kW 380V (FLOWSCMH/TDH45M)	1.00	ชุด	57,400.00	57,400.00	
รวมรายการที่ 8					284,000.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ					
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด		291.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง	
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		69.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง	
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		35.5 / 35.5	บาท/ลิตร		

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน		
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้าห้รับควบคุมงาน)	31,620.00	บาท	(ร้อยละ 1.70)	ดินชุดทั้งหมด	3,316.00	ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	171.00	ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	180	วัน		เหลือดินขนทิ้ง/กลบกลับ	3,145.00	ลบม.