

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ ติดตั้งประตูประบายตะกอน ๔ ชุด
 - ๔.๒ ติดตั้งจุดปล่อยน้ำ ๑๕ แห่ง
 - ๔.๓ ติดตั้งประตูประบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ๗ ชุด
 - ๔.๔ ติดตั้งประตูน้ำ ขนาด ๐.๔ " มอก.๒๕๖ ๒๒ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๕๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
 ๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ 
๒. นายสกล จันทร์หอม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ 
๓. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ 

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยจิ้งจอก			บ้าน-ตำบลหนองกะ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ				
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ		ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ราคาต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 รวม (บาท)	ข้อที่ 7 ราคาต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 8 รวม (บาท)	
								รวม (บาท)	รวม (บาท)
3	งานโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง		12.00	ลบ.ม.	3,889.56	46,675.00	1,2761	4,963,466	59,561.52
3.2	งานคอนกรีตหยาบ		0.68	ลบ.ม.	2,281.52	1,540.00	1,2761	2,911,444	1,965.22
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		324.00	กก.	30.90	10,012.00	1,2761	39,43	12,775.32
6	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256)								
	- ขนาด Dia. 0.10 ม.		22.00	ชุด	15,651.00	344,322.00	1,2761	19,972,234	439,389.28
	อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ (ไม่รวม คสล.)		15.00	ชุด	-	-	1,2761	-	-
	ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 2 นิ้ว		15.00	ชุด	200.69	3,010.00	1,2761	256.10	3,841.50
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 2 นิ้ว		30.00	ชุด	176.80	5,304.00	1,2761	225.61	6,768.30
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว		37.50	ม.	287.27	10,773.00	1,2761	366.59	13,747.13
	แคลมป์รัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 50 มม.		15.00	ชุด	3,978.00	59,670.00	1,2761	5,076.32	76,144.80
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว		60.00	ชุด	70.53	4,232.00	1,2761	89.99	5,399.40
	ประตูน้ำ dia. 2 นิ้ว มอก.431		30.00	ชุด	2,256.80	67,704.00	1,2761	2,879.90	86,397.00
	อาคารประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 75 มม. (ไม่รวม คสล.)		7.00	ชุด	-	-	1,2761	-	-
	ประตูระบายอากาศลูกลอยคู่เหล็กหล่อ dia.75 มม. มอก.		7.00	ชุด	41,528.50	290,700.00	1,2761	52,994.51	370,961.57
	ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.3 นิ้ว มอก.		7.00	ชุด	5,388.50	37,720.00	1,2761	6,876.26	48,133.82
	แคลมป์รัดแยก PE.dia. 315 มม. ลด 75 มม.		7.00	ชุด	3,978.00	27,846.00	1,2761	5,076.32	35,534.24
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว		14.00	ชุด	222.05	3,109.00	1,2761	283.36	3,967.04

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยช้างรู้ บ้าน- ตำบลหนองกะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ท้าย

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างเหมา ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างเหมา รวม (บาท)	ราคาต่อ ตารางเมตร	ค่า K สูตรที่
	หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว	7.00	ชุด	425.10	2,976.00	542.47	4.1
	ประเภทยางกันซึม dia. 3 นิ้ว	7.00	ชุด	39.00	273.00	49.76	4.1
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3 นิ้ว	8.40	ม.	460.56	3,869.00	587.72	4.1
	อาคารประตูประบายตะกอน (ไม่รวม คสล.)	4.00	ชุด	-	-	-	-
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน(มอก.256) dia.6 นิ้ว	4.00	ชุด	12,740.00	50,960.00	16,257.51	4.1
	ข้อต่อสามทางลาดท่อ PE.100 PN.10 dia.315-160 มม.	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	6,635.72	4.1
	ท่อ PE.100 PN.6 dia.160 มม.	12.00	ม.	557.70	6,692.00	711.68	4.1
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.6 นิ้ว	8.00	ม.	1,083.37	8,667.00	1,382.48	4.1
	หน้างานเหล็กเทียว dia.6 นิ้ว	8.00	ชุด	1,170.00	9,360.00	1,493.03	4.1
	ประเภทยางรองหน้างาน dia.6 นิ้ว	12.00	ชุด	78.00	936.00	99.53	4.1
	ท่อโค้งตันเปิดเหล็กหล่อ dia. 150 มม.	4.00	ชุด	5,330.00	21,320.00	6,801.61	4.1
	ชุดข้าง Stub End PE Dia.160 มม.	4.00	ชุด	1,872.00	7,488.00	2,388.85	4.3
	ข้อต่อโค้งท่อเหล็กอาบสังกะสี 90 dia.6 นิ้ว	4.00	ชุด	1,970.80	7,883.00	2,514.93	4.3
	ชุดฝาครอบประตูดินเหล็กหล่อ dia.150 มม.	4.00	ชุด	3,000.40	12,002.00	3,828.81	4.3
7	งานจัดซื้อครุภัณฑ์						
8	งานเปิดเตล็ด						
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						
	งานหลักนอกแนวท่อพร้อมทาสี	100.00	ชุด	273.00	27,300.00	348.37	4.1
	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,944.29	4.1

สรุปราคาผลงานก่อสร้างขลุ่ยประพาน									
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยจิ้งจอก					บ้าน-ตำบลหนองกะ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก		หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ		
ท้าว									
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่ารวมต่อหน่วย	คำนวณที่ปริมาณ (บาท)	รวมค่า	ราคาต่อหน่วย	รวมค่า	
ที่	งานถมดินหน้างาน	2.00	ซุต	16,387.50	32,775.00	1.2761	20,912.08	41,824.16	
	เส้นทางเหล็กหล่องาน 3 ด้าน Dia. 12 นิ้ว	6.00	ซุต	2,185.00	13,110.00	1.2761	2,788.27	16,729.62	
	หน้างานเหล็กเหลียว Dia. 12 นิ้ว	1.00	ซุต	9,142.50	9,143.00	1.2761	11,666.74	11,666.74	
	หน้างานเหล็กเหลียว Dia. 24 นิ้ว	1.00	ซุต	13,520.55	13,521.00	1.2761	17,253.57	17,253.57	
	STUB - END Dia. 24 นิ้ว	-	-	-	-	1.2761	-	-	
รวมค่างานต้นทุ้มทั้งสิ้น				1,171,052		บาท	รวม	1,494,372.30	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น	1,494,000.00	บาท
							(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น

ระยะเวลาการก่อสร้าง

- 120 วัน

งวด 1 ละไม่น้อยกว่า

34.5 / 35.5 บาท/ลิตร

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

9 มกราคม 2566

บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่ตั้งเตรียมละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ
(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อกรรมการ
(นายภัทร บ่อคำ)

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

สรุปการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรุ้

หมู่บ้าน - ตำบล หอนกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

พื้นที่เพาะปลูก - ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค - ครึ่งเรือน

ติดตั้งประตูประบายตะกอน 4 ชุด

ติดตั้งจุดปล่อยน้ำ 15 แห่ง

ติดตั้งประตูประบายอากาศแบบลูกลอยคู่ 7 ชุด

ติดตั้งประตูน้ำ ขนาด Ø 4 " มอก. 256 22 ชุด

แบบเลขที่ สทท.9 13/2566

วันที่ 9 มกราคม 2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3353	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
2	งานดิน	-	1.3353	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
3	งานโครงสร้าง	58,227	1.2761	74,303	งานสะพาน FactorF	74,302.06
4	งานป้องกันกัดเซาะ	-	1.3353	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3353	-	งานชลประทาน (ปกติ)	-
6	งานอาคารประกอบ	1,007,616	1.2761	1,285,818	งานสะพาน FactorF	1,285,814.86
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	-
8	งานเปิดเตล็ด	105,209	1.2761	134,257	งานสะพาน FactorF	134,255.38
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,494,378		1,494,372.30
	คิดเป็นเงินประมาณ					1,494,000.00
	ตัวอักษร				(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อกรรมการ

(นายสกล จันทร์หอม)

ลงชื่อกรรมการ

(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)

ลงชื่อเห็นชอบ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่ออนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยข่า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1. งานเตรียมพื้นที่									
รวมรายการที่ 1				-	บาท		-	บาท	
2. งานดิน									
รวมรายการที่ 2				-	บาท		-	บาท	
3. งานโยธา									
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.0	ลบ.ม.	3,889.56	46,675	4,963.468	4,963.46	59,561.52	
	งานคอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	2,281.52	1,540	2,911.448	2,911.44	1,965.22	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	324.0	กก.	30.90	10,012	39.431	39.43	12,775.32	
รวมรายการที่ 3				58,227	บาท		74,302.06	บาท	
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
รวมรายการที่ 4				-	บาท		-		
5. งานท่อและอุปกรณ์									
รวมรายการที่ 5				-	บาท		-	บาท	
6. งานอาคารประกอบ									
	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256)								
	- ขนาด Dia. 0.1 ม.	22.0	ชุด	15,651.00	344,322	19,972.241	19,972.24	439,389.28	
	อุปกรณ์ประกอบอาคารจุดปล่อยน้ำ (ไม่รวม คสล.)	15.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี 90 dia. 2 นิ้ว	15.0	ชุด	200.69	3,010	256.106	256.10	3,841.50	
	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 2 นิ้ว	30.0	ชุด	176.80	5,304	225.614	225.61	6,768.30	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	37.5	ม.	287.27	10,773	366.590	366.59	13,747.13	
	แคลมป์ปรับแยก PE.dia. 315 มม. ลด 50 มม.	15.0	ชุด	3,978.00	59,670	5,076.326	5,076.32	76,144.80	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 2 นิ้ว	60.0	ชุด	70.53	4,232	89.997	89.99	5,399.40	
	ประตูน้ำ dia. 2 นิ้ว มอก.431	30.0	ชุด	2,256.80	67,704	2,879.902	2,879.90	86,397.00	
	อาคารประตุน้ำระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 75 มม. (ไม่รวม คสล.)	7.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ประตุน้ำระบายอากาศลูกลอยคู่เหล็กหล่อ dia.75 มม. มอก.	7.0	ชุด	41,528.50	290,700	52,994.519	52,994.51	370,961.57	
	ประตูน้ำทองแดงเจือ dia.3 นิ้ว มอก.	7.0	ชุด	5,388.50	37,720	6,876.265	6,876.26	48,133.82	
	แคลมป์ปรับแยก PE.dia. 315 มม. ลด 75 มม.	7.0	ชุด	3,978.00	27,846	5,076.326	5,076.32	35,534.24	
	ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กอบสังกะสี dia. 3 นิ้ว	14.0	ชุด	222.05	3,109	283.362	283.36	3,967.04	
	หน้างานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว	7.0	ชุด	425.10	2,976	542.470	542.47	3,797.29	
	ประเก็นยางกันซึม dia. 3 นิ้ว	7.0	ชุด	39.00	273	49.768	49.76	348.32	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3 นิ้ว	8.4	ม.	460.56	3,869	587.726	587.72	4,936.85	
	อาคารประตุน้ำระบายตะกอน (ไม่รวม คสล.)	4.0	ชุด	-	-	-	-	-	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน(มอก.256) dia.6 นิ้ว	4.0	ชุด	12,740.00	50,960	16,257.514	16,257.51	65,030.04	
	ข้อต่อสามทางลดท่อ PE.100 PN.10 dia.315-160 มม.	4.0	ชุด	5,200.00	20,800	6,635.720	6,635.72	26,542.88	
	ท่อ PE.100 PN.6 dia.160 มม.	12.0	ม.	557.70	6,692	711.681	711.68	8,540.16	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.6 นิ้ว	8.0	ม.	1,083.37	8,667	1,382.486	1,382.48	11,059.84	
	หน้างานเหล็กเหนียว dia.6 นิ้ว	8.0	ชุด	1,170.00	9,360	1,493.037	1,493.03	11,944.24	
	ประเก็นยางรองหน้างาน dia.6 นิ้ว	12.0	ชุด	78.00	936	99.536	99.53	1,194.36	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
	ท่อโค้งดินเปิดเหล็กหล่อ dia. 150 มม. /	4.0	ชุด	5,330.00	21,320	6,801.613	6,801.61	27,206.44	
	ชุดข้าง Stub End PE Dia.160 มม. /	4.0	ชุด	1,872.00	7,488	2,388.859	2,388.85	9,555.40	
	ข้อต่อโค้งท่อเหล็กอาบสังกะสี 90 dia.6 นิ้ว /	4.0	ชุด	1,970.80	7,883	2,514.938	2,514.93	10,059.72	
	ชุดฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ dia.150 มม. /	4.0	ชุด	3,000.40	12,002	3,828.810	3,828.81	15,315.24	
				รวมรายการที่ 6	1,007,616	บาท		1,285,814.86	บาท

7.งานติดตั้งท่อ									
					รวมรายการที่ 7	-	บาท	-	บาท

8.งานเปิดฝาท่อ									
	งานหลักบ่อแก้วท่อพร้อมทาสี	100.0	ชุด	273.00	27,300	348.375	348.37	34,837.00	
	งานป้ายชื่อโครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.00	9,360	11,944.296	11,944.29	11,944.29	
	สามทางเหล็กหล่อจาน 3 ด้าน Dia. 12 นิ้ว	2.0	ชุด	16,387.50	32,775	20,912.089	20,912.08	41,824.16	
	หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 12 นิ้ว	6.0	ชุด	2,185.00	13,110	2,788.279	2,788.27	16,729.62	
	หน้างานเหล็กเหนียว Dia. 24 นิ้ว	1.0	ชุด	9,142.50	9,143	11,666.744	11,666.74	11,666.74	
	STUB - END Dia. 24 นิ้ว	1.0	ชุด	13,520.55	13,521	17,253.574	17,253.57	17,253.57	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
					รวมรายการที่ 8	105,209	บาท	134,255.38	
								รวมทั้งสิ้น	1,494,372.30 บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	426.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	74.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	34.5 / 35.5	บาท/ลิตร	

สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	187,200	บาท		ดินขุดทั้งหมด	- ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด		นำไปถมได้	- ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	120	วัน		เหลือดินขนทิ้ง	- ลบม.



บันทึกข้อความ

ส่วนอำนวยการ

226

พ.ศ. ๒๕๖๕ ม.ค. ๒๕๖๕ 13.05

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐-๕๕๓๑๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑

ที่ ทส ๐๖๒๔.๒/๔๔

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้

ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สท.๙
เลขที่รับ 484
วันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา 13.40 น.

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ ๖๓
วันที่ 11 ม.ค. 2566
เวลา 13.15

เรื่องเดิม

๑. ตามบันทึก ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๓/ว ๑๔๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามบันทึกข้อความ ที่ ทส ๐๖๒๔.๒/๔๓๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๓)

๔. ตามบันทึกข้อความ ที่ ทส ๐๖๒๔.๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ส่วนอำนวยการ แจ้งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการทบทวน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี การคัดเลือก (เอกสารแนบ ๔)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. อำนาจในการสั่งการ อนุมัติ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๔๔๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการอนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติ รวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการตั้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการตั้งงาน

/ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยชำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วงเงินราคากลาง ๑,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยชำรู้ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และขอได้โปรดลงนามขอบเขตของงานที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายสกล จันทรหอม)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายกำธร บ่อคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน ทน.
- เพื่อโปรดพิจารณา


(นางจุติมา ภูมิผล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ


(นางสาวไพลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ


(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ