



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/ ๙๙๖

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๕ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๓ งบประมาณ ๔๓,๑๑๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๓ ราคากลางเป็นเงิน ๔๓,๑๑๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๓๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพงศ์ โชคเทอดธรรม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเศวตโชติ ลือชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

อนุมัติ

(นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

(นายวิชาเยล พัฒนาศิลป์)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

โดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ศาสตราจารย์ ดร. พิชัย วัฒนศิริกุล Factor F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานก่อสร้าง

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(นางสาว อ่อนไพโรจน์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ. ๑๓-๓-๐๑๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓,๑๑๖,๒๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทระบบกระจายน้ำ

- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเปิดเตี๊ยม
- งานอุปกรณ์ประกอบ
- งานไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๓,๑๑๖,๑๐๐.- บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ ชุด

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมพงษ์ โชคเทอดธรรม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเชมชาติ ปลาทอง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายเศวตโชติ ลือชัย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์

ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-013

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	

1. งานดิน

1.1	งานดินถมบดอัดแน่นจากป่อดิน	.							
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	2,700.00	ลบ.ม.	123.60	333,720.00	1.2334	152.45	411,615.00	
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(ขุด-กลบดินงานวางท่อ)	5,596.00	ลบ.ม.	18.39	102,910.00	1.2334	22.68	126,917.28	
รวมรายการที่ 1					436,630.00			538,532.28	

2. งานโครงสร้าง

2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	539.00	ลบ.ม.	4,146.22	2,234,813.00	1.2009	4,979.20	2,683,788.80	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	63.00	ลบ.ม.	1,719.72	108,342.00	1.2009	2,065.21	130,108.23	
2.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	69,447.00	กก.	32.02	2,223,693.00	1.2009	38.45	2,670,237.15	
2.4	งานเสาเข็ม(I22)	6,776.00	ม.	230.00	1,558,480.00	1.2009	276.21	1,871,598.96	
รวมรายการที่ 2					6,125,328.00			7,355,733.14	

3. งานท่อและอุปกรณ์

3.1	งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังสองชั้น (มอก.982)	.							
	- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN 10	3,886.00	ม.	3,187.00	12,384,682.00	1.2334	3,930.85	15,275,283.10	
3.3	งานอาคารท่อแยกและอุปกรณ์ 300x300 มม.	4.00	แห่ง	125,600.00	502,400.00	1.2334	154,915.04	619,660.16	
3.3	งานท่อประสานภายในโรงสูบน้ำ	3.00	ชุด	84,600.00	253,800.00	1.2334	104,345.64	313,036.92	
3.4	งานประสานท่อจากโรงสูบน้ำจนถึงตลิ่ง	3.00	ชุด	331,400.00	994,200.00	1.2334	408,748.76	1,226,246.28	
รวมรายการที่ 3					14,135,082.00			17,434,226.46	

4. งานอาคารประกอบ

4.1	งานอาคารท่อบายอากาศ ขนาด 50 มม.	3.00	ชุด	37,400.00	112,200.00	1.2009	44,913.66	134,740.98	
4.2	งานอาคารประตูละบายตะกอน	9.00	ชุด	22,425.00	201,825.00	1.2009	26,930.18	242,371.62	
4.3	งานรั้วเหล็ก	186.00	ม.	2,410.00	448,260.00	1.2009	2,894.17	538,315.62	
4.4	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (สำหรับ 14 แผง)	18.00	ชุด	37,820.00	680,760.00	1.2009	45,418.04	817,524.72	
รวมรายการที่ 4					1,443,045.00			1,732,952.94	

5. งานเบ็ดเตล็ด

5.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	1.2009	13,990.49	13,990.49	
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	1.2009	8,550.41	8,550.41	
5.3	งานหลักบอกแนว	78.00	ชุด	415.00	32,370.00	1.2009	498.37	38,872.86	
5.4	งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)	1,114.00	ลบ.ม.	397.00	442,258.00	1.2009	476.76	531,110.64	
รวมรายการที่ 5					493,398.00			592,524.40	

6. งานอุปกรณ์ประกอบ

6.1	งานระบบไฟฟ้า (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 450 วัตต์)	252.00	แผง	19,800.00	4,989,600.00	1.2334	24,421.32	6,154,172.64	
6.2	งานระบบไฟฟ้า (ชุดอุปกรณ์ควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม)	3.00	ชุด	747,240.00	2,241,720.00	1.2334	921,645.82	2,764,937.46	
6.3	งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 22kW	6.00	ชุด	429,000.00	2,574,000.00	1.2334	529,128.60	3,174,771.60	
6.4	งานเหล็กรูปพรรณ (โรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 5*7)	3.00	ชุด	564,000.00	1,692,000.00	1.2334	695,637.60	2,086,912.80	
6.5	งานกว้านเรือเหล็ก	6.00	ชุด	58,160.00	348,960.00	1.2334	71,734.54	430,407.24	
6.6	งานวัสดุและอุปกรณ์ตั้งน้ำใส 200 ลบ.ม.	7.00	ชุด	93,870.00	657,090.00	1.2334	115,779.26	810,454.82	
รวมรายการที่ 6					12,503,370.00	รวมค่างานก่อสร้าง		15,421,656.56	
รวมค่างานต้นทุน					35,136,853.00			43,075,625.78	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์

ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-013

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	

7. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)

7.1	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT)	3.00	จุด	13,500.00	40,500.00	1.0000	13,500.00	40,500.00	
-----	--	------	-----	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--

รวมรายการที่ 7

40,500.00

รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา

43,116,125.78

คิดเป็นราคากลาง

43,116,100.00

ตัวหนังสือ (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสมพงศ์ โชคเทอดธรรม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายเศวตโชติ ลือชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์ (จ้างก่อสร้าง)**

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ชื่อ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์

หมู่ที่ - ตำบล วังยาง อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

รหัสโครงการ สท.13-3-013

วันที่ 5 มีนาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานดิน	436,630.00	1.2334	538,539.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานโครงสร้าง	6,125,328.00	1.2009	7,355,906.00	งานสะพาน FactorF
3	งานท่อและอุปกรณ์	14,135,082.00	1.2334	17,434,210.00	งานชลประทาน (ปกติ)
4	งานอาคารประกอบ	1,443,045.00	1.2009	1,732,952.00	งานสะพาน FactorF
5	งานเบ็ดเตล็ด	493,398.00	1.2009	592,521.00	งานสะพาน FactorF
6	งานอุปกรณ์ประกอบ	12,503,370.00	1.2334	15,421,656.00	งานชลประทาน (ปกติ)
7	งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	40,500.00	1.0000	40,500.00	ไม่คิดVat.
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			43,116,284.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			43,116,200.00	
	ตัวอักษร (สลิปสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย.....

(นายเชมชาติ ปลาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....ประธานกรรมการ

(นายสมพงศ์ โชคเทอดธรรม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นายเศวตโชติ ลือชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานดิน						
1.1	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน					
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	2,700.00	ลบ.ม.	123.60	333,720.00	(สภาพแน่น)
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(ขุด-กลบดินงานวางท่อ)	5,596.00	ลบ.ม.	18.39	102,910.00	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 1					436,630.00	บาท
2. งานโครงสร้าง						
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	539.00	ลบ.ม.	4,146.22	2,234,813.00	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ	63.00	ลบ.ม.	1,719.72	108,342.00	
2.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	69,447.00	กก.	32.02	2,223,693.00	
2.4	งานเสาเข็ม(I22)	6,776.00	ม.	230.00	1,558,480.00	
รวมรายการที่ 2					6,125,328.00	บาท
3. งานท่อและอุปกรณ์						
3.1	งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังสองชั้น (มอก.982)					
	- ขนาด Dia. 315.00 มม. ชั้น PN 10	3,886.00	ม.	3,187.00	12,384,682.00	
3.2	งานอาคารท่อแยกและอุปกรณ์ 300x300 มม.	4.00	แท่ง	125,600.00	502,400.00	
3.3	งานท่อประสานภายในโรงสูบน้ำ	3.00	ชุด	84,600.00	253,800.00	
3.4	งานประสานท่อจากโรงสูบน้ำถึงคลัง	3.00	ชุด	331,400.00	994,200.00	
รวมรายการที่ 3					14,135,082.00	บาท
4. งานอาคารประกอบ						
4.1	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 50 มม.	3.00	ชุด	37,400.00	112,200.00	
4.2	งานอาคารประตูระบายตะกอน	9.00	ชุด	22,425.00	201,825.00	
4.3	งานรั้วเหล็ก	186.00	ม.	2,410.00	448,260.00	
4.4	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (สำหรับ 14 แผง)	18.00	ชุด	37,820.00	680,760.00	
รวมรายการที่ 4					1,443,045.00	บาท
5. งานเปิดเตล็ด						
5.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	
5.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	
5.3	งานหลักบอกแนว	78.00	ชุด	415.00	32,370.00	
5.4	งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)	1,114.00	ลบ.ม.	397.00	442,258.00	
รวมรายการที่ 5					493,398.00	บาท

การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง-ตำบลศรีประจันต์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
6. งานอุปกรณ์ประกอบ						
6.1	งานระบบไฟฟ้า (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 450 วัตต์)	252.00	แผง	19,800.00	4,989,600.00	
6.2	งานระบบไฟฟ้า (ชุดอุปกรณ์ควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ำ พร้อมตู้ควบคุม)	3.00	ชุด	747,240.00	2,241,720.00	
6.3	งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 22kW	6.00	ชุด	429,000.00	2,574,000.00	
6.4	งานเหล็กรูปพรรณ (โรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 5*7)	3.00	ชุด	564,000.00	1,692,000.00	
6.5	งานกว้านเรือเหล็ก	6.00	ชุด	58,160.00	348,960.00	
6.6	งานวัสดุและอุปกรณ์ถังน้ำใส 200 ลบ.ม.	7.00	ชุด	93,870.00	657,090.00	
รวมรายการที่ 6					12,503,370.00	บาท
7. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)						
7.1	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT)	3.00	จุด	13,500.00	40,500.00	
รวมรายการที่ 7					40,500.00	บาท
ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพถึงจังหวัด		104.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		25.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		36.5 / 30.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(สำหรับควบคุมงาน)		732,977.00	บาท	ดินขุดทั้งหมด 5,596.00 ลบม.		
จำนวนเครื่องจักร		2	ชุด	นำไปถมได้ - ลบม.		
ระยะเวลาก่อสร้าง (รวมทดสอบวัสดุ 30 วัน)		240	วัน (ไม่รวมฤดูฝน)	เหลือดินขนทิ้ง/กลบกลับ 5,596.00 ลบม.		
สรุปงานดิน						