

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ

- ๔.๑ งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๒ งานก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ
- ๔.๓ งานประสานและเดินท่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๔ งานอื่นๆ ที่แบบแปลนกำหนด
- ๔.๕ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
- ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกริชขจร ภูพันทนา | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนุกูล เพ็งมีศรี | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวรยศ ศิริสุข | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๒ / ๙๔๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) จำนวน ๑ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ที่ สทน.๓/๑๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| - นายกริชชกร ภูพานา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| - นายนุกูล เพ็งมีศรี | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| - นายวรยศ ศิริสุข | ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีค่า Factor F เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % วงเงินตามราคากลาง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ข้อระเบียบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับปรับปรุง ที่ ๑ - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

๔. ข้อเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชชกร ภูพานา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนุกูล เพ็งมีศรี) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรยศ ศิริสุข) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓
ส่วนราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

(นายสลิธรรม พิสนอก)
วิศวกรโยธานาฎการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์(แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,149,862.560	
2	งานปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ		
3	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,350,747.200	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,500,609.760	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	3,500,000.000	
	ตัวหนังสือ	(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชขจร ภูพันนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล เพ็งมีศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรยศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำพหลิงงานแสงอาทิตย์

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์										
โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด										
บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ										
ประมาณราคากลางโดย นายอภิสิทธิ์ เทียมทิพย์ ตำแหน่ง										
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างเหมา (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประมาณงานอาคาร								Factor F	
1.1	โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์									
	1.งานดิน									
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.18	ลบ.ม.	142.00	168.21	1.3036	185.110	219.28		
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	5.70	ลบ.ม.	477.83	2,724.22	1.3036	622.890	3,551.25		
	2.งานแบบหล่อ									
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	9.56	ตร.ม.	139.00	1,329.28	1.3036	181.200	1,732.85		
	2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต	7.65	ลบ.ฟ.	504.67	3,861.00	1.3036	657.880	5,033.15		
	2.3 ตะปู	2.39	กก.	43.92	105.00	1.3036	57.250	136.87		
	3.งานคอนกรีต									
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ใช้เมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	11.77	ลบ.ม.	1,887.00	22,202.91	1.3036	2,459.890	28,943.68		
	4.งานเหล็ก									
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	6.99	กก.	27.41	191.67	1.3036	35.730	249.85		
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	26.13	กก.	25.80	674.25	1.3036	33.630	878.88		
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.99	กก.	34.37	34.15	1.3036	44.800	44.52		
	4.4 เหล็กกล่อง ขอบลิ้นชัก ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	18.50	เมตร	389.67	7,208.89	1.3036	507.970	9,397.44		
	4.5 เหล็กตัวซี ขอบลิ้นชัก ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	53.50	เมตร	268.67	14,373.84	1.3036	350.230	18,737.30		
	4.6 เหล็กตัวซี ขอบลิ้นชัก ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หน้า 2.3 มม.	62.40	เมตร	115.00	7,176.00	1.3036	149.910	9,354.38		
	4.7 J Bolt M12*200 มม.	40.00	ชุด	50.00	2,000.00	1.3036	65.180	2,607.20		
	4.8 เหล็กเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม. ฐานต่อมือ	10.00	แผ่น	50.00	500.00	1.3036	65.180	651.80		
	4.9 เหล็กเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 6 มม. ปิดหัวเสา	10.00	แผ่น	25.00	250.00	1.3036	32.590	325.90		
	4.10 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh	112.00	ตร.ม.	40.50	4,536.00	1.3036	52.790	5,912.48		
	ขนาด Φ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.									

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	งานรั้ว								Factor F
1.งานดิน									
1.1 งานขุดหลุมฐานรากและฉวมดิน	2.13	ลบ.ม.		142.00	302.79	1.3036	185.110	394.71	
1.2 ทราขยบดอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.		477.83	87.08	1.3036	622.890	113.52	
2.งานแบบหล่อ									
2.1 งานแบบหล่อคอกมกริต	8.78	ตร.ม.		139.00	1,220.06	1.3036	181.200	1,590.47	
2.2 ไม้มแบบหล่อคอกมกริต	7.02	ลบ.ฟ.		504.67	3,543.76	1.3036	657.880	4,619.60	
2.3 ตะปู	2.19	กก.		43.92	96.37	1.3036	57.250	125.62	
3.งานคอกมกริต									
3.1 คอกมกริต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.97	ลบ.ม.		1,887.00	1,828.50	1.3036	2,459.890	2,383.63	
4.งานเหล็ก									
4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	11.89	กก.		27.41	325.85	1.3036	35.730	424.76	
4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	44.43	กก.		25.80	1,146.23	1.3036	33.630	1,494.09	
4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.69	กก.		34.37	58.06	1.3036	44.800	75.68	
4.4 ท่อเหล็กดำ Φ 2 นิ้ว ทน 3 มม.	19.80	เมตร		134.62	2,665.47	1.3036	175.490	3,474.70	
4.5 ท่อเหล็กดำ Φ 1 1/2 นิ้ว ทน 3 มม.	103.59	เมตร		107.17	11,101.26	1.3036	139.700	14,470.90	
4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก เบอร์ 12 แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดเบี่ยงรูป 2 นิ้ว ลวด 2.6 มม.	29.10	ตร.ม.		108.00	3,142.80	1.3036	140.780	4,096.69	
4.7 เหล็กเหล็ก ขนาด 200*200*9 มม.	18.00	แผ่น		50.00	900.00	1.3036	65.180	1,173.24	
4.8 J Bolt M12*200 มม.	68.00	ตัว		50.00	3,400.00	1.3036	65.180	4,432.24	
4.9 เหล็กเหล็ก ขนาด 40*40*6 มม.	144.00	แผ่น		10.00	1,440.00	1.3036	13.030	1,876.32	
4.10 เหล็กเหล็ก ขนาด 50*50*6 มม.	2.00	แผ่น		20.00	40.00	1.3036	26.070	52.14	
4.11 น๊อตพร้อมสลึง ขนาด Φ 3/8 นิ้ว	72.00	ชุด		5.00	360.00	1.3036	6.510	468.72	
5.งานทาสี									
5.1 งานทาสีกันสแลม	18.45	ตร.ม.		64.00	1,181.11	1.3036	83.430	1,539.68	
5.2 งานทาสีน้ำมัน	50.71	ตร.ม.		80.00	4,056.58	1.3036	104.280	5,287.76	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเริ่มต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.4	การประสานท่อภายในระบบ								Factor F
	1. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด Φ 3 นิ้ว	24.00	เมตร	429.05	10,297.20	1.3036	559.300	13,423.20	
	2. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด Φ 4 นิ้ว	40.00	เมตร	577.57	23,102.80	1.3036	752.920	30,116.80	
	3. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	214.02	214.02	1.3036	278.990	278.99	
	4. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	1.00	เมตร	81.89	81.89	1.3036	106.750	106.75	
	5. ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 3 นิ้ว	-	ท่อน	154.38	-	1.3036	201.240	-	
	6. ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	ท่อน	253.27	-	1.3036	330.160	-	
	7. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	13.08	13.08	1.3036	17.050	17.05	
	8. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 3 นิ้ว	16.00	อัน	216.92	3,470.72	1.3036	282.770	4,524.32	
	9. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	382.22	764.44	1.3036	498.260	996.52	
	10. สานทาง GS กลีบบัว ขนาด Φ 3*3 นิ้ว	4.00	อัน	303.05	1,212.20	1.3036	395.050	1,580.20	
	11. สานทาง GS กลีบบัว ขนาด Φ 4*4 นิ้ว	1.00	อัน	526.64	526.64	1.3036	686.520	686.52	
	12. สานทางลด GS กลีบบัว ขนาด Φ 4*3/4 นิ้ว	2.00	อัน	565.21	1,130.42	1.3036	736.800	1,473.60	
	13. สานทางลด GS กลีบบัว ขนาด Φ 3*1/2 นิ้ว	1.00	อัน	316.39	316.39	1.3036	412.440	412.44	
	14. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 4*2 นิ้ว	2.00	อัน	462.00	924.00	1.3036	602.260	1,204.52	
	15. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 2*3/4 นิ้ว	2.00	อัน	106.50	213.00	1.3036	138.830	277.66	
	16. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	462.00	462.00	1.3036	602.260	602.26	
	17. ฝาครอบ GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	342.00	684.00	1.3036	445.830	891.66	
	18. ชุดวาล์วพร้อมกะโหลกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดทำงาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	11,800.00	23,600.00	1.3036	15,382.480	30,764.96	
	19. ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1.3036	4,953.680	19,814.72	
	20. ก๊อกน้ำสาม ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	149.63	149.63	1.3036	195.050	195.05	
	21. ประตุน้ำ Globe Valve (แบบพ่วงมาลัย) ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1.3036	11,732.400	11,732.40	
	22. ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	7,190.00	28,760.00	1.3036	9,372.880	37,491.52	
	23. ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	10,664.00	10,664.00	1.3036	13,901.590	13,901.59	
	24. เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	3.00	ชุด	3,880.00	11,640.00	1.3036	5,057.960	15,173.88	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
									Factor F
25.	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	770.00	1,540.00	1.3036	1,003.770	2,007.54	
26.	นิปเปิ้ล(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	1.00	อัน	445.00	445.00	1.3036	580.100	580.10	
27.	ยูเนียน(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	5.00	อัน	1,105.00	5,525.00	1.3036	1,440.470	7,202.35	
28.	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 4 นิ้ว	23.00	อัน	490.00	11,270.00	1.3036	638.760	14,691.48	
29.	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	327.00	2,616.00	1.3036	426.270	3,410.16	
30.	ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	ชุด	320.00	6,720.00	1.3036	417.150	8,760.15	
31.	ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด Φ 3 นิ้ว	12.00	ชุด	240.00	2,880.00	1.3036	312.860	3,754.32	
32.	ประเก็นยาง ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	40.00	840.00	1.3036	52.140	1,094.94	
33.	ประเก็นยาง ขนาด Φ 3 นิ้ว	12.00	อัน	35.00	420.00	1.3036	45.620	547.44	
34.	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	4,800.00	9,600.00	1.3036	6,257.280	12,514.56	
35.	มดรดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	24,600.00	24,600.00	1.3036	32,068.560	32,068.56	
36.	ท่อเส้นเหล็กหล่อ หน้างานปากกระวัง สำหรับท่อ PVC Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,790.00	1,790.00	1.3036	2,333.440	2,333.44	
37.	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	ตัว	2,270.00	4,540.00	1.3036	2,959.170	5,918.34	
38.	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	3.00	อัน	2,140.00	6,420.00	1.3036	2,789.700	8,369.10	
39.	ท่อลดแรงพญเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,880.00	3,760.00	1.3036	2,450.760	4,901.52	
40.	งานคอนกรีต								
40.1	คอนกรีต 1:2:4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	1,887.00	452.88	1.3036	2,459.890	590.37	
41.	งานเหล็ก								
41.1	เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	1.12	กก.	26.61	29.80	1.3036	34.680	38.84	
41.2	เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	3.87	กก.	25.80	99.84	1.3036	33.630	130.14	
41.3	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.14	กก.	34.37	4.81	1.3036	44.800	6.27	
41.4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh ขนาด Φ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	2.00	ตร.ม.	40.50	81.00	1.3036	52.790	105.58	
42.	งานเสาเข็มไม้รับท่อชุด								
42.1	เสาเข็ม ส.สำเร็จ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	2.00	ต้น	1,076.00	2,152.00	1.3036	1,402.670	2,805.34	
42.2	ลวดตัดหัวเสาเข็มกริด	2.00	ต้น	115.00	230.00	1.3036	149.910	299.82	
42.3	เหล็กวางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 มม. (9.36 kg./m)	0.60	เมตร	254.55	152.73	1.3036	331.830	199.09	
42.4	ยูโบลิตีท่อ ขนาด 100 มม.	2.00	ตัว	30.00	60.00	1.3036	39.100	78.20	
42.5	สลักเกลียวพร้อมแหวนและน็อต ขนาด ศก. 16 มม.	2.00	ตัว	17.00	34.00	1.3036	22.160	44.32	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.5	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ จุดปล่อยน้ำ 11 จุด								Factor F
	1. ดินขุดวางท่อพร้อมฝังสแลบ	156.00	ลบ.ม.	112.00	17,472.00	1.3036	146.000	22,776.00	
	2. ท่อ PVC ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	1,040.00	เมตร	325.61	338,634.40	1.3036	424.460	441,438.40	
	3. ท่อ PVC ขนาด ๑ 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	-	เมตร	201.87	-	1.3036	263.150	-	
	4. ท่อ PVC ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	16.50	เมตร	54.39	897.43	1.3036	70.900	1,169.85	
	5. ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๑ 4 นิ้ว	260.00	ท่อน	104.21	27,094.60	1.3036	135.840	35,318.40	
	6. ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๑ 3 นิ้ว	-	ท่อน	55.61	-	1.3036	72.490	-	
	7. ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด ๑ 4*3 นิ้ว	1.00	ท่อน	109.50	109.50	1.3036	142.740	142.74	
	8. สานทางลด PVC ขนาด ๑ 3*2*3 นิ้ว	11.00	อัน	189.00	2,079.00	1.3036	246.380	2,710.18	
	9. ข้อต่อ PVC ขนาด ๑ 2 นิ้ว	22.00	อัน	31.78	699.16	1.3036	41.420	911.24	
	10. ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด ๑ 3 นิ้ว	-	อัน	69.00	-	1.3036	89.940	-	
	11. พื้นคอนกรีต 1:2:4 (สี่เมตรไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.66	ลบ.ม.	1,421.00	937.86	1.3036	1,852.410	1,222.59	
	12. เหล็กเสริม RB ขนาด ๑ 9 มม.	56.43	กก.	26.99	1,523.04	1.3036	35.180	1,985.20	
	13. ประตุน้ำ PVC ขนาด ๑ 2 นิ้ว	11.00	อัน	130.00	1,430.00	1.3036	169.460	1,864.06	
	14. หลัโก้สัง คสล.	11.00	ชุด	250.00	2,750.00	1.3036	325.900	3,584.90	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างเหมา (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.6	ป้ายชื่อโครงการ								Factor F
1.6	1. ป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,227.04	12,227.03	1.3036	15,939.160	15,939.16	
1.7	ป้ายแนะนำโครงการ								
1.7	1. ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,609.31	6,609.31	1.3036	8,615.890	8,615.89	
1.8	การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน								
1.8	- ทดสอบวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	1.3036	17,598.600	17,598.60	
1.9	งานประตูดูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) 2 จุด								
1.9	1.งานอุปกรณ์ท่อ								
1.9	1.1 ท่อ GS ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	49.02	49.02	1.3036	63.900	63.90	
1.9	1.2 ชุดประตูดูระบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	1.3036	5,996.560	11,993.12	
1.9	1.3 ประตูดูของเหลือ ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	2.00	ชุด	230.00	460.00	1.3036	299.820	599.64	
1.9	1.4 รั้วแยก เหล็กหล่อ ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	331.00	662.00	1.3036	431.490	862.98	
2.	อาคารคลุมอาคารประตูดูระบายอากาศ	-	ชุด	500.00	-	1.3036	651.800	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานติดตั้งตู้จัดซื้อ								Factor F
3.1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 600 วัตต์	16.00	แผง	20,400.00	326,400.00	1.070	21,828.000	349,248.00	
3.2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า	2.00	เครื่อง	203,000.00	406,000.00	1.070	217,210.000	434,420.00	
	จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 KW. พร้อม								
	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์								
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
3.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำนิวติ้น แบบ Multistage								
	- เครื่องสูบน้ำนิวติ้นแบบ Multistage	2.00	เครื่อง	257,200.00	514,400.00	1.070	275,204.000	550,408.00	
	ขนาด 5.5 KW.								
3.4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกษตร 120 ไมครอน								
	- กรองเกษตร ขนาด Φ 3 นิ้ว	2.00	อัน	8,580.00	17,160.00	1.070	9,180.600	18,361.20	
3.5	ค่าจัดหาและติดตั้งห้องสูงสูงเชื่อมเปิ่ ขนาดความจุ 20 สบ.ม.								
	- ห้องสูงสูงเชื่อมเปิ่ ขนาดความจุ 30 สบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด	900,000.00	900,000.00	1.070	963,000.000	963,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ เพรเซอร์สวิตช์ ลูกลอย และบันได								
	และงานทาสีห้องสูงเชื่อมเปิ่								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.6	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell								Factor F
	- ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	1.00	แผง	33,000.00	33,000.00	1.070	35,310.000	35,310.00	
	ระบบSolarcell พร้อมอุปกรณ์ด้านข้อกำหนด ประกอบด้วย								
	1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์								
	2. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์								
	3. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 Ah								
	4. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด - ปิด โคมไฟอัตโนมัติ								
	5. ความสว่าง 160 ลูเมนวัตต์								
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						3,500,609.76	
								3,500,000.00	
								(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชเชษฐ ภูพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล เพ็งศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรยศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำเมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	อื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
			ก่อสร้าง	ทดสอบวัสดุ	ฤดูฝน				
1	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร	3,500,000.00	120	30	30	180	-	30	กำหนดขึ้นราคา 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชชจร ภูพานา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเลิศ เพ็งมีศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรยศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 27 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,149,830.709	
2	งานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ	-	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,350,747.200	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,500,577.91	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,500,577.909	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	3,500,000.000	
	ตัวหนังสือ	(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)	

ประมาณการโดย.....

(นายเอกสิทธิ์ ใหญ่พิมพ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายกริชชกร ภูพันนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เสนอ.....

(นายสลิธรรม พิสนอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ.....

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.1 โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

งานก่อสร้าง โครงสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ ตำแหน่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.18	ลบ.ม.	-	-	142.00	168.22	168.22	
	1.2 ทราดยาบงบดอัดแน่น	5.70	ลบ.ม.	373.83	2,131.30	104.00	592.93	2,724.23	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	9.56	ตร.ม.	-	-	139.00	1,329.28	1,329.28	
	2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต	7.65	ลบ.ฟ.	504.67	3,861.01	-	-	3,861.01	
	2.3 ตะปู	2.39	กก.	43.92	105.00	-	-	105.00	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ใช้เมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	11.77	ลบ.ม.	1,421.00	16,719.84	466.00	5,483.07	22,202.91	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	6.99	กก.	23.01	160.91	4.40	30.77	191.68	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	26.13	กก.	22.20	580.17	3.60	94.08	674.25	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.99	กก.	34.37	34.16	-	-	34.16	
	4.4 เหล็กกล่อง ขอบกลาไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	18.50	เมตร	300.00	5,550.00	89.67	1,658.90	7,208.90	
	4.5 เหล็กตัววี ขอบกลาไนซ์ ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หน้า 3.2 มม.	53.50	เมตร	212.00	11,342.00	56.67	3,031.85	14,373.85	
	4.6 เหล็กตัววี ขอบกลาไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หน้า 2.3 มม.	62.40	เมตร	80.00	4,992.00	35.00	2,184.00	7,176.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.2 งานรั้ว

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ ตำแหน่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.13	ลบ.ม.	-	-	142.00	302.79	302.79	
	1.2 ทราดยาบอบอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	373.83	68.13	104.00	18.95	87.08	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	8.78	ตร.ม.	-	-	139.00	1,220.06	1,220.06	
	2.2 ไม่แบบหล่อคอนกรีต	7.02	ลบ.ฟ.	504.67	3,543.77	-	-	3,543.77	
	2.3 ตะปู	2.19	กก.	43.92	96.38	-	-	96.38	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.97	ลบ.ม.	1,421.00	1,376.95	466.00	451.55	1,828.50	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	11.89	กก.	23.01	273.55	4.40	52.31	325.85	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	44.43	กก.	22.20	986.29	3.60	159.94	1,146.23	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.69	กก.	34.37	58.07	-	-	58.07	
	4.4 ท่อเหล็กดำ Φ 2 นิ้ว หนา 3 มม.	19.80	เมตร	89.50	1,772.10	45.12	893.38	2,665.48	
	4.5 ท่อเหล็กดำ Φ 11/2 นิ้ว หนา 3 มม.	103.59	เมตร	71.50	7,406.37	35.67	3,694.90	11,101.27	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.3 งานฐานรากห่อถังสูง (แบบมีเสาเข็ม)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของตลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เทียมพิมพ์ ตำแหน่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	35.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,970.00	4,970.00	
	1.2 พรายหยาบบดอัดแน่น	5.17	ลบ.ม.	373.83	1,932.22	104.00	537.55	2,469.77	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	19.26	ตร.ม.	-	-	139.00	2,676.90	2,676.90	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.41	ลบ.ฟ.	504.67	7,775.26	-	-	7,775.26	
	2.3 ตะปู	4.81	กก.	43.92	211.46	-	-	211.46	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.01	ลบ.ม.	1,211.00	1,226.14	426.00	431.33	1,657.46	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	8.77	ลบ.ม.	1,421.00	12,460.20	466.00	4,086.18	16,546.38	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	350.00	กก.	22.20	7,770.00	3.60	1,260.00	9,030.00	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 16 มม.	667.65	กก.	22.31	14,895.20	3.60	2,403.53	17,298.72	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	30.53	กก.	34.37	1,049.30	-	-	1,049.30	
	4.4 สลักยึดเหล็ก ขนาด Φ 28 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากหลังสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เทียมพิมพ์ ตำแหน่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด Φ 3 นิ้ว	24.00	เมตร	254.05	6,097.20	175.00	4,200.00	10,297.20	
2	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด Φ 4 นิ้ว	40.00	เมตร	327.57	13,102.80	250.00	10,000.00	23,102.80	
3	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	39.02	39.02	175.00	175.00	214.02	
4	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีนํ้าเงิน ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	1.00	เมตร	46.89	46.89	35.00	35.00	81.89	
5	ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 3 นิ้ว	-	ท่อน	154.38	-	-	-	-	
6	ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	ท่อน	253.27	-	-	-	-	
7	ข้องอ GS 90 องศา ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	13.08	13.08	-	-	13.08	
8	ข้องอ GS 90 องศา ขนาด Φ 3 นิ้ว	16.00	อัน	216.92	3,470.72	-	-	3,470.72	
9	ข้องอ GS 90 องศา ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	382.22	764.44	-	-	764.44	
10	สามทาง GS กลี๋ยโน ขนาด Φ 3*3*3 นิ้ว	4.00	อัน	303.05	1,212.20	-	-	1,212.20	
11	สามทาง GS กลี๋ยโน ขนาด Φ 4*4*4 นิ้ว	1.00	อัน	526.64	526.64	-	-	526.64	
12	สามทางลด GS กลี๋ยโน ขนาด Φ 4*3/4*4 นิ้ว	2.00	อัน	565.21	1,130.42	-	-	1,130.42	
13	สามทางลด GS กลี๋ยโน ขนาด Φ 3*1/2*3 นิ้ว	1.00	อัน	316.39	316.39	-	-	316.39	
14	ข้อลด GS ขนาด Φ 4*2 นิ้ว	2.00	อัน	462.00	924.00	-	-	924.00	
15	ข้อลด GS ขนาด Φ 2*3/4 นิ้ว	2.00	อัน	106.50	213.00	-	-	213.00	

หน่วย : บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากหลังสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์ ตำแหน่ง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
16	ข้อต่อ GS ขนาด Φ 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	462.00	462.00	-	-	462.00	
17	ฝาครอบ GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	342.00	684.00	-	-	684.00	
18	ชุดวาล์วพร้อมกระโหลกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว แบบก้านโย	2.00	อัน	11,000.00	22,000.00	800.00	1,600.00	23,600.00	
19	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	3,440.00	13,760.00	360.00	1,440.00	15,200.00	
20	ก๊อมน้ำสนม ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	119.63	119.63	30.00	30.00	149.63	
21	ประตุน้ำ Globe Valve (แบบพวงมาลัย) ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	800.00	800.00	9,000.00	
22	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	6,590.00	26,360.00	600.00	2,400.00	28,760.00	
23	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	9,864.00	9,864.00	800.00	800.00	10,664.00	
24	ชุดวาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	3.00	ชุด	3,280.00	9,840.00	600.00	1,800.00	11,640.00	
25	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	650.00	1,300.00	120.00	240.00	1,540.00	
26	นิปีล(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	1.00	อัน	345.00	345.00	100.00	100.00	445.00	
27	ยูเนียน(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	5.00	อัน	855.00	4,275.00	250.00	1,250.00	5,525.00	
28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียว ขนาด Φ 4 นิ้ว	23.00	อัน	490.00	11,270.00	-	-	11,270.00	
29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียว ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	327.00	2,616.00	-	-	2,616.00	
30	ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	ชุด	320.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
31	ชุดน็อตยึดหน้างาน ขนาด Φ 3 นิ้ว	12.00	ชุด	240.00	2,880.00	-	-	2,880.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อนภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากหอถังสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เทียมพิพ์ ตำแหน่ง

แบบเลขที่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
32	ประเภ็นยาง ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	40.00	840.00	-	-	840.00	
33	ประเภ็นยาง ขนาด Φ 3 นิ้ว	12.00	อัน	35.00	420.00	-	-	420.00	
34	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	4,000.00	8,000.00	800.00	1,600.00	9,600.00	
35	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	23,800.00	23,800.00	800.00	800.00	24,600.00	
36	ท่อเส้นเหล็กหล่อ หน้างานปกรัธัง สำหรับท่อ PVC Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,380.00	1,380.00	410.00	410.00	1,790.00	
37	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	ตัว	1,750.00	3,500.00	520.00	1,040.00	4,540.00	
38	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	3.00	อัน	1,650.00	4,950.00	490.00	1,470.00	6,420.00	
39	ท่อลดคาบงเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	1,450.00	2,900.00	430.00	860.00	3,760.00	
40	งานคอนกรีต								
	40.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	1,421.00	341.04	466.00	111.84	452.88	
41	งานเหล็ก								
	41.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	1.12	กก.	23.01	25.77	3.60	4.03	29.80	
	41.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	3.87	กก.	22.20	85.91	3.60	13.93	99.85	
	41.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.14	กก.	34.37	4.81	-	-	4.81	
	41.4 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh	2.00	ตร.ม.	35.50	71.00	5.00	10.00	81.00	
	ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								

หน่วย : บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ		แปลงเกษตร	11	ราย
งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์				
โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คหกรณ์องลาด				
บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ				
ประมาณราคาโดย นายเอกสิทธิ์ เทียมพิมพ์ ตำแหน่ง				
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567			แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรังถมท่อพร้อมฝังกลับ	156.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	17,472.00	17,472.00	
2	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	1,040.00	เมตร	205.61	213,834.40	120.00	124,800.00	338,634.40	
3	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	-	เมตร	126.87	-	75.00	-	-	
4	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	16.50	เมตร	44.39	732.44	10.00	165.00	897.44	
5	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4 นิ้ว	260.00	ท่อน	104.21	27,094.60	-	-	27,094.60	
6	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3 นิ้ว	-	ท่อน	55.61	-	-	-	-	
7	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	109.50	109.50	-	-	109.50	
8	สามทางลด PVC ขนาด 4*2 นิ้ว	11.00	อัน	189.00	2,079.00	-	-	2,079.00	
9	ข้อต่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	22.00	อัน	31.78	699.16	-	-	699.16	
10	ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	-	อัน	69.00	-	-	-	-	
11	พื้นคอนกรีต 1:2:4 (สี่เมตรไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.66	ลบ.ม.	1,421.00	937.86	-	-	937.86	
12	เหล็กเสริม RB ขนาด 4 มม.	56.43	กก.	22.59	1,274.75	4.40	248.29	1,523.05	
13	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	11.00	อัน	130.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
14	หลักโค้ง คสล.	11.00	ชุด	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00	
รวม รายการ 1.5								393,627.00	

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด
บ้าน/หมู่ที่	หนองลาด หมู่ที่ 1
ตำบล	หนองลาด
อำเภอ	วาริชภูมิ
จังหวัด	สกลนคร
วันที่	5 มีนาคม 2567
ประมาณราคา	นายเอกสิทธิ์ เพ็ญพิมพ์
ตรวจ	นายกริชขจร ภูพินนา
เสนอ	
เห็นชอบ	

จังหวัด	1	สกลนคร
1	2	นครพนม
	3	อุดรธานี
	4	บึงกาฬ
	5	เลย
	6	หนองบัวลำภู
	7	หนองคาย

คณะกรรมการราคากลาง

ประธาน	นายกริชขจร ภูพินนา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
กรรมการ	นายอนุกุล เพ็งมีศรี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
กรรมการ	นายวรยศ ศิริสุข	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	

5 มีนาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ความยาวท่อ ท่อ PVC ขนาด ๑4 นิ้ว	=	1,040.00	เมตร	
ความยาวท่อ ท่อ PVC ขนาด ๑3 นิ้ว	=		เมตร	
จำนวน Line ท่อเมน	=	-	Line	
อาคาร Air value	=	2	จุด	
อาคารจุดปล่อยน้ำ	=	11	จุด	
ท่อน้ำดิบ	=	40	ม.	

รายการ ทอ GS		ราคา		ราคา		ราคา		1	
		ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)		
1	ทอ GS ประเภทที่ 2 สี่น้ำเงิน ขนาด 1/2 นิ้ว	40.34	40.34	40.34	ราคาพาณิชย์ จว.			2	
2	ทอ GS ประเภทที่ 2 สี่น้ำเงิน ขนาด 3 นิ้ว	252.49	252.49	252.49	ราคาพาณิชย์ จว.			3	
3	ทอ GS ประเภทที่ 2 สี่น้ำเงิน ขนาด 4 นิ้ว	341.75	341.75	341.75	ราคาพาณิชย์ กทม.			4	
4	ขดตรง GS ขนาด 3 นิ้ว	144.42	144.42	144.42	ราคาพาณิชย์ กทม.			5	
5	ขดตรง GS ขนาด 4 นิ้ว	236.93	236.93	236.93	ราคาพาณิชย์ กทม.			6	
6	ขงอ GS 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	216.92	216.92	216.92	ราคาพาณิชย์ กทม.			7	
7	ขงอ GS 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	382.22	382.22	382.22	ราคาพาณิชย์ กทม.			8	
8	สามทาง GS ขนาด 3*3 นิ้ว	303.05	303.05	303.05	ราคาพาณิชย์ กทม.			9	
9	สามทาง GS ขนาด 4*4 นิ้ว	526.64	526.64	526.64	ราคาพาณิชย์ กทม.			10	
10	ขอลด GS ขนาด 4*3 นิ้ว	290.00	290.00	290	ราคาพาณิชย์ กทม.			11	
รายการ ทอ PVC.		-	-	-				12	
1	ทอ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	164.72	164.72	164.72	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			13	
2	ทอ PVC. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	205.61	205.61	205.61	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			14	
3	ทอ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	126.87	126.87	126.87	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			15	
4	ทอ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	44.39	44.39	44.39	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			16	
5	ขงอ PVC. ขนาด 2 นิ้ว	31.78	31.78	31.78	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			17	
6	ขดตรง PVC. ขนาด 3 นิ้ว	55.61	55.61	55.61	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			18	
7	ขดตรง PVC. ขนาด 4 นิ้ว	104.21	104.21	104.21	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			19	
8	สามทางลด PVC. ขนาด 4*2*4 นิ้ว	189.00	189.00	189	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			20	
9	ฝาครอบปิดปลายทอ PVC. ขนาด 3 นิ้ว	69.00	69.00	69	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			21	
10	ฝาครอบปิดปลายทอ PVC. ขนาด 4 นิ้ว	110.00	110.00	110	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.			22	

รายการ อุปกรณ์อื่นๆ					23			
1	หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			24	800		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
2	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	ชุด			25	3,450.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
3	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			26	5,750.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
4	ประตุน้ำGlobe Valve(แบบวงมลายี) ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			27	8,200.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 2 ดาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			28	7,824.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
6	เขี้ยวโลหะทองเหลือง ขนาด ϕ 3 นิ้ว	ชุด			29	3,280.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
7	น๊อปเปิล(GS) ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			30	444.50		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
8	ยูนิยบ(GS) ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			31	1,252.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
9	ท่ระบายน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			32	490.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
10	ชุดน๊อตยึดท่ระบายน้ำ ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			33	240.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
11	ประตูกั้นยาง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			34	28.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
12	Y-Strainers ท่ระบายน้ำเหล็กหล่อ ϕ 4 นิ้ว	ชุด			35	3,280.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
13	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น ท่ระบายน้ำ 2 ดาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			36	22,375.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
14	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	ชุด			37	180.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
15	กรองเศษขยะ ขนาด ϕ 3 นิ้ว	ชุด			38	7,800.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
16	ชุดประตุน้ำระบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	ชุด			39	4,500.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
17	รัดท่อ 4x1 นิ้ว	ชุด			40	261.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
18	ฝาปิดเหล็กหล่อ	ชุด			41	520.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
19	ประตุน้ำ PVC ขนาด ϕ 2 นิ้ว	ชุด			42	130.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
20	4.4 ขอบโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา ท่ระบายน้ำ 2 ดาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			43	1,750.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
21	4.5 ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา ท่ระบายน้ำ 2 ดาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			44	1,650.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
22	4.6 ท่อเส้นเหล็กหล่อ ขนาด ϕ 4 นิ้ว ท่ระบายน้ำ 2 ดาน	ชุด			45	1,640.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
23	4.7 สามทางเหล็กหล่อขนาด 3 ดาน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด			46	2,340.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
24	4.2 ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด ϕ 4 นิ้ว (รวมหลอดกันดิน ที่บัญชา)	ชุด			47	7,000.00		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
25	4.4 ท่อเหล็กดำ ϕ 2 นิ้ว ท่ระบายน้ำ 3 มม.	ม.			48	89.50		ราคาพาณิชย์ กทม.
26	4.5 ท่อเหล็กดำ ϕ 1 1/2 นิ้ว ท่ระบายน้ำ 3 มม.	ม.			49	71.50		ราคาพาณิชย์ กทม.
12	4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก เบอร์ 12 แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาด 2 นิ้ว ลวด 2.6 มม.	ตร.ม.			50	98.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
28	4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม.	ม.			51	93.17		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
29	4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม.	ม.			52	73.67		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
13	4.5 เหล็กปัดกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	ม.			53	42.00		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.

รายการครุภัณฑ์			
1	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 วัตต์	ชุด	19,200.00
2	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์	ชุด	188,000.00
	จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อม		
	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์		
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด อาทิ		
	Surge protector		
	Float Switch		
	Lighting Surge protector ขนาด 1,000 VDC.		
	VDC Brecker		
3	เครื่องสูบน้ำนิวตันแบบ Multistage 5.5 กิโลวัตต์	ชุด	242,000.00
4	กรองเกษตร ขนาด f 3 นิ้ว	ชุด	7,800.00
5	ท่อถึงสูงแซมแปง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	ชุด	850,000.00
	พร้อมอุปกรณ์พรเซอรัลวิท ลูกกลอย และบันได		
	และงานหาสีห่อถึงสูงแซมแปง		
6	คำจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED)	ชุด	30,000.00
	ระบบSolarcell		

กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา

งานคอนกรีต		ราคา (บาท)	แหล่งราคา	สกลนคร	นครพนม	อุดร	บึงกาฬ	เลย	หนองบัว	หนองคาย
				1	2	3	4	5	6	7
1	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	กก.	2.57	ราคาพาณิชย์ จว.						
2	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	กก.	2.78	ราคาพาณิชย์ จว.						
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	373.83	ราคาพาณิชย์ จว.						
4	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	200	ราคาพาณิชย์ จว.						
5	กรวด	ลบ.ม.	0	ราคาพาณิชย์ จว.						
6	หินเบอร์ 1-3	ลบ.ม.	298.8	ราคาพาณิชย์ จว.						
7	สีจอฟ้า	GL	336.45	ราคาพาณิชย์ จว.						
8	สีรองพื้น ทาทับ	GL	250	ราคาพาณิชย์ จว./ทพม.						
9	สีน้ำมัน	GL	509.35	ราคาพาณิชย์ จว.						
10	หินเบอร์ เมลลอร้อ	GL	269.51	ราคาพาณิชย์ จว.						
งานเหล็กเสริม										
1	RB 6 มม.	กก.	23.01	ราคาพาณิชย์ จว.						
2	RB 9 มม.	กก.	22.59	ราคาพาณิชย์ จว.						
3	RB 12 มม.	กก.	24.94	ราคาพาณิชย์ จว.						
4	DB 12 มม.	กก.	22.2	ราคาพาณิชย์ จว.						
5	DB 16 มม.	กก.	22.31	ราคาพาณิชย์ จว.						
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	34.37	ราคาพาณิชย์ จว.						
งานไม้แบบ										
1	ไม้แบบ	ลบ.ฟ	504.67	ราคาพาณิชย์ จว.						
2	ตะปู	กก.	43.92	ราคาพาณิชย์ จว.						
อื่นๆ										
1	อิฐมูยู่	ก้อน	0	ราคาพาณิชย์ จว.						
2	เสาเข็ม 0.20X0.20X10.5	ต้น	1261.68	ราคาพาณิชย์ จว.						

ตะแกรงเหล็กสีกอม Wire Mesh	ตร.ม.	35.5	ราคาพาณิชย์ จว./กกม.	35.50	33.00	35.50	33.00	35.50	35.5	35.5
ขนาด คท. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.										
เหล็กงานน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 มม. (9.36 kg./m)	ม.	254.55	ราคาพาณิชย์ จว./กกม.	254.55	255.31	255.31	255.31	255.31	254.55	254.55
เส้นเชื่อม คสล. ล้างรีจูล์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.										
เส้นเชื่อม คสล. ล้างรีจูล์ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.		900	ราคาพาณิชย์ จว./กกม.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900	900

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สกลนคร เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 / 15:38:14 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร โทร. 04 271 1277

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,775.70
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,869.16
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
6	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
7	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
8	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
9	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
10	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,016.20
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,599.63
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,940.38
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	23,450.47
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	25,990.65
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	26,364.49
16	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,204.30
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,318.38
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	24,827.98
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,788.78
20	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	34.37
21	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	388.79
22	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	475.70
23	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	580.37
24	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	816.83
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	732.25
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	976.64
27	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 กก.	ท่อน	878.50

28	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	117.76
29	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	141.43
30	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	342.99
31	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	500.00
32	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	746.73
33	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	191.59
34	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	257.01
35	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	397.20
36	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	234.11
37	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	281.31
38	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	369.63
39	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	476.64
40	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	545.33
41	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	665.89
42	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,307.94
43	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,524.30
44	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,965.42
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
46	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.50
47	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	30.84
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.08
49	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.96
50	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	38.79
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	457.63
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	658.88
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	979.44
54	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.09
55	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.14
56	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
57	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตรา ช้าง	อัน	10.75
58	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	10.40
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	21.50
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	35.51
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	55.61
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	104.21

63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	4.44
64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	5.73
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.28
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อัน	17.29
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อัน	21.96
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อัน	31.78
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อัน	55.14
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อัน	94.86
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อัน	112.15
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 " ตราช้าง	อัน	5.26
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 " ตราช้าง	อัน	7.01
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 " ตราช้าง	อัน	12.62
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 " ตราช้าง	อัน	22.43
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช้าง	อัน	29.44
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตราช้าง	อัน	45.33
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช้าง	อัน	108.88
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตราช้าง	อัน	193.93
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตราช้าง	อัน	375.70
81	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	2,242.99
82	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	39.86
83	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	15.89
84	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	40.19
85	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	40.19
86	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
87	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	61.68
88	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	24.77
89	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	25.23
90	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	34.11
91	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	34.11
92	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	57.01
93	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.47
94	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	307.48
95	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	333.18
96	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	200.93

97	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 3 มม. ตรา	แผ่น	166.36
98	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	150.47
99	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	231.78
100	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง	แผ่น	136.45
101	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 0.6 ซม. สีซีเมนต์ ตราห้าห่วง	แผ่น	193.46
102	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	141.59
103	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	212.62
104	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,246.26
105	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61
106	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	179.44
107	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61
108	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราโลสโก้	ตร.ม.	122.43
109	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	195.33
110	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	195.33
111	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,000.00
112	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
113	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
114	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,000.00
115	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	981.31
116	ไม้เต็ง (ลาว) ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,046.73
117	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,056.07
118	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,056.07
119	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,056.07
120	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
121	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
122	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
123	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	439.25
124	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	570.09
125	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	523.36
126	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
127	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
128	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67
129	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	549.07
130	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,224.30
131	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,728.97

132	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,177.57
133	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,257.01
134	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	473.83
135	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,120.10
136	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,479.44
137	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	641.12
138	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	149.53
139	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	81.31
140	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	102.80
141	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	453.27
142	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,911.22
143	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	56.07
144	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.92
145	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	70.56
146	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	61.06
147	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
148	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.48
149	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	5.61
150	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
151	บานพับเหล็ก มีโน้ล่อนคันระหว่างข้อ หนา 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	135.51
152	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	76.64
153	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	84.11
154	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	71.65
155	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	3,102.80
156	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (แดง)	ตัน	2,579.44
157	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,859.81
158	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,785.05
159	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,591.90
160	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,785.05
161	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	452.34
162	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	142.06
163	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	373.83
164	ดินถมที่	ลบ.ม.	420.56
165	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	514.02
166	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	91.59

167	ก๊อมน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	109.35
168	ก๊อมน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	109.35
169	ก๊อกล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา KARAT	อัน	140.19
170	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	8,785.05
171	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,477.88
172	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,173.37
173	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล	อัน	34.58
174	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	83.65
175	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95
176	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	68.22
177	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	29.91
178	โกสัสมรรถมนั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-2510	ชิ้น	677.57
179	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,213.08
180	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-3200	ชิ้น	1,074.77
181	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	400.00
182	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-504	ชิ้น	341.12
183	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	256.07
184	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัด รุ่น K-503	ชิ้น	197.67

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด นครพนม เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2567 / 11:46:06 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โทร. 04 251 1117

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.80
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,242.99
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,803.74
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,850.47
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,943.93
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,037.38
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,177.57
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,242.99
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.31
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
19	อิฐโปรง ชนิดมีรู 4 รู ขนาด 6 x 6 x 15 ซม.	ก้อน	1.69
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,644.86
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,467.29
23	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	233.64
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	23,661.77
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,362.39
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	24,694.83
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	25,233.64
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,116.88
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,995.08

30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,070.71
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,023.05
32	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	39.88
33	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	598.13
34	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	163.09
35	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	196.27
36	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	252.34
37	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	373.83
38	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	303.74
39	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	399.54
40	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	530.38
41	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.68
42	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	17.29
43	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	25.70
44	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
45	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	21.03
46	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	32.71
47	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
48	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.10
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	46.73
50	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42
51	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	77.57
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท ่อน้ำไทย	ท่อน	121.50
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	160.75
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	205.61
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท ่อน้ำไทย	ท่อน	315.89
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา ท่อน้ำไทย	ท่อน	523.36
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท ่อน้ำไทย	ท่อน	728.97
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท ่อน้ำไทย	ท่อน	1,172.90
59	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67
60	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.54
61	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28
62	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
63	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69

64	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.91
65	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	48.60
66	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	79.44
67	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	166.36
68	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
69	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
70	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.97
71	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.36
72	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	30.84
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	44.86
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	91.59
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	130.84
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	242.99
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.41
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
79	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.91
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.25
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	63.55
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	138.32
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	238.32
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	476.64
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	373.83
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	429.91
88	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	817.76
89	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,070.10
90	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 (มอก.128/2549) ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,607.48
91	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	186.92
92	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	224.30
93	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	598.13
94	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,775.70
95	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	54.68
96	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	280.37
97	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.55

98	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
99	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
100	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
101	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	70.09
102	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
103	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	32.71
104	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
105	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
106	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.14
107	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราเพชร	แผ่น	37.38
108	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.23
109	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88
110	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 0.4 ซม. สีซีเมนต์ ตราหัวห่าน	แผ่น	163.55
111	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	112.15
112	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	133.18
113	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	233.64
114	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	3,551.40
115	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	5,186.92
116	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราดาราเกสร	แผ่น	119.16
117	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
118	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราดาราเกสร	ตร.ม.	133.18
119	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
120	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	127.73
121	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
122	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราดาราเกสร	ตร.ม.	133.18
123	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
124	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	124.61
125	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
126	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	93.46
127	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	140.19
128	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	93.46
129	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	140.19
130	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	144.86
131	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	149.53
132	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสุโก้	ตร.ม.	149.53

133	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
134	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
135	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	794.39
136	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	654.21
137	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
138	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
139	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
140	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
141	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
142	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,028.04
143	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
144	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,121.50
145	ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
146	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	551.40
147	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	355.14
148	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	355.14
149	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	483.65
150	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)	กระป๋อง	467.29
151	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	528.04
152	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,247.66
153	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	981.31
154	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,418.23
155	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	1,289.72
156	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	637.85
157	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	556.07
158	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
159	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	78.51
160	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	551.40
161	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	551.40
162	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	607.48
163	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48
164	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,214.95
165	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,308.41
166	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 60 x 100 ซม.	บาน	406.54

167	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	88.79
168	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	58.41
169	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	616.82
170	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	598.13
171	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	88.79
172	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87
173	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	4.98
174	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	6.23
175	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราไบไม้แดง	ชุด	79.44
178	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด	ตัน	2,780.38
179	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,691.59
180	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,623.05
183	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ซุปเปอร์ซีเมนต์ ตราสีเสื้อ	ถุง	3,095.80
184	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุ 40 กก./ถุง ตราบัวซูเปอร์ เพาเวอร์	ตัน	2,663.55
185	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	408.88
186	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	168.23
187	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	200.00
188	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ลบ.ม.	200.00
189	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	375.00
190	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	360.00
191	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	335.00
192	กรวดคละ	ลบ.ม.	600.00
193	ก๊อคน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันนา	อัน	88.79
194	ก๊อคน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันนา	อัน	150.70
195	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว		299.07
196	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	11,588.79
197	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราทิโยยาซากิ	ม้วน	1,588.79
198	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราทิโยยาซากิ	ม้วน	2,523.36
199	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราทิโยยาซากิ		1,214.95
200	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราทิโยยาซากิ	ม้วน	841.12
201	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตรานะรันเนล	อัน	32.71
202	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
203	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
204	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	44.40

205	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	44.40
206	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
208	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C3080	ชิ้น	1,551.40
209	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	485.98
210	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	392.52

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว