

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการ
รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ

๔.๑ งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๒ งานก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ

๔.๓ งานประสานและเดินท่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

๔.๔ งานอื่นๆ ที่แบบแปลนกำหนด

๔.๕ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)

๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวชิราภรณ์ อินตา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกริชชกร ภูพันทนา	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายวรยศ ศิริสุข	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	กรรมการ



302

สำนักงาน	งานวิชาการ
เลขที่รับ	1158
วันที่	15 มิ.ย. 2567
เวลา	19.06 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๒ / ๘๙

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) จำนวน ๑ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ที่ สทน.๓/๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| - นายวชิรากรณ์ อินดา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| - นายกริชชกร ภูพินนา | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| - นายวรยศ ศิริสุข | ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีค่า Factor F เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % วงเงินตามราคากลาง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๓. ข้อระเบียบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับปรับปรุง ที่ ๑ - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

๔. ข้อเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป


(นายนิธิ นวนาน) ภูพินนา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวชิรากรณ์ อินดา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกริชชกร ภูพินนา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรยศ ศิริสุข) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคุหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

(นายสิทธิธรรม พิศนอก)
วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์(แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	975,397.200	
2	งานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ		
3	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,025,039.200	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,000,436.40	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	3,000,000.000	
	ตัวหนังสือ	(สามล้านบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวชิรากรณ์ อินดา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชขจร ภูพินนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรยศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

สรุปรายการราคากลางงานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำหลังงานแสงอาทิตย์

งานก่อสร้าง	โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์
โครงการ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยหลวง สนับสนุนโครงการรั้วน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
	บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดสะพลี อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
ประมาณราคากลางโดย	นายบุญลือ เพ็งศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ประเภทงานอาคาร								Factor F
1.1	โครงสร้างรับแรงใช้เสาเข็ม								
	1.งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและคานคอดิน	1.18	ลบ.ม.	142.00	168.21	1.3044	185.220	219.41	
	1.2 ทหารยาแบบอัดแน่น	5.70	ลบ.ม.	945.12	5,388.36	1.3044	1,232.810	7,028.55	
	2.งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคานคอดิน	9.56	ตร.ม.	139.00	1,329.28	1.3044	181.310	1,733.90	
	2.2 ไม่แบบหล่อคานคอดิน	7.65	ลบ.ฟ.	614.95	4,704.71	1.3044	802.140	6,136.82	
	2.3 ตะปู	2.39	กก.	44.40	106.15	1.3044	57.910	138.45	
	3.งานคานคอดิน								
	3.1 คานคอดิน 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	11.77	ลบ.ม.	2,318.00	27,274.16	1.3044	3,023.590	35,576.31	
	4.งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	6.99	กก.	32.27	225.66	1.3044	42.090	294.33	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	26.13	กก.	31.48	822.69	1.3044	41.060	1,073.05	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.99	กก.	38.94	38.69	1.3044	50.790	50.47	
	4.4 เหล็กกล่อง ขุนลิ่วไนซ์ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	18.50	เมตร	389.67	7,208.89	1.3044	508.280	9,403.18	
	4.5 เหล็กตัวซี ขุนลิ่วไนซ์ ขนาด 100 x 50 x 20 มม. ทน 3.2 มม.	53.50	เมตร	268.67	14,373.84	1.3044	350.450	18,749.07	
	4.6 เหล็กตัวซี ขุนลิ่วไนซ์ ขนาด 75 x 45 x 15 มม. ทน 2.3 มม.	62.40	เมตร	115.00	7,176.00	1.3044	150.000	9,360.00	
	4.7 J Bolt M12*200 มม.	40.00	ชุด	50.00	2,000.00	1.3044	65.220	2,608.80	
	4.8 เหล็กเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม. ฐานดอมือ	10.00	แผ่น	50.00	500.00	1.3044	65.220	652.20	
	4.9 เหล็กเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 6 มม. ปิดหัวเสา	10.00	แผ่น	25.00	250.00	1.3044	32.610	326.10	
	4.10 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh	112.00	ตร.ม.	40.50	4,536.00	1.3044	52.820	5,915.84	
	ขนาด Φ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	งานรั้ว								Factor F
	1.งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและคาน	2.13	ลบ.ม.	142.00	302.79	1.3044	185.220	394.94	
	1.2 ทรายยกาบดอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	945.12	172.24	1.3044	1,232.810	224.67	
	2.งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคานกริด	8.78	ตร.ม.	139.00	1,220.06	1.3044	181.310	1,591.43	
	2.2 ไม่นับแบบหล่อคานกริด	7.02	ลบ.ฟ.	614.95	4,318.14	1.3044	802.140	5,632.58	
	2.3 ตะปู	2.19	กก.	44.40	97.42	1.3044	57.910	127.07	
	3.งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (สีเขมตไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.97	ลบ.ม.	2,318.00	2,246.14	1.3044	3,023.590	2,929.85	
	4.งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	11.89	กก.	32.27	383.62	1.3044	42.090	500.37	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	44.43	กก.	31.48	1,398.57	1.3044	41.060	1,824.19	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.69	กก.	38.94	65.78	1.3044	50.790	85.80	
	4.4 ท่อนเหล็กดำ Φ 2 นิ้ว หน้า 3 มม.	19.80	เมตร	140.12	2,774.37	1.3044	182.770	3,618.84	
	4.5 ท่อนเหล็กดำ Φ 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 มม.	103.59	เมตร	110.17	11,412.02	1.3044	143.700	14,885.25	
	4.6 วัสดุช่วยแบบถัก เบอร์ 12 แบบดาจับสี่เหลี่ยมจมนเปียกปูน 2 นิ้ว ลวด 2.6 มม.	29.10	ตร.ม.	108.00	3,142.80	1.3044	140.870	4,099.31	
	4.7 เหล็กเหล็ก ขนาด 200*200*9 มม.	18.00	แผ่น	50.00	900.00	1.3044	65.220	1,173.96	
	4.8 J Bolt M12*200 มม.	68.00	ตัว	50.00	3,400.00	1.3044	65.220	4,434.96	
	4.9 เหล็กเหล็ก ขนาด 40*40*6 มม.	144.00	แผ่น	10.00	1,440.00	1.3044	13.040	1,877.76	
	4.10 เหล็กเหล็ก ขนาด 50*50*6 มม.	2.00	แผ่น	20.00	40.00	1.3044	26.080	52.16	
	4.11 น็อตพร้อมสลึง ขนาด Φ 3/8 นิ้ว	72.00	ชุด	5.00	360.00	1.3044	6.520	469.44	
	5.งานพาสี								
	5.1 งานพาสีกับปูน	18.45	ตร.ม.	62.00	1,144.20	1.3044	80.870	1,492.44	
	5.2 งานพาสีน้ำมัน	50.71	ตร.ม.	80.00	4,056.58	1.3044	104.350	5,291.31	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.3	งานฐานรากทอถังสูง(แบบเปลือยแบบมีเข็ม)								Factor F
1.งานดิน									
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	35.00	ลบ.ม.	142.00	4,970.00	1.3044	185.220	6,482.70	
1.2	ทรายถมแบบอัดแน่น	5.17	ลบ.ม.	945.12	4,885.05	1.3044	1,232.810	6,372.04	
2.งานแบบหล่อ									
2.1	งานแบบหล่อคอนกรีต	19.26	ตร.ม.	139.00	2,676.90	1.3044	181.310	3,491.71	
2.2	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.41	ลบ.ฟ.	614.95	9,474.30	1.3044	802.140	12,358.27	
2.3	ตะปู	4.81	กก.	44.40	213.76	1.3044	57.910	278.81	
3.งานคอนกรีต									
3.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.01	ลบ.ม.	2,074.00	2,099.92	1.3044	2,705.320	2,739.13	
3.2	คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	8.77	ลบ.ม.	2,318.00	20,325.65	1.3044	3,023.590	26,512.70	
4.งานเหล็ก									
4.1	เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	350.00	กก.	31.48	11,017.99	1.3044	41.060	14,370.99	
4.2	เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 16 มม.	667.65	กก.	30.26	20,202.98	1.3044	39.470	26,352.01	
4.3	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	30.53	กก.	38.94	1,188.81	1.3044	50.790	1,550.58	
4.4	สลักเกลียวเหล็ก ขนาด Φ 28 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	1.3044	260.880	3,130.56	
4.5	ตะแกรงเหล็กฉีกกลม Wire Mesh	-	ตร.ม.	40.50	-	1.3044	52.820	-	
5.งานเสาเข็ม									
	ขนาด Φ 4 มม. ขนาดคาง 0.20 x 0.20 ม.								
5.1	เสาเข็ม คอ. ขนาด 0.22*0.22*6 ม.	25.00	ต้น	1,669.68	41,742.00	1.3044	2,171.930	54,448.25	
5.2	ค้ำค้ำหัวเสาเข็มคอนกรีต	25.00	ต้น	200.00	5,000.00	1.3044	260.880	6,522.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.4	การประสานท่อภายในระบบ								Factor F
	1. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้มเงิน ขนาด Φ 3 นิ้ว	24.00	เมตร	312.20	7,492.80	1.3044	407.230	9,773.52	
	2. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้มเงิน ขนาด Φ 4 นิ้ว	30.00	เมตร	463.71	13,911.30	1.3044	604.860	18,145.80	
	3. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้มเงิน ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	เมตร	217.68	217.68	1.3044	283.940	283.94	
	4. ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้มเงิน ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	1.00	เมตร	89.21	89.21	1.3044	116.360	116.36	
	5. ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 3 นิ้ว	-	ท่อน	154.38	-	1.3044	201.370	-	
	6. ข้อต่อตรง GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	ท่อน	253.27	-	1.3044	330.360	-	
	7. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	อัน	16.82	16.82	1.3044	21.940	21.94	
	8. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 3 นิ้ว	16.00	อัน	216.92	3,470.72	1.3044	282.950	4,527.20	
	9. ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	382.22	764.44	1.3044	498.560	997.12	
	10. สามทาง GS กลี๋ยงใน ขนาด Φ 3*3*3 นิ้ว	4.00	อัน	303.05	1,212.20	1.3044	395.290	1,581.16	
	11. สามทาง GS กลี๋ยงใน ขนาด Φ 4*4*4 นิ้ว	1.00	อัน	526.64	526.64	1.3044	686.940	686.94	
	12. สามทางลด GS กลี๋ยงใน ขนาด Φ 4*3/4*4 นิ้ว	-	อัน	565.21	-	1.3044	737.250	-	
	13. สามทางลด GS กลี๋ยงใน ขนาด Φ 3*1/2*3 นิ้ว	1.00	อัน	316.39	316.39	1.3044	412.690	412.69	
	14. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 4*2 นิ้ว	2.00	อัน	462.00	924.00	1.3044	602.630	1,205.26	
	15. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 2*3/4 นิ้ว	-	อัน	106.50	-	1.3044	138.910	-	
	16. ข้อต่อ GS ขนาด Φ 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	462.00	462.00	1.3044	602.630	602.63	
	17. ฟลักซ์ GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	อัน	342.00	-	1.3044	446.100	-	
	18. ฟลักซ์พร้อมกะโหลกกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	อัน	11,800.00	-	1.3044	15,391.920	-	
	19. ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	1.3044	4,956.720	19,826.88	
	20. ก๊อกน้ำสาม ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	153.83	153.83	1.3044	200.650	200.65	
	21. ประตุน้ำ Globe Valve (แบบหัวมัลลี) ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1.3044	11,739.600	11,739.60	
	22. ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	7,190.00	28,760.00	1.3044	9,378.630	37,514.52	
	23. ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	10,664.00	10,664.00	1.3044	13,910.120	13,910.12	
	24. เชื้อวาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	3.00	ชุด	3,880.00	11,640.00	1.3044	5,061.070	15,183.21	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
									Factor F
25.	บอลาลัวทองเหลือง ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	-	อัน	770.00	-	1.3044	1,004.380	-	
26.	น๊อต(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	1.00	อัน	445.00	445.00	1.3044	580.450	580.45	
27.	ยูนิส(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	5.00	อัน	1,105.00	5,525.00	1.3044	1,441.360	7,206.80	
28.	หัวงานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	490.00	10,290.00	1.3044	639.150	13,422.15	
29.	หัวงานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	327.00	2,616.00	1.3044	426.530	3,412.24	
30.	ชุดมอดยึดหัวงาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	ชุด	320.00	6,720.00	1.3044	417.400	8,765.40	
31.	ชุดมอดยึดหัวงาน ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	ชุด	240.00	1,920.00	1.3044	313.050	2,504.40	
32.	ประเก็นยาง ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	40.00	840.00	1.3044	52.170	1,095.57	
33.	ประเก็นยาง ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	35.00	280.00	1.3044	45.650	365.20	
34.	Y-Strainers หัวงานเหล็กหล่อ Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	4,800.00	9,600.00	1.3044	6,261.120	12,522.24	
35.	มอดรัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หัวงาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	24,600.00	24,600.00	1.3044	32,088.240	32,088.24	
36.	ข้อลิ้นเหล็กหล่อ หัวงานปากกระดิ่ง สำหรับท่อ PVC Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,790.00	1,790.00	1.3044	2,334.870	2,334.87	
37.	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หัวงาน Φ 4 นิ้ว	2.00	ตัว	2,270.00	4,540.00	1.3044	2,960.980	5,921.96	
38.	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หัวงาน Φ 4 นิ้ว	3.00	อัน	2,140.00	6,420.00	1.3044	2,791.410	8,374.23	
39.	ท่อลดคาบมุมเหล็กหล่อ หัวงาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	อัน	1,880.00	-	1.3044	2,452.270	-	
40.	งานคอนกรีต								
40.1	คอนกรีต 1:2:4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	2,318.00	556.32	1.3044	3,023.590	725.66	
41.	งานเหล็ก								
41.1	เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	1.12	กก.	32.27	36.14	1.3044	42.090	47.14	
41.2	เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	3.87	กก.	31.48	121.82	1.3044	41.060	158.90	
41.3	ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.14	กก.	38.94	5.45	1.3044	50.790	7.11	
41.4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh ขนาด Φ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	2.00	ตร.ม.	40.50	81.00	1.3044	52.820	105.64	
42.	งานเสาตอม่อรับท่อ								
42.1	เสาตอส. สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	2.00	ต้น	1,076.00	2,152.00	1.3044	1,403.530	2,807.06	
42.2	ค่าติดตั้งเสาตอม่อ	2.00	ต้น	115.00	230.00	1.3044	150.000	300.00	
42.3	เหล็กแรงน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 มม. (9.36 kg/m)	0.60	เมตร	255.31	153.18	1.3044	333.020	199.81	
42.4	ยูโบลท์รัดท่อ ขนาด 100 มม.	2.00	ตัว	30.00	60.00	1.3044	39.130	78.26	
42.5	สลักเกลียวพร้อมแหวนและน็อต ขนาด คค. 16 มม.	2.00	ตัว	17.00	34.00	1.3044	22.170	44.34	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.5	การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ จุดปล่อยน้ำ 10 จุด								Factor F
	1. ดินขุดวางท่อพร้อมฝังกลบ	189.00	ลบ.ม.						
	2. ท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	-	เมตร	112.00	21,168.00	1.3044	146.090	27,611.01	
	3. ท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	1,260.00	เมตร	269.77	-	1.3044	351.880	-	
	4. ท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	15.00	เมตร	168.69	212,549.40	1.3044	220.030	277,237.80	
	5. ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๕ นิ้ว	-	ท่อน	50.89	763.35	1.3044	66.380	995.70	
	6. ข้อต่อตรง PVC ขนาด ๕ นิ้ว	315.00	ท่อน	186.92	-	1.3044	243.810	-	
	7. ข้อต่อตรงลด PVC ขนาด ๕ นิ้ว	1.00	ท่อน	112.15	35,327.25	1.3044	146.280	46,078.20	
	8. สามทางลด PVC ขนาด ๕ นิ้ว	10.00	อัน	109.50	109.50	1.3044	142.830	142.83	
	9. ข้อต่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว	20.00	อัน	189.00	1,890.00	1.3044	246.530	2,465.30	
	10. ฝาครอบเปิดปลายท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว	2.00	อัน	42.06	841.20	1.3044	54.860	1,097.20	
	11. พื้นคอนกรีต 1:2:4 (สี่เมตรขึ้นไปน้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.60	ลบ.ม.	69.00	138.00	1.3044	90.000	180.00	
	12. เหล็กเสริม RB ขนาด ๕ มม.	51.30	กก.	1,852.00	1,111.20	1.3044	2,415.740	1,449.44	
	13. ประตุน้ำ PVC ขนาด ๕ นิ้ว	10.00	อัน	30.59	1,569.26	1.3044	39.900	2,046.87	
	14. หลักลัง คลส.	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	1.3044	169.570	1,695.70	
1.6	ป้ายชื่อโครงการ			250.00	2,500.00	1.3044	326.100	3,261.00	
	1. ป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,869.84	12,869.84	1.3044	16,787.420	16,787.42	
1.7	ป้ายแนะนำโครงการ								
	1. ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,028.12	7,028.11	1.3044	9,167.470	9,167.47	
1.8	การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	1.3044	17,609.400	17,609.40	
1.9	งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve) 2 จุด								
	1.งานอุปกรณ์ท่อ								
	1.1 ท่อ GS ขนาด ๕ นิ้ว	1.00	เมตร	52.68	52.68	1.3044	68.710	68.71	
	1.2 ชุดประตุน้ำระบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด ๕ นิ้ว	2.00	ชุด	4,600.00	9,200.00	1.3044	6,000.240	12,000.48	
	1.3 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๕ นิ้ว	2.00	ชุด	99.44	198.88	1.3044	129.700	259.40	
	1.4 รั้วเหล็ก เหล็กหล่อ ขนาด ๕ นิ้ว	2.00	อัน	331.00	662.00	1.3044	431.750	863.50	
	2. อาคารคลุมอาคารประตูระบายอากาศ	-	ชุด	500.00	-	1.3044	652.200	-	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคาตลาด		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3	งานเตรียมติดตั้ง								Factor F
3.1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์								
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 600 วัตต์	16.00	แผง						
3.2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
	- เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้า	2.00	เครื่อง						
	จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อม								
	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์								
3.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำผิวดิน แบบ Multistage								
	เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Submersible	2.00	เครื่อง						
	ขนาด 5.5 KW.								
3.4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเกเซอร์ 120 ไมครอน								
	- กรองเกเซอร์ ขนาด Φ 3 นิ้ว	2.00	อัน						
3.5	ค่าจัดหาและติดตั้งห้องสูงแรงดัน 30 ลบ.ม.								
	- ห้องสูงแรงดัน 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1.00	ชุด						
	พร้อมอุปกรณ์ เพรสเซอร์ลิฟท์ ลากอย และบันได								
	และงานทาสีห้องสูงแรงดัน								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าเริ่มต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)		ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.6	คำจัดทําและติดตั้งให้แสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell								Factor F
	- คำจัดทําและติดตั้งให้แสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	1.00	แท่ง	33,000.00	33,000.00	1.070	35,310.000	35,310.00	
	ระบบSolarcell พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด ประกอบด้วย								
	1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์								
	2. โคมไฟส่องสว่างชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์								
	3. แบตเตอรี่ ชนิดลิเธียมไอออน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 Ah								
	4. อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จประจุและเปิด - ปิด โคมไฟอัตโนมัติ								
	5. ความสว่าง 160 ลูเมน/วัตต์								
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						3,000,436.40	
								3,000,000.00	
									(สามล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรากรณ อินดา)

วิศวกรโยธาทํานายการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรีชอง ภูพันธ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรยศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

รายละเอียดโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดทำเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	ยืมราคา (วัน)	หมายเหตุ
			ก่อสร้าง	ทดสอบวัสดุ	ฤดูฝน				
1	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	3,000,000.00	120	30	30	180	-	30	กำหนดยืมราคา 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชากรณ์ อินดา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชขจร ภูพินนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรายศ ศิริสุข)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 27 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	975,367.128	
2	งานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ	-	
3	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,025,039.200	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,000,406.33	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,000,406.328	
	คิดเป็นเงินประมาณการ	3,000,000.000	
	ตัวหนังสือ	(สามล้านบาทถ้วน)	

ประมาณการโดย.....

นายอนุกุล เพ็งมีศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ.....

นายกริชชกร ภูพันทา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เสนอ.....

(นายสสิธรรม พิศนอก)
วิศวกรโยธานาฎการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ.....

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์	76,102.694	1.3044	99,268.354	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.2 งานรั้ว	38,834.809	1.3044	50,656.125	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.3 งานฐานรากหอดึงสูง(แฉกแปยุ)แบบมีเข็ม	126,197.407	1.3044	164,611.897	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.4 การประสานท่อภายในระบบ	183,837.958	1.3044	239,798.232	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.5 การประสานท่อระบบส่งน้ำดิบ	279,267.167	1.3044	364,276.093	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.6 ป้ายชื่อโครงการ	12,869.842	1.3044	16,787.421	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.7 ป้ายแนะนำโครงการ	7,028.119	1.3044	9,167.478	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.8 การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.000	1.3044	17,609.400	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	1.9 งานประตูระบายอากาศอัตโนมัติ (Air valve)	10,113.560	1.3044	13,192.128	FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร
	รวมค่างาน(ข้อ 1.1 - 1.9)	747,751.555			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.00.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			975,367.13	

ตัวหนังสือ (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์)

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประมาณการโดย.....

นายอนุกุล เพ็งมีศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ.....

นายกริชขจร ภูพันนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 27

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3.1	ค่าจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์	326,400.00	1.07	349,248.00	
3.2	ค่าจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	406,000.00	1.07	434,420.00	
3.3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบ Submersible ขนาด 5.5 KW.	210,000.00	1.07	224,700.00	
3.4	ค่าจัดหาและติดตั้งชุดกรองเศษตร 120 ไมครอน	17,160.00	1.07	18,361.20	
3.5	ค่าจัดหาและติดตั้งท่อถังสูงแซมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.	900,000.00	1.07	963,000.00	
3.6	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	33,000.00	1.07	35,310.00	
		1,892,560.00			
หมายเหตุ- ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก					
รวมค่าก่อสร้าง				2,025,039.20	

ตัวหนังสือ (สองล้านสองหมื่นห้าพันสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ..... ประมาณราคา

นายบุญล พึ่งมีศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจ.....

นายกริชชกร ภูพินนา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.1 โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกษะทอง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายภูธล เท่งมีศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถนน	1.18	ลบ.ม.	-	-	142.00	168.22	168.22	
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	5.70	ลบ.ม.	841.12	4,795.44	104.00	592.93	5,388.37	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	9.56	ตร.ม.	-	-	139.00	1,329.28	1,329.28	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.65	ลบ.ฟ.	614.95	4,704.71	-	-	4,704.71	
	2.3 ตะปู	2.39	กก.	44.40	106.15	-	-	106.15	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (สีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	11.77	ลบ.ม.	1,852.00	21,791.10	466.00	5,483.07	27,274.17	
4	งานเหล็ก								
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	6.99	กก.	27.87	194.89	4.40	30.77	225.66	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	26.13	กก.	27.88	728.61	3.60	94.08	822.69	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.99	กก.	38.94	38.70	-	-	38.70	
	4.4 เหล็กกล่อง ขอบลำไ้น้ ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	18.50	เมตร	300.00	5,550.00	89.67	1,658.90	7,208.90	
	4.5 เหล็กตัวซี ขอบลำไ้น้ ขนาด 100 x 50 x 20 มม.หนา 3.2 มม.	53.50	เมตร	212.00	11,342.00	56.67	3,031.85	14,373.85	
	4.6 เหล็กตัวซี ขอบลำไ้น้ ขนาด 75 x 45 x 15 มม.หนา 2.3 มม.	62.40	เมตร	80.00	4,992.00	35.00	2,184.00	7,176.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง 1.2 งานรื้อ

ประมาณราคาโครงการ/งานรื้อด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์	
งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนิบสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระเมฆองแผ่นดิน	
โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนิบสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระเมฆองแผ่นดิน	
บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกสехทอง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ	
หน่วยงานราคาโดย นายภูล เพ็งมีศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
ประมาณราคาโดย	
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567	
แบบเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดิน						
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.13	ลบ.ม.	-	-	142.00 302.79	302.79
	1.2 ทราดยาบดอัดแน่น	0.18	ลบ.ม.	841.12	153.29	104.00 18.95	172.25
2	งานแบบหล่อ						
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	8.78	ตร.ม.	-	-	139.00 1,220.06	1,220.06
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	7.02	ลบ.ฟ.	614.95	4,318.15	- -	4,318.15
	2.3 ตะปู	2.19	กก.	44.40	97.43	- -	97.43
3	งานคอนกรีต						
	3.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.97	ลบ.ม.	1,852.00	1,794.59	466.00 451.55	2,246.14
4	งานเหล็ก						
	4.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	11.89	กก.	27.87	331.32	4.40 52.31	383.63
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	44.43	กก.	27.88	1,238.64	3.60 159.94	1,398.58
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1.69	กก.	38.94	65.79	- -	65.79
	4.4 ท่อเหล็กดำ Φ 2 นิ้ว หนา 3 มม.	19.80	เมตร	95.00	1,881.00	45.12 893.38	2,774.38
	4.5 ท่อเหล็กดำ Φ 1 1/2 นิ้ว หนา 3 มม.	103.59	เมตร	74.50	7,717.13	35.67 3,694.90	11,412.03

หน่วย : บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.3 งานฐานรากทอสูง (แบบมีเสาเข็ม)

งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกษะทอง อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายบุญลพ เพ็งมีศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบเลขที่
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

รายการ				หน่วย : บาท			
ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวม	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดิน						
	1.1 งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	35.00	ลบ.ม.	-	142.00	4,970.00	
	1.2 ทรายหยาบบดอัดแน่น	5.17	ลบ.ม.	841.12	4,347.51	4,885.06	
2	งานแบบหล่อ						
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต	19.26	ตร.ม.	-	139.00	2,676.90	
	2.2 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	15.41	ลบ.ฟ.	614.95	9,474.31	9,474.31	
	2.3 ตะปู	4.81	กก.	44.40	213.77	213.77	
3	งานคอนกรีต						
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.01	ลบ.ม.	1,648.00	1,668.60	2,099.93	
	3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	8.77	ลบ.ม.	1,852.00	16,239.48	20,325.65	
4	งานเหล็ก						
	4.1 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	350.00	กก.	27.88	9,758.00	11,018.00	
	4.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 16 มม.	667.65	กก.	26.66	17,799.46	20,202.99	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	30.53	กก.	38.94	1,188.81	1,188.81	
	4.4 สลักเกี่ยวเหล็ก ขนาด Φ 28 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ตัว	200.00	2,400.00	2,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อปล่อยจากหอถังสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลืองาน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกษะทอง อำเภอคำชะอี จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายภูฏิล เพ็งมีศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

แบบเลขที่

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	ประเภ็นยาง ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	40.00	840.00	-	-	840.00	
33	ประเภ็นยาง ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	35.00	280.00	-	-	280.00	
34	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ Φ 4 นิ้ว	2.00	อัน	4,000.00	8,000.00	800.00	1,600.00	9,600.00	
35	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชัน หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	23,800.00	23,800.00	800.00	800.00	24,600.00	
36	ท่อเส้นเหล็กหล่อ หน้างานปากกระวัง สำหรับท่อ PVC Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	1,380.00	1,380.00	410.00	410.00	1,790.00	
37	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	2.00	ตัว	1,750.00	3,500.00	520.00	1,040.00	4,540.00	
38	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	3.00	อัน	1,650.00	4,950.00	490.00	1,470.00	6,420.00	
39	ท่อลดคางหนูเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	อัน	1,450.00	-	430.00	-	-	
40	งานคอนกรีต								
	40.1 คอนกรีต 1:2:4 (ใช้เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.24	ลบ.ม.	1,852.00	444.48	466.00	111.84	556.32	
41	งานเหล็ก								
	41.1 เหล็กเสริม RB ขนาด Φ 6 มม.	1.12	กก.	27.87	31.21	4.40	4.93	36.14	
	41.2 เหล็กเสริม DB ขนาด Φ 12 มม.	3.87	กก.	27.88	107.90	3.60	13.93	121.83	
	41.3 ลวดผูกเหล็ก ขนาด Φ 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.14	กก.	38.94	5.45	-	-	5.45	
	41.4 ตะแกรงเหล็กเส้นกลม Wire Mesh	2.00	ตร.ม.	35.50	71.00	5.00	10.00	81.00	
	ขนาด ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 1.4 การประสานท่อภายในระบบ (จากแหล่งน้ำถึงท่อน้ำออกจากห้องสูง)

งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์

โครงการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกษะทอง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำ 3 กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาโดย นายภูฏล เหงิมศรี ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ขอลด GS ขนาด Φ 4*3 นิ้ว	1.00	อัน	462.00		-	-	462.00	
17	ฝาครอบ GS ขนาด Φ 4 นิ้ว	-	อัน	342.00		-	-	-	
18	ฟุตวาล์วพร้อมกะโหลกรองน้ำเหล็กหล่อ ชนิดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว แบบก้านโย	-	อัน	11,000.00		800.00	-	-	
19	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	3,440.00	13,760.00	360.00	1,440.00	15,200.00	
20	ก๊อกน้ำสาม ขนาด Φ 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	123.83	123.83	30.00	30.00	153.83	
21	ประตุน้ำ Globe Valve (แบบพวงมาลัย) ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	800.00	800.00	9,000.00	
22	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 3 นิ้ว	4.00	ชุด	6,590.00	26,360.00	600.00	2,400.00	28,760.00	
23	ประตุน้ำเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Φ 4 นิ้ว	1.00	อัน	9,864.00	9,864.00	800.00	800.00	10,664.00	
24	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3 นิ้ว	3.00	ชุด	3,280.00	9,840.00	600.00	1,800.00	11,640.00	
25	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Φ 3/4 นิ้ว	-	อัน	650.00	-	120.00	-	-	
26	นิปเปิ้ล(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	1.00	อัน	345.00	345.00	100.00	100.00	445.00	
27	ยูเนียน(GS) ขนาด Φ 3 นิ้ว	5.00	อัน	855.00	4,275.00	250.00	1,250.00	5,525.00	
28	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	อัน	490.00	10,290.00	-	-	10,290.00	
29	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	อัน	327.00	2,616.00	-	-	2,616.00	
30	ชุดนอตยึดหน้างาน ขนาด Φ 4 นิ้ว	21.00	ชุด	320.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
31	ชุดนอตยึดหน้างาน ขนาด Φ 3 นิ้ว	8.00	ชุด	240.00	1,920.00	-	-	1,920.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ (แบบตอกเข็ม)

โครงการ

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรื้อน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอดานช้าง จังหวัดเลย

ความยาวท่อ ท่อ PVC ขนาด ๑4 นิ้ว

ความยาวท่อ ท่อ PVC ขนาด ๑3 นิ้ว

จำนวน Line ท่อเมน

อาคาร Air valve

อาคารจุดปล่อยน้ำ

ท่อน้ำดิบ

=	-	เมตร
=	1,260.00	เมตร
=	2.00	Line
=	2	จุด
=	10	จุด

=	30	ม.
---	----	----

รายการ ท่อ GS		ราคา	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา	แหล่งราคา
1		ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	ราคา (บาท)	แหล่งราคา
1	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด 1/2 นิ้ว	ม.	40.50	40.5		ราคาพาณิชย์ จว.
2	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด 3 นิ้ว	ม.	207.94	207.94		ราคาพาณิชย์ จว.
3	ท่อ GS ประเภทที่ 2 สีส้ม ขนาด 4 นิ้ว	ม.	285.51	285.51		ราคาพาณิชย์ กทม.
4	ข้อต่อตรง GS ขนาด 3 นิ้ว	อัน	144.42	144.42		ราคาพาณิชย์ กทม.
5	ข้อต่อตรง GS ขนาด 4 นิ้ว	อัน	236.93	236.93		ราคาพาณิชย์ กทม.
6	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว	อัน	216.92	216.92		ราคาพาณิชย์ กทม.
7	ข้อต่อ GS 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	อัน	382.22	382.22		ราคาพาณิชย์ กทม.
8	สามทาง GS ขนาด 3*3*3 นิ้ว	อัน	303.05	303.05		ราคาพาณิชย์ กทม.
9	สามทาง GS ขนาด 4*4*4 นิ้ว	อัน	526.64	526.64		ราคาพาณิชย์ กทม.
10	ข้อต่อ GS ขนาด 4*3 นิ้ว	อัน	290.00	290.00		ราคาพาณิชย์ กทม.
รายการ ท่อ PVC.			-			
1	ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5 ปลายเรียบ	ม.	168.23	168.23		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
2	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	ม.	149.77	149.77		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
3	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	ม.	93.69	93.69		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
4	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายเรียบ	ม.	40.89	40.89		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
5	ข้อต่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	อัน	42.06	42.06		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
6	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 3 นิ้ว	อัน	112.15	112.15		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
7	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 4 นิ้ว	อัน	186.92	186.92		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
8	สามทางลด PVC ขนาด 4*2*4 นิ้ว	อัน	189.00	189		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
9	ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	อัน	69.00	69		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
10	ฝาครอบปิดปลายท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	อัน	132.00	132		ราคาพาณิชย์ จว./กทม.

รายการ อุปกรณ์อื่นๆ									
1	หัวกะโหลกเหล็กหล่อ ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	23		800.00	800		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
2	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	24		2,796.00	2796		ราคาพาณิชย์ กทม.	
3	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	25		4,656.00	4656		ราคาพาณิชย์ กทม.	
4	ประตูน้ำ(Globe Valve(แบบพวงมาลัย) ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	26		8,200.00	8200		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
5	ประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	27		7,824.00	7824		ราคาพาณิชย์ กทม.	
6	เขี้ยวทองเหลือง ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	28		3,280.00	3280		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
7	นิปเปิ้ล(GS) ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	29		444.50	444.5		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
8	ยูเนียน(GS) ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	30		1,252.00	1252		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
9	หัวงานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	31		490.00	490		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	
10	ชุดน็อตยึดหัวงาน ขนาด ๕ นิ้ว	ชุด	32		240.00	240		กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา	

11	ประกับยาง ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด	34	28.00	28	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
12	Y-Strainers หน้างานเหล็กหล่อ ϕ 4 นิ้ว	ชุด	35	3,280.00	3280	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
13	มาตรวัดน้ำ ชนิด 2 ชั้น หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด	36	22,375.00	22375	ราคาพาณิชย์ กทม.
14	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	ชุด	37	79.44	79.44	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
15	กรองเกษตร ขนาด ϕ 3 นิ้ว	ชุด	38	7,800.00	7800	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
16	ชุดประตูน้ำระบายอากาศอัตโนมัติ ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	ชุด	39	4,500.00	4500	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
17	รั้วท่อ 4x1 นิ้ว	ชุด	40	261.00	261	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
18	ฝาปิดเหล็กหล่อ	ชุด	41	520.00	520	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
11	ประตุน้ำ PVC ขนาด ϕ 2 นิ้ว	ชุด	42	130.00	130	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
20	4.4 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด	43	1,750.00	1750	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
21	4.5 ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด	44	1,650.00	1650	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
22	4.6 ท่อสั้นเหล็กหล่อ ขนาด ϕ 4 นิ้ว หน้างาน 2 ด้าน	ชุด	45	1,640.00	1640	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
23	4.7 สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน ขนาด ϕ 4 นิ้ว	ชุด	46	2,340.00	2340	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
24	4.2 ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด ϕ 4 นิ้ว (รวมหลอดกันดิน หีบถั่ว)	ชุด	47	7,000.00	7000	กรมทรัพยากรน้ำ/สอบราคา
25	4.4 ท่อเหล็กดำ ϕ 2 นิ้ว หน้า 3 มม.	ม.	48	95.00	95	ราคาพาณิชย์ กทม.
26	4.5 ท่อเหล็กดำ ϕ 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 มม.	ม.	49	74.50	74.5	ราคาพาณิชย์ กทม.
27	4.6 ลวดตาข่ายแบบถัก เบอร์ 12 แบบตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 2 นิ้ว ลวด 2.6 มม.	ตร.ม.	50	98.00	98	ราคาพาณิชย์ กทม.
28	4.4 เหล็กกล่อง ขนาด 50*50*3.2 มม.	ม.	51	93.17	93.17	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
29	4.5 เหล็กกล่อง ขนาด 50*25*3.2 มม.	ม.	52	73.67	73.67	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.
30	4.5 เหล็กประกับแผ่นป้าย ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"	ม.	53	42.00	42	ราคาพาณิชย์ จว./กทม.

งานคอนกรีต		ราคา (บาท)	แหล่งราคา	สถานีตรวจ	นรกรรม	จุดตรวจ	ปริมาณ	เลข	พิกัด	พิกัด	พิกัด	พิกัด
1	- ปูซีเมนต์บอร์กลินด์ (บด. 15/25.4)	2.71	ราคาพณิชย์ จ.	1	2	3	2.62	2.71	4	5	6	7
2	- ปูซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	2.42	ราคาพณิชย์ จ.	2	2.57	2.33	2.62	2.71	2.84	2.94	2.54	2.56
3	ทรายหยาบ	841.12	ราคาพณิชย์ จ.	3	2.78	2.19	2.66	2.42	2.59	2.28	2.19	2.42
4	ทรายละเอียด	794.39	ราคาพณิชย์ จ.	4	373.83	364.49	200.00	841.12	373.83	529.60	392.52	841.12
5	กรวด	0	ราคาพณิชย์ จ.	5	200.00	514.02	200.00	794.39	200.00	794.39	200.00	794.39
6	หินเบอร์ 1-3	406.54	ราคาพณิชย์ จ.	6	298.80	420.56	298.80	406.54	298.80	420.56	420.56	406.54
7	สีรองพื้น	336.45	ราคาพณิชย์ จ.	7	473.83	420.56	328.04	336.45	328.04	499.07	420.56	336.45
8	สีรองพื้น ทากัน	250	ราคาพณิชย์ จ./กม.	8	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250
9	สีน้ำมัน	514.02	ราคาพณิชย์ จ.	9	509.35	455.70	551.40	514.02	509.35	771.03	878.50	514.02
10	กันบอร์ แลคเกอร์	140.19	ราคาพณิชย์ จ.	10	269.51	269.51	556.07	140.19	556.07	176.64	176.64	140.19
งานเหล็กเสริม												
1	RB 6 มม.	27.87	ราคาพณิชย์ จ.	1	23.01	27.96	23.66	27.87	27.75	21.47	22.08	27.87
2	RB 9 มม.	26.19	ราคาพณิชย์ จ.	2	22.59	27.75	22.36	26.19	25.74	21.35	21.72	26.19
3	RB 12 มม.	28.07	ราคาพณิชย์ จ.	3	24.94	27.43	24.69	28.07	28.41	18.94	21.25	28.07
4	DB 12 มม.	27.88	ราคาพณิชย์ จ.	4	22.20	25.09	21.11	27.88	26.23	20.67	21.15	27.88
5	DB 16 มม.	26.66	ราคาพณิชย์ จ.	5	22.31	24.67	20.99	26.66	27.50	20.48	20.90	26.66
6	ลวดผูกเหล็ก	38.94	ราคาพณิชย์ จ.	6	34.37	51.40	39.88	38.94	58.18	63.24	51.40	38.94
งานไม้แบบ												
1	ไม้แบบ	614.95	ราคาพณิชย์ จ.	1	504.67	476.64	607.48	614.95	573.83	403.42	476.64	614.95
2	ตะปู	44.4	ราคาพณิชย์ จ.	2	43.92	51.41	58.41	44.4	50.23	43.55	42.06	44.4
อื่นๆ												
1	อิฐแดง	1.4	ราคาพณิชย์ จ.	1				1.40			1.03	1.4
2	เสาเข็ม 0.20x0.20x10.5	1261.68	ราคาพณิชย์ จ.	2	1,261.68	1,261.68	1,261.68	1,261.68	1,261.68	1,261.68	1,261.68	1,261.68

ตะแกรงเหล็กเสริม Wire Mesh	35.5	ราคาพณิชย์ จ./กม.	35.50	33.00	35.50	35.50	35.5	35.5
ขนาด 4 ม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.								
เหล็กวางไม้ ขนาด 100 x 50 x 5 มม. (9.36 kg/m)	255.31	ราคาพณิชย์ จ./กม.	255.31	255.31	255.31	255.31	255.31	255.31
เสาเข็ม คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 6 ม.	900	ราคาพณิชย์ จ./กม.	900.00	900.00	900.00	900.00	900	900

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด เลย เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 / 16:15:52 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทร. 04 281 1163

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,700.93
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,803.74
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,906.54
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	3,112.15
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2,570.09
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2,616.82
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2,663.55
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2,757.01
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2,850.47
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายกลั่นหยาบ	ลบ.ม.	2,289.72
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายกลั่นหยาบ	ลบ.ม.	2,383.18
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายกลั่นหยาบ	ลบ.ม.	2,476.64
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายกลั่นหยาบ	ลบ.ม.	2,429.91
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายกลั่นหยาบ	ลบ.ม.	2,570.09

16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	6.54
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ทรายาคอน	ก้อน	29.91
18	อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.40
19	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 เมตร ลาด 4 เส้น	แผ่น	217.29
20	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.50 เมตร ลาด 5 เส้น	แผ่น	492.99
21	แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.50 เมตร ลาด 7 เส้น	แผ่น	696.26
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	27,870.09
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	26,196.26
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,077.10
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	31,626.17
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	27,886.92
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	26,663.55
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	26,485.98
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,616.82
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,948.60
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	24,920.56
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ตก. 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	25,130.84
33	ลาดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	38.94
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	420.56
35	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	542.06
36	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	742.99

37	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,168.22
38	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,214.95
39	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,850.47
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	742.99
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	836.45
42	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	102.80
43	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	130.84
44	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	149.53
45	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	457.94
46	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	200.93
47	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	238.32
48	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	158.88
49	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	168.22
50	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	233.64
51	ท่อเหล็กกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.5 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	275.70
52	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	271.03
53	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	345.79
54	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1 นิ้ว	ท่อน	467.29
55	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
56	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
57	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	35.51

58	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว		อื่น	16.82
59	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว		อื่น	24.30
60	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว		อื่น	42.06
61	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว		อื่น	24.30
62	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว		อื่น	35.51
63	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว		อื่น	61.68
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	60.75
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	70.09
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	94.39
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	149.53
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	186.92
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	289.72
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	476.64
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	672.90
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย		ท่อน	1,084.11
73	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	5.61
74	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	6.55
75	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	9.81
76	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	28.04
77	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	32.71
78	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย		อื่น	42.06

79	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	65.42
80	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	112.15
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	186.92
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	4.67
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	5.61
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	7.48
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	11.21
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	18.69
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	23.36
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	46.73
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	84.11
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	5.61
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	6.54
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	11.68
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	37.38
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	46.73
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	65.42
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	130.84
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	168.22
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	327.10
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	5.61

100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	6.54
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	9.35
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	14.02
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	18.69
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	28.04
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	42.06
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	79.44
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	154.21
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	9.35
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	14.02
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	23.36
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	37.38
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	56.07
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	84.11
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	177.57
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	336.45
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา หอน้ำไทย	อื่น	728.97
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	6.54
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	7.48
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	13.08
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา คิวไฟฟ์ (Q PIPE)	อื่น	18.69

121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	24.30
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	37.38
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	149.53
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรา คิวไพพ์ (Q PIPE)	อื่น	308.41
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	พ่อน	990.65
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	พ่อน	1,570.09
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	พ่อน	1,971.96
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	พ่อน	2,691.59
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	พ่อน	3,785.05
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	พ่อน	5,467.29
131	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
132	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
133	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
134	กรอบข้างปิดขยายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
135	กรอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
136	กรอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	65.42
137	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' ตราสามมงกุฏ	ฟุต	23.36
138	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	322.43
139	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	348.13
140	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	163.55
141	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	247.66

142	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	887.85
143	ไม้แดง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	768.22
144	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,434.58
145	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	683.18
146	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.95
147	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	530.38
148	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	871.03
149	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	616.82
150	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	650.00
151	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	627.57
152	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	654.21
153	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	แผ่น	614.95
154	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	514.02
155	สีน้ำพลาสติค ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	397.20
156	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	336.45
157	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	560.75
158	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	140.19
159	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตราหัวสิงห์	กระป๋อง	177.57
160	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	168.22
161	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	168.22
162	เน็ตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	151.87

163	ตะปุดอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว		กก.	44.40
164	ตะปุดอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ		ลัง	658.88
165	ตะปุดอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ		ลัง	640.19
166	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"		กก.	70.09
167	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13		กก.	93.46
168	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"		อัน	3.74
169	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"		อัน	3.97
170	บานพับเหล็ก มีในล่อนกันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว		อัน	95.79
171	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว		ชุด	111.21
172	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว		ชุด	116.82
173	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบรมดำ ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว		ชุด	157.94
174	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบรมดำ ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว		ชุด	195.33
175	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว		อัน	18.69
176	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราร้าง		ตัน	2,990.65
177	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ (แดง)		ถุง	135.51
178	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง SCG สูตรไฮบริด		ตัน	2,990.65
179	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง อินทรีเพชรพลัส		ตัน	2,990.65
180	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิฟไอ ปูนแดง 299		ตัน	2,803.74
181	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง		ตัน	3,037.38
182	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้างอินทรีปูนเขียว		ตัน	2,429.91
183	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์		กระป๋อง	331.78

184	นํ้ายาประสาธน์ทอพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.84
185	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	841.12
186	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	794.39
187	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	406.54
188	หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	420.56
189	หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	406.54
190	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	224.30
191	หินคลุกเอ ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอเอราวัณ)	ตัน	159.81
192	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	364.49
193	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอเอราวัณ)	ตัน	259.81
194	ก้อนน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	88.79
195	ก้อนน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	137.39
196	ก้อนอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	233.64
197	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	887.85
198	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,439.25
199	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	495.33
200	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	728.97
201	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตรานะชนันเนล	อัน	32.71
202	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตรานะชนันเนล	อัน	93.46
203	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตรานะชนันเนล	อัน	23.36
204	สแตนท์เตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตรานีลิปส์	อัน	17.76

205	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราทิลิปส์	หลอด	42.06
206	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราทิลิปส์	หลอด	42.06
207	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราทิลิปส์	ดวง	23.36
208	ทิวาสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	369.16
209	ทิวาสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	369.16

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัดหนองบัวลำภู เดือน มกราคม ปี 2567

เผยแพร่ 07 กุมภาพันธ์ 2567 / 14:40:35 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 04 231 2018

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,102.80
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,135.52
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,168.23
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,200.94
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,247.67
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,691.59
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,738.32
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราริแพค	ลบ.ม.	2,794.39
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,696.26
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,789.72
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,836.45
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,883.18
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,976.64
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,070.09
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,163.55
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,210.28
17	คอนกรีตหยาบ ตราริแพค	ลบ.ม.	1,696.26
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.98
19	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	5.14

20	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.02
21	อิฐผอบ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.56
22	อิฐปิ้ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.50
23	แผ่นพื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเออร์รา	แผ่น	563.55
24	แผ่นพื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเออร์รา	แผ่น	686.92
25	แผ่นพื้น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราเออร์รา	แผ่น	771.03
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	24,788.02
27	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	19,384.49
28	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,472.43
29	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,351.03
30	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	18,942.06
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,177.57
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,678.41
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	20,486.50
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	20,489.72
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,678.50
36	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	63.24
37	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	พอนด์	360.12
38	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	พอนด์	430.53
39	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	พอนด์	554.21
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./พอนด์	พอนด์	538.63
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	พอนด์	704.68
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	พอนด์	877.88
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	พอนด์	652.34
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	พอนด์	1,003.74

45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 15 - 16 กก.	ทอง	461.68
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 20 - 21 กก.	ทอง	585.05
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 26 - 27 กก.	ทอง	787.85
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 30 - 33 กก.	ทอง	879.44
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 22 - 23 กก.	ทอง	651.40
50	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ทอง	119.63
51	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ทอง	127.10
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ทอง	162.24
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ทอง	354.21
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ทอง	422.90
55	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ทอง	668.23
56	ท่อเหล็กกลม ผิวดำ BS-S ขนาด 2.0 มม. ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ทอง	258.88
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ทอง	217.53
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ทอง	298.69
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ทอง	402.06
60	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/4 นิ้ว	ทอง	444.55
61	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 1/2 นิ้ว	ทอง	520.25
62	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 2 นิ้ว	ทอง	556.07
63	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3 นิ้ว	ทอง	977.57
64	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 4 นิ้ว	ทอง	1,535.51
65	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อื่น	16.12
66	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อื่น	35.75
67	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อื่น	52.80
68	ข้อต่อตรงเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อื่น	27.57

69	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ถก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
70	ข้อต่อเหล็ก 90 องศา ถก. 1 นิ้ว	อัน	51.87
71	สามทาง 90 องศาเหล็กข้อต่อสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว	อัน	42.52
72	สามทาง 90 องศาเหล็กข้อต่อสี่เหลี่ยม 3/4 นิ้ว	อัน	45.09
73	สามทาง 90 องศาเหล็กข้อต่อสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว	อัน	56.59
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรารข้าง	ท่อน	38.32
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรารข้าง	ท่อน	47.66
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรารข้าง	ท่อน	63.55
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรารข้าง	ท่อน	84.11
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรารข้าง	ท่อน	107.48
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรารข้าง	ท่อน	163.55
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรารข้าง	ท่อน	266.36
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรารข้าง	ท่อน	374.77
82	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 8.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรารข้าง	ท่อน	599.07
83	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	51.87
84	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	63.09
85	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	98.13
86	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	130.84
87	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	168.22
88	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	242.06
89	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	428.04
90	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	598.13
91	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดาคา ขึ้น 13.5 บาท 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตรารท่อน้ำไทย	ท่อน	940.19
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรารท่อน้ำไทย	อัน	5.61
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตรารท่อน้ำไทย	อัน	6.08

94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราทองน้ำไทย	อื่น	7.95
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราทองน้ำไทย	อื่น	6.54
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราทองน้ำไทย	อื่น	6.54
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราทองน้ำไทย	อื่น	9.35
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อื่น	4.21
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อื่น	5.84
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อื่น	10.28
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อื่น	17.76
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อื่น	22.43
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อื่น	32.71
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อื่น	70.09
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อื่น	5.84
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อื่น	7.94
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อื่น	14.95
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช้าง	อื่น	21.50
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช้าง	อื่น	30.84
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช้าง	อื่น	47.66
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช้าง	อื่น	31.78
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช้าง	อื่น	193.46
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช้าง	อื่น	417.76
114	มุ้งลวดลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ผ้า	1,495.33
115	หลอดแนวนเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	35.45
116	หลอดแนวนเคลือบสังกะสี เบอร์ 18	กก.	46.73
117	กระเบื้องคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ นำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.15

118	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
119	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73
120	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	51.40
121	กรอบโค้งปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	60.75
122	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตเม็กม่า สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	28.66
123	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตเม็กม่า สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	26.64
124	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตเม็กม่า สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	42.06
125	กรอบโค้งปิดชายกระเบื้องคอนกรีตเม็กม่า สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตรา ห้าห่วง	แผ่น	38.32
126	กระเบื้องชิงเมงเตียหินเมงหลิงลา ลอนตุ่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	51.40
127	กรอบเบญจกระเบื้องชิงเมงเตียหิน ลอนเต้ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	56.07
128	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	17.29
129	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	52.34
130	แผ่นไม้รัดบาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	177.57
131	กระเบื้องชิงเมงเตียหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	149.53
132	แผ่นเย็บขั้ว ธรรมชาติ ไม่มีลวดไม้เบญจพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	149.54
133	แผ่นเย็บขั้ว ธรรมชาติ ไม่มีลวดไม้เบญจพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้างโปรด *	แผ่น	112.15
134	แผ่นเย็บขั้ว ธรรมชาติ ไม่มีลวดไม้เบญจพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้างโปรด	แผ่น	132.71
135	แผ่นเย็บขั้ว ธรรมชาติ ไม่มีลวดไม้เบญจพอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตราช้างโปรด	แผ่น	157.94
136	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,948.14
137	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,085.52
138	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,894.39
139	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลิเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราทอดโต้	ตร.ม.	174.30
140	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลิเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	126.17
141	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลิเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราทอดโต้	ตร.ม.	137.39
142	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลิเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราไดนาสตีไทล์ทอป	ตร.ม.	147.66

143	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตรากลสโก้	ตร.ม.	144.86
144	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคัมพนา	แผ่น	144.86
145	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	174.30
146	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	146.26
147	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	178.97
148	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	137.38
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	153.74
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	175.70
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	125.23
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	149.07
153	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตรากลสโก้	ตร.ม.	135.52
154	ไม้แดง ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	503.11
155	ไม้แดง ไม้สี ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.40
156	ไม้แดง ไม้สี ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	626.17
157	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	545.56
158	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	612.46
159	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.71
160	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	390.42
161	ไม้ยาง ไม้สี ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	809.97
162	ไม้กะบาก ไม้สี ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91
163	ไม้กะบาก ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	403.42
164	ไม้กะบาก ไม้สี ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	443.34
165	ไม้กะบาก ไม้สี ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	491.43
166	ไม้กะบาก ไม้สี ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	เมตร	411.21

167	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เอ บี พี	กระป๋อง	677.57
168	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	455.70
169	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	แกเลลอน	584.11
170	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	แกเลลอน	625.85
171	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	593.46
172	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซุปเปอร์โค้ก	กระป๋อง	644.86
173	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	613.09
174	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	395.64
175	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	458.88
176	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวท์ เมท)	กระป๋อง	446.26
177	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เอ บี พี	กระป๋อง	1,448.60
178	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมเมท A965)	กระป๋อง	2,785.05
179	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,301.87
180	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวท์ เมท)	กระป๋อง	2,663.55
181	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซุปเปอร์โค้ก	กระป๋อง	280.37
182	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	395.02
183	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,728.97
184	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เอ บี พี	กระป๋อง	377.57
185	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวท์ เมท)	กระป๋อง	625.47
186	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เอ บี พี	กระป๋อง	2,931.78
187	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,857.94
188	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวท์ เมท)	กระป๋อง	2,172.90
189	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซุปเปอร์โค้ก	กระป๋อง	371.96
190	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	486.91
191	สินค้านำเข้าเพื่ออุปโภคบริโภค ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,030.38

192	สิรอนพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	การป้องกัน	392.52
193	สิรอนพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ เบอร์ 066	การป้องกัน	635.51
194	สิรอนพื้นปูนใหม่ ชนิดทากาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	การป้องกัน	294.39
195	สิรอนพื้นปูนชนิดทากาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	การป้องกัน	1,238.32
196	สิรอนพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	การป้องกัน	499.07
197	สิรอนพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	การป้องกัน	2,130.84
198	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (บุตเทิน บู 202)	การป้องกัน	971.96
199	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	การป้องกัน	771.03
200	สีย้อมไม้ วัสดุตกแต่ง ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	การป้องกัน	677.10
201	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (บุตเทิน บู 404)	การป้องกัน	1,224.30
202	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	การป้องกัน	629.91
203	ทึนเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	การป้องกัน	166.98
204	ทึนเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ	การป้องกัน	176.64
205	ทึนเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	การป้องกัน	317.76
206	ทึนเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา SEIKO	การป้องกัน	205.61
209	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	471.26
210	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	650.47
211	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	523.36
212	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.68
213	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	551.40
214	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	679.91
215	บานประตูไม้ขัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	771.03
216	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	741.68
217	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	1,041.12

218	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้กว้าง 2" x 4"	ชุด	840.19
219	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.64
220	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.55
221	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	570.09
222	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตรามือ	ลัง	592.21
223	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	51.41
224	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว ตรามือ	กก.	47.66
225	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ	กก.	42.06
226	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว ตรามือ	กก.	45.79
227	ตะปูตอกกลอนกรัด ขนาด 3" - 4"	กก.	69.16
228	ตะปูตอกลังกะสิ ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	70.09
229	ตะปูตอกลังกะสิ ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	68.79
230	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	4.67
231	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.05
232	ขอขัดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.00
233	ขอขัดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.13
234	บานพับเหล็ก มีในลอนเส้นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	53.58
235	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	46.73
236	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	52.34
237	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	24.46
238	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	105.61
239	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเพชร	ตัน	2,710.28
240	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัด	ตัน	2,962.62
241	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ดิฟไฟ ปูนแดง 299	ตัน	2,542.06
242	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,289.72

243	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	362.93
244	แชลเลจ ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	481.31
245	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราห่อไก่ไทย	กระป๋อง	150.16
246	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	529.60
248	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	318.75
250	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	322.63
251	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	255.00
254	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	420.56
255	หินย้อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	490.66
256	ดินถมที่	ลบ.ม.	112.15
257	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	224.30
258	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	177.38
260	หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	192.00
262	ก๊อกน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	53.74
263	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ฮาน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	149.53
264	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	79.44
265	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ชีนา	อัน	91.12
266	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ชีนา	อัน	185.05
267	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	151.87
268	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	112.15
269	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ตก. 80 ซม.	อัน	196.26
270	ฝาดังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	140.19
271	ฝาดังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	299.07
272	ถังเก็บน้ำเสตเมนต์ ขนาดจ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	9,886.91

273	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราไทยชาวิกิ		1,635.51
274	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,299.07
275	สายไฟฟ้าดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,542.06
276	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาวิกิ	ม้วน	1,710.28
277	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเอกเบิ้ล	ม้วน	1,467.29
278	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาวิกิ	ม้วน	2,785.05
279	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเอกเบิ้ล	ม้วน	2,271.03
280	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	588.79
281	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	869.16
282	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาวิกิ	ม้วน	831.78
283	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเอกเบิ้ล	ม้วน	831.78
284	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยชาวิกิ	ม้วน	1,308.41
285	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเอกเบิ้ล	ม้วน	1,201.87
286	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพาเนโซนิค	อัน	30.38
287	ตัวรับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล	ชุด	28.04
288	ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพาเนโซนิค	อัน	37.39
289	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราพาเนโซนิค	อัน	26.17
290	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	88.79
291	สตรัทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	22.90
292	สตรัทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราโตชิบา	อัน	18.69
293	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	59.44
294	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	54.44
295	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	35.05
296	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	67.29
297	โถ้วมธรรมชาติของ ไม่มีฐาน แบบปราดน้ำ เกลือขาว ตราอเมริกันสเตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	738.32



ราคาน้ำมัน



ราคาน้ำมันขายปลีกภาค

ราคาขายปลีก ภาษี และส่วนลด
การขึ้นราคา

ค้นหา



เลือก



เลือก



เลือก

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท/ลิตร

วันที่ - เวลา	Diesel	Diesel B7	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบบซีบี	ซูเปอร์ฟาวเออร์ Diesel B7	ซูเปอร์ฟาวเออร์ Gasohol 95
01-03-2567 00:00	30.52	30.52	36.07	36.32	36.68	36.43	46.32	42.12	46.12
01-03-2567 00:00	30.52	30.52	36.27	36.02	36.68	36.73	46.02	42.12	46.42

* ราคาขึ้นในขณะการนำรถไปจอด