

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y๔ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนางมุด หมู่ที่ ๑

ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม

๔.๑ งานดิน

๔.๒ งานโครงสร้าง

๔.๓ งานป้องกันการกัดเซาะ

๔.๔ งานท่อและอุปกรณ์

๔.๕ งานอาคารประกอบ

๔.๖ งานเปิดเตล็ด

๔.๗ งานอุปกรณ์ประกอบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
--------------------------	--------------------	---------------

๗.๒ นายบัลลังก์ เพิ่มสำราญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
----------------------------	---------------------	---------

๗.๓ นายไอศุรย์ ลอยทวินันท์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
----------------------------	-----------------------	---------



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๓/๑๗๘

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y๔ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนางมุด หมู่ที่ ๑ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลา ก่อสร้าง ๒๑๙ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y๔ พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนางมุด หมู่ที่ ๑ ตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๖,๙๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

(นายยุทธพงษ์ สุขพระนา)
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางณิชนันท์ ประทุมเมศ)
26 มี.ค. 2567
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ตามวงเงิน
- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗

สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ (จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ 1 นครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

อ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ

รหัสโครงการ สร21002/1, สร.28005/1

หมู่บ้าน บ้านนางมุด หมู่ที่ 1 ตำบล นางมุด อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์

พื้นที่เพาะปลูก 500 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 100ครัวเรือน

แบบเลขที่ -

วันที่ 15 มีนาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	-	1.3354	-	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	19,500.00	1.3354	26,040.30	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	45,489.42	1.2762	58,053.59	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	1,149,839.39	1.3354	1,535,495.52	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	1,585,216.00	1.3354	2,116,897.44	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	1,079,600.00	1.2762	1,377,785.52	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	152,324.00	1.2762	194,395.88	งานสะพาน FactorF
8	งานอุปกรณ์ประกอบ	1,542,200.00	1.0700	1,650,154.00	รวม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,958,822.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			6,958,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สุ่มมัตย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัลลังก์ เพิ่มสำราญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไศศุรีย์ ลอยทวินันท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
2. งานดิน						
2.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	120.00	ลบ.ม.	162.50	19,500.00	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 2					19,500.00	บาท
3. งานโครงสร้าง						
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	3,578.27	14,313.08	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,422.53	1,211.26	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	256.00	กก.	29.69	7,600.64	
3.4	งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15 ม.	84.00	ม.	211.91	17,800.44	
	- ค่าตอกเสาเข็ม	84.00	ม.	21.00	1,764.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	14.00	ตัน	200.00	2,800.00	
รวมรายการที่ 3					45,489.42	บาท
4. งานป้องกันการกัดเซาะ						
4.1	งานคอนกรีตลาด	6,105.45	ตร.ม.	188.33	1,149,839.39	
รวมรายการที่ 4					1,149,839.39	บาท
5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	งานท่อเหล็กเหนียว หนา 5.6 และ 6 มม.					
	- ขนาด Dia. 150 มม.	26.00	ม.	1,856.00	48,256.00	
5.2	งานท่อ HDPE PN6 PE100 ท่อ 2 ชั้น					
	- ขนาด Dia. 160 มม. ชั้น PN 6	2,720.00	ม.	549.00	1,493,280.00	
5.3	งานข้อต่อท่อเหล็กเหนียว แบบหน้างาน 2 ด้านมีนอตพร้อมยางกันซึม					
	- ข้อต่อเหล็ก 45 องศา 6 นิ้ว	13.00	ชุด	3,360.00	43,680.00	
รวมรายการที่ 5					1,585,216.00	บาท
6.งานอาคารประกอบ						
6.1	งานประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)					
	- ขนาด Dia. 100 มม.	2.00	ชุด	7,187.00	14,374.00	
	- ขนาด Dia. 150 มม.	6.00	ชุด	11,615.00	69,690.00	
6.2	งานบานรับน้ำทางเดียว (Flush Gate) บานกลม					
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	4.00	ชุด	23,000.00	92,000.00	
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.	8.00	ชุด	35,075.00	280,600.00	
6.3	บานระบายตรง รับน้ำ 2 ทาง พร้อมเครื่องกว้านแรงยกไม่น้อยกว่า 400 กก. (ตามแบบมาตรฐาน มฐ.DWR8-HW 06)	-				
	- ขนาด 1.50x1.50 ม.	1.00	ชุด	362,250.00	362,250.00	
6.4	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ ขนาดท่อ Dia. 2 นิ้ว จ่ายน้ำ 2 ทาง	-				
	- ขนาดท่อเมน Dia. 160 มม.	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	
6.5	มาตรวัดน้ำขนาด Dia. 4 นิ้ว	2.00	ชุด	23,627.00	47,254.00	
6.6	หุ่นท่อยางตัวหนอน	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	
6.7	ท่อยางตัวหนอนขนาด 6 นิ้ว หน้าแปลน	2.00	ชุด	41,586.00	83,172.00	
6.8	Surge Valve ขนาด Dia. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	
6.9	ชุด Pipe Hedder ขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	
6.10	Check Valve ขนาด Dia. 4 นิ้ว	2.00	ชุด	10,730.00	21,460.00	
6.11	Pressure Gauge ขนาด 16 Bar	2.00	ชุด	7,700.00	15,400.00	
รวมรายการที่ 6					1,079,600.00	บาท
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	
7.3	งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	13.00	ตร.ม.	230.00	2,990.00	
7.4	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	282.00	282.00	
7.5	งาน Flexible joint ขนาด 4 นิ้ว (หน้างานสแตนเลส)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	
7.6	งาน Flexible joint ขนาด 6 นิ้ว (หน้างานสแตนเลส)	3.00	ชุด	10,426.00	31,278.00	
7.7	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	1.00	ชุด	14,540.00	14,540.00	
7.8	Vacuum Gauge 16 Bar	2.00	ชุด	5,980.00	11,960.00	
7.9	BOLTS- M8	48.00	ชุด	17.00	816.00	
7.10	งาน Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00	
7.11	สัดับเอ็น HDPE ขนาด 160 มม.	6.00	ชุด	1,040.00	6,240.00	
7.12	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 160 มม.	2.00	ชุด	12,834.00	25,668.00	
7.13	หีบถุงแฉะประตูน้ำ /ฝาท่อ 150 มม.	3.00	ตร.ม.	2,550.00	7,650.00	
รวมรายการที่ 7					152,324.00	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
8.งานอุปกรณ์ประกอบ						
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal pump ขนาด 4 kw	2.00	ชุด	56,400.00	112,800.00	
8.2	แพเหล็กขนาด 3.60x5.40x3.00 ม. รวมเครื่องกวนวันสลิงยึดแพ เครื่องกวน หรืออุปกรณ์ผลิตสลิงยึดแพ	1.00	ชุด	895,000.00	895,000.00	
8.3	ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ(Solar Pump Inverter) 5.5 Kw พร้อมชุดรับระบบความปลอดภัยการทำงานของระบบไฟฟ้า	2.00	ชุด	152,000.00	304,000.00	
8.4	งานชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 W ชนิด Crystalline Silicon ได้รับมาตรฐาน มอก.	12.00	ชุด	19,200.00	230,400.00	
				รวมรายการที่ 8	1,542,200.00	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด	454.00	กม.	มิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	105.00	กม.	มิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	30.5 / 30.5	บาท/ลิตร	
สรุปงานข้างมหา		สรุปงานดิน	
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	341,640	บาท	ดินชุดทั้งหมด - ลบม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	น้ำไปถมได้ - ลบม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	219	วัน	เหลือดินขบทิ้ง - ลบม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำ 5 กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ
หมู่บ้าน บ้านแถมมุด หมู่ที่ 1 ตำบล แถมมุด อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
6.งานอาคารประกอบ								
6.1	งานประตุน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน (มอก.256,มอก.382)							
	- ขนาด Dia. 100 มม.	2.00	ชุด	7,187.00	14,374.00	1.2762	9,172.04	งานสะพาน FactorF 18,344.08
	- ขนาด Dia. 150 มม.	6.00	ชุด	11,615.00	69,690.00	1.2762	14,823.06	งานสะพาน FactorF 88,938.36
6.2	งานบานรับน้ำทางเดียว (Flush Gate) บานกลม							
	- ขนาด Dia. 0.4 ม.	4.00	ชุด	23,000.00	92,000.00	1.2762	29,352.60	งานสะพาน FactorF 117,410.40
	- ขนาด Dia. 0.6 ม.	8.00	ชุด	35,075.00	280,600.00	1.2762	44,762.71	งานสะพาน FactorF 358,101.68
6.3	บันจายตรง รับน้ำ 2 ทาง พร้อมเครื่องกั้นแรงยกไม่น้อยกว่า 400 กก. (ตามแบบมาตรฐาน มฐ.DWR8-HW 06)							
	- ขนาด 1.50x1.50 ม.	1.00	ชุด	362,250.00	362,250.00	1.2762	462,303.45	งานสะพาน FactorF 462,303.45
6.4	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ ขนาดท่อ Dia. 2 นิ้ว จ่ายน้ำ 2 ทาง							
	- ขนาดท่อเมน Dia. 160 มม.	2.00	ชุด	1,700.00	3,400.00	1.2762	2,169.54	งานสะพาน FactorF 4,339.08
6.5	มาตรวัดน้ำขนาด Dia. 4 นิ้ว	2.00	ชุด	23,627.00	47,254.00	1.2762	30,152.77	งานสะพาน FactorF 60,305.54
6.6	ท่ออย่างตัวหนอน	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	1.2762	3,190.50	งานสะพาน FactorF 12,762.00
6.7	ท่ออย่างตัวหนอนขนาด 6 นิ้ว หน้าแปลน	2.00	ชุด	41,586.00	83,172.00	1.2762	53,072.05	งานสะพาน FactorF 106,144.10
6.8	Surge Valve ขนาด Dia. 2 นิ้ว	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	1.2762	51,048.00	งานสะพาน FactorF 51,048.00
6.9	ชุด Pipe Hedder ขนาดท่อ 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	1.2762	51,048.00	งานสะพาน FactorF 51,048.00
6.10	Check Valve ขนาด Dia. 4 นิ้ว	2.00	ชุด	10,730.00	21,460.00	1.2762	13,693.62	งานสะพาน FactorF 27,387.24
6.11	Pressure Gauge ขนาด 16 Bar	2.00	ชุด	7,700.00	15,400.00	1.2762	9,826.74	งานสะพาน FactorF 19,653.48
รวมรายการที่ 6						บาท	1,377,785.41	บาท
7.งานเบ็ดเตล็ด								
7.1	งานน้ำเพื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2762	11,945.23	งานสะพาน FactorF 11,945.23
7.2	งานน้ำและน้ำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2762	8,346.34	งานสะพาน FactorF 8,346.34
7.3	งานพื้นคอนกรีตสำหรับปูหน้า 5 ซม.	13.00	ตร.ม.	230.00	2,990.00	1.2762	293.52	งานสะพาน FactorF 3,815.76
7.4	งานทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	282.00	282.00	1.2762	359.88	งานสะพาน FactorF 359.88
7.5	งาน Flexible joint ขนาด 4 นิ้ว (หน้างานสแตนเลส)	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1.2762	3,828.60	งานสะพาน FactorF 7,657.20
7.6	งาน Flexible joint ขนาด 6 นิ้ว (หน้างานสแตนเลส)	3.00	ชุด	10,426.00	31,278.00	1.2762	13,305.66	งานสะพาน FactorF 39,916.98
7.7	งาน Air Valve เหล็กหล่อ ขนาด 25 มม.	1.00	ชุด	14,540.00	14,540.00	1.2762	18,555.94	งานสะพาน FactorF 18,555.94
7.8	Vacuum Gauge 16 Bar	2.00	ชุด	5,980.00	11,960.00	1.2762	7,631.67	งานสะพาน FactorF 15,263.34
7.9	BOLTS- M8	48.00	ชุด	17.00	816.00	1.2762	21.69	งานสะพาน FactorF 1,041.12
7.10	งาน Foot Valve เหล็กหล่อ ขนาด 6 นิ้ว	2.00	ชุด	14,500.00	29,000.00	1.2762	18,504.90	งานสะพาน FactorF 37,009.80
7.11	สับเอ็น HDPE ขนาด 160 มม.	6.00	ชุด	1,040.00	6,240.00	1.2762	1,327.24	งานสะพาน FactorF 7,963.44
7.12	ท่อแยก HDPE 3 ทาง ขนาด 160 มม.	2.00	ชุด	12,834.00	25,668.00	1.2762	16,378.75	งานสะพาน FactorF 32,757.50
7.13	หินกู่ดูแลประตูน้ำ /ฝาท่อ 150 มม.	3.00	ตร.ม.	2,550.00	7,650.00	1.2762	3,254.31	งานสะพาน FactorF 9,762.93
รวมรายการที่ 7						บาท	152,324.00	บาท
							194,395.46	บาท



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำ 5 กรมทรัพยากรน้ำ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ
หมู่บ้าน บ้านแมงมุด หมู่ที่ 1 ตำบล แมงมุด อำเภอ กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้าง (บาท)	ค่าจ้าง (บาท)	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย
8.งานอุปกรณ์ประกอบ							
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ Centrifugal pump ขนาด 4 kw	2.00	ชุด	56,400.00	112,800.00	60,348.00	รวม VAT 7%
8.2	แพเหล็กขนาด 3.60x5.40x3.00 ม. รวมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	895,000.00	895,000.00	957,650.00	รวม VAT 7%
8.3	ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Solar Pump Inverter) 5.5 Kw พร้อมตู้รับระบบความ	2.00	ชุด	152,000.00	304,000.00	162,640.00	รวม VAT 7%
8.4	בודอกัยการทำงานของระบบไฟฟ้า	12.00	ชุด	19,200.00	230,400.00	20,544.00	รวม VAT 7%
รวมรายการที่ 8				1,542,200.00	1,542,200.00	1,650,154.00	บาท
				5,574,168.81	5,574,168.81	6,958,771.97	บาท
						6,958,000.00	บาท

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 219 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมค่าขนส่ง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ สุ่มภักย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการ

2.(ลงชื่อ)

(นายบัณฑิตกัณฑ์ เหมเสถียร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

3.(ลงชื่อ)

(นายไฉตุรย์ สอหวีรัมย์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ