

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๒ ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
- ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓
- ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ
- ๔.๑ งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๒ งานก่อสร้างและติดตั้งถังเก็บน้ำ
- ๔.๓ งานประสานและเดินท่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔.๔ งานอื่นๆ ที่แบบแปลนกำหนด
- ๔.๕ เงื่อนไขทั่วไปของงานก่อสร้างและเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ปร.๕)
- ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวชิราภรณ์ อินตา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายมรุต พุ่มอรุณ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้อำนวยการ
เลขที่รับ 2445
วันที่ 5 เม.ย. 2567
เวลา 14.53

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ โทร. ๐ ๔๒๒๙ ๐๓๕๐

ที่ ทส ๐๖๑๓.๒ / ๑๔๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) จำนวน ๑ โครงการ
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ที่ สทน.๓/๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุนพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๒ ตำบลลงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบปกติ) ประกอบด้วย

- นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
- นายชรากรณ์ อินดา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
- นายมรุต พุ่มอรุณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผลให้ทราบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๒ ตำบลลงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีค่า Factor F เงื่อนไขเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % วงเงินตามราคากลาง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)

๓. ข้อระเบียบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ฉบับปรับปรุง ที่ ๑ - ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ....., ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชรากรณ์ อินดา) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมรุต พุ่มอรุณ) ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

(นายสลิธรรม พิศนอก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน

ชื่อโครงการ โครงการอุโมงค์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองออกหนองชุม พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้าน ป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
1. งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมกลาง		11,500.00	ตร.ม.	1.27	1.2241	1,550	17,877.98
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		330,000.00	ลบ.ม.	0.72	1.2241	0.880	290,846.16
2. งานติดตั้ง								
2.3	งานติดตั้งด้วยเครื่องจักร						-	
-	2.3.1 ค่าติดตั้งด้วยเครื่องจักร	K(2.1)	533,257.00	ลบ.ม.	18.39	1.2241	22,510	12,004,254.45
-	2.3.2 ระยะขนทึง1 กม.	K(2.1)	471,817.00	ลบ.ม.	14.25	1.2241	17,440	8,230,104.45
-	2.3.3 ระยะขนทึง2 กม.	K(2.1)	15,000.00	ลบ.ม.	17.45	1.2241	21,360	320,408.18
-	2.3.4 ระยะขนทึง3 กม.	K(2.1)	3,000.00	ลบ.ม.	20.66	1.2241	25,290	75,878.90
-	2.3.5 ระยะขนทึง4 กม.	K(2.1)	10,000.00	ลบ.ม.	23.88	1.2241	29,230	292,253.88
-	2.3.6 ระยะขนทึง5 กม.	K(2.1)	6,000.00	ลบ.ม.	27.08	1.2241	33,140	198,855.05
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด						-	
-	2.10.1 - ดินถมอัดแน่น	K(2.1)	16,250.00	ลบ.ม.	42.62	1.2241	52,170	847,762.50
3. งานโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	K(4.5)	1,194.43	ลบ.ม.	3,131.11	1.1876	3,718.510	4,441,499.90
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	K(4.4)	99,854.91	กก.	31.94	1.1876	37,930	3,787,496.74
	3.6.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ 0.30x0.30 ม. ยาว 12.00 ม.		16.00	ท่อน	4,909.91	1.1876	5,831.010	93,296.16
	3.6.2 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมคี่ 0.18x0.18 ม.ยาว 8.00 ม.		16.00	ท่อน	1,788.41	1.1876	2,123.920	33,982.72
-	3.7.1 งานแผ่นยางกันน้ำ แบบ A ขนาด 9 นิ้ว		118.22	ม.	230.00	1.1876	273.150	32,291.79
4. งานป้องกันกัดเซาะ								
4.2	งานหินเรียง	K(2.2)	1,524.86	ลบ.ม.	667.93	1.2241	817.610	1,246,740.78
4.3	งานหินย่อยปรับพื้น	K(2.2)	140.00	ลบ.ม.	472.02	1.2241	577.800	80,892.00
4.5	งานหินทิ้ง	K(2.2)	704.00	ลบ.ม.	452.28	1.2241	553.640	389,762.56
4.6	งานวัสดุกรอง (กรวดหรือหินย่อยและทรายผสมตะกอนที่กำหนด)	K(2.2)	4.68	ลบ.ม.	1,086.86	1.2241	1,330.430	6,226.41
4.11	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	K(2.2)	8,399.30	ตร.ม.	93.76	1.2241	114.770	963,987.66



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	คำ K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท/หน่วย)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP-BS-M)								
-	- ขนาด Dia. 2.00 นิ้ว	K(5.6)	1.00	ม.	151.00	151.00	1.2241	184.840	184.84
-	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	K(5.6)	1.00	ม.	372.00	372.00	1.2241	455.370	455.37
5.2	ท่อ พีวีซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 (รวมข้อต่อ)							-	
-	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	K(4.1)	7.00	ม.	340.00	2,380.00	1.2241	416.190	2,913.33
-	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	K(4.1)	44.00	ม.	488.00	21,472.00	1.2241	597.360	26,283.84
5.3	ท่อเหล็กเหนียว (มอก.)							-	
-	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	K(5.2.2)	1.00	ม.	667.00	667.00	1.2241	816.470	816.47
-	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	K(5.2.2)	8.00	ม.	1,219.00	9,752.00	1.2241	1,492.180	11,937.44
-	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	K(5.2.2)	90.00	ม.	2,127.00	191,430.00	1.2241	2,603.660	234,329.40
5.5	งานท่อ HDPE ขึ้น PN 8 (PE100)ผนังสองชั้น							-	
-	- ขนาด Dia. 110 มม. ขึ้น PN	K(5.2.3)	2,500.00	ม.	323.00	807,500.00	1.2241	395.380	988,460.75
-	- ขนาด Dia. 160 มม. ขึ้น PN	K(5.2.3)	1,500.00	ม.	678.00	1,017,000.00	1.2241	829.940	1,244,909.70
5.3	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							-	
-	- ขนาด Dia. 0.60 ม.	K(4.1)	504.00	ม.	712.34	359,019.36	1.2241	871.980	439,477.92
6.งานอาคารประกอบ									
6.1	ประตูน้ำเหล็กถลุงมาตรฐาน (มอก.)								
-	- ขนาด Dia. 3.00 นิ้ว	K(4.2)	2.00	ชุด	12,431.00	24,862.00	1.1876	14,763.060	29,526.12
-	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	K(4.2)	1.00	ชุด	15,651.00	15,651.00	1.1876	18,587.130	18,587.13
-	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	K(4.2)	5.00	ชุด	24,150.00	120,750.00	1.1876	28,680.540	143,402.70
6.3	ประตูระบายอากาศ (มอก.)			-	-	-		-	
-	- Air Valve เหล็กหล่อ 50.00 มม.	K(4.2)	1.00	ชุด	5,175.00	5,175.00	1.1876	6,145.830	6,145.83
-	- Double Air Valve เหล็กหล่อ 80.00 มม.	K(4.2)	1.00	ชุด	13,340.00	13,340.00	1.1876	15,842.580	15,842.58
6.8	อาคารจุดปล่อยน้ำ								
-	- อาคารจุดปล่อยน้ำ	K(4.2)	50.00	ชุด	3,800.00	190,000.00	1.1876	4,512.880	225,644.00
6.9	อาคารท่อระบายอากาศ								
-	- อาคารท่อระบายอากาศ	K(4.2)	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	1.1876	23,752.000	47,504.00
6.10	อาคารควบคุม								
-	- อาคารควบคุม	K(4.2)	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	1.1876	12,469.800	24,939.60



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ

บ้าน ป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
							(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
7.งานเบ็ดเตล็ด								
7.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)		1.00	ชุด	9,360.00	1.1876	11,115.940	11,115.94
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ		1.00	ชุด	6,540.00	1.1876	7,766.900	7,766.90
7.4	งานหลักออกแบบ		161.00	ชุด	250.00	1.1876	296.900	47,800.90
7.6	งานราวกันตก (คัตว่อ 1 เมตร (คิดรวม 3 แถวพร้อมเสา)		143.40	ม.	873.00	1.1876	1,036.770	148,672.82
7.9	รั้วตาข่ายพร้อมประตู		130.00	ม.	585.00	1.1876	694.750	90,317.50
7.11	โครงสร้างรับแรงชลสล์แสงอาทิตย์		5.00	ชุด	67,000.00	1.1876	79,569.200	397,846.00
7.12	Ball valve ทองเหลือง Dia. 2"		1.00	ชุด	1,199.00	1.1876	1,423.930	1,423.93
7.13	Foot Valve เหล็กหล่อ Dia 4"		2.00	ชุด	8,600.00	1.1876	10,213.360	20,426.72
7.14	Check Valve ขนาด Dia. 3" มอก 256		2.00	ชุด	5,200.00	1.1876	6,175.520	12,351.04
7.15	Check Valve ขนาด Dia. 6" มอก 256		1.00	ชุด	11,500.00	1.1876	13,657.400	13,657.40
7.16	Y-Strainer เหล็กหล่อ Dia. 4"		2.00	ชุด	6,800.00	1.1876	8,075.680	16,151.36
7.17	Flexible joint ขนาด 3" (หน้างานสแตนเลส PN10)		4.00	ชุด	1,512.00	1.1876	1,795.650	7,182.60
7.18	Flexible joint ขนาด 6" (หน้างานสแตนเลส PN10)		2.00	ชุด	2,686.00	1.1876	3,189.890	6,379.78
7.19	มาตรวัดน้ำขนาด Dia. 6" หน้างาน		1.00	ชุด	28,000.00	1.1876	33,252.800	33,252.80
7.20	มาตรวัดน้ำขนาด Dia. 3" หน้างาน		2.00	ชุด	11,000.00	1.1876	13,063.600	26,127.20
7.21	Surge Valve ขนาด Dia. 2"		1.00	ชุด	40,000.00	1.1876	47,504.000	47,504.00
7.22	ท่อยางตัวหนอน Dia 6" หน้าแปลน ยาว 6.00 ม.		1.00	ชุด	41,586.00	1.1876	49,387.530	49,387.53
7.23	หุ่นวางท่อยางตัวหนอน		2.00	ชุด	25,000.00	1.1876	29,690.000	59,380.00
7.24	Pressure Gauge Dia 3" ขนาด 0-16 Bar		2.00	ชุด	1,995.00	1.1876	2,369.260	4,738.52
	Connecting screw 3/8 นิ้ว							
7.25	Blind Flange Dia. 6"		7.00	ชุด	1,005.00	1.1876	1,193.540	8,354.78



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองจอกหนองซุ่น พร้อมระบบระบายน้ำ

บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
7.26	ข้อต่อเหล็กเหนียว								
	- สามทาง 6"x6"		3.00	ชุด	2,680.00	8,040.00	1.1876	3,182.770	9,548.31
	- สามทางลด 6"x3"		2.00	ชุด	3,400.00	6,800.00	1.1876	4,037.840	8,075.68
	- สามทางลด 4"x2"		1.00	ชุด	1,550.00	1,550.00	1.1876	1,840.780	1,840.78
	- ข้อต่อ 90 องศา Dia 4"		2.00	ชุด	500.00	1,000.00	1.1876	593.800	1,187.60
	- ข้อต่อ 90 องศา Dia 6"		5.00	ชุด	1,230.00	6,150.00	1.1876	1,460.750	7,303.75
	- ข้อต่อ 45 องศา Dia 6"		4.00	ชุด	980.00	3,920.00	1.1876	1,163.850	4,655.40
	- ข้อต่อ 4"x3"		2.00	ชุด	375.00	750.00	1.1876	445.350	890.70
7.27	หน้างานเหล็กเหนียว								
	- Dia 2"		2.00	ชุด	284.00	568.00	1.1876	337.280	674.56
	- Dia 3"		4.00	ชุด	409.00	1,636.00	1.1876	485.730	1,942.92
	- Dia 4"		8.00	ชุด	454.00	3,632.00	1.1876	539.170	4,313.36
	- Dia 6"		58.00	ชุด	795.00	46,110.00	1.1876	944.140	54,760.12
7.29	ข้อต่อท่อ GS 4"x2"		1.00	ชุด	500.00	500.00	1.1876	593.800	593.80
7.30	ฝาครอบ GS 4"		2.00	ชุด	310.00	620.00	1.1876	368.160	736.32
7.31	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.		286.00	ม.	105.00	30,030.00	1.1876	124.700	35,664.20
7.32	ฝารางระบายน้ำสำเร็จรูป		143.00	ชุด	161.00	23,023.00	1.1876	191.200	27,341.60



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน หรือระบบกระจายน้ำ

บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	ค่า K สูตรที่	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง	
								(บาท/หน่วย)	ราคารวมทั้งสิ้น
8.งานควบคุมจัดซื้ออาคารระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (รวมค่าวัสดุและแรงงาน)									
8.1	งานเครื่องสูบน้ำ VERTICAL MULTISTAGE PUMP 15 KW.		2.00	ชุด	438,700.00	877,400.00	1.0700	469,409.000	938,818.00
8.2	งานเทพสำหรับเครื่องสูบน้ำ 4*6 ม. รวมเครื่องกวนสลึงยึดแพ เครื่องกวนสายไผ่		1.00	ชุด	1,488,000.00	1,488,000.00	1.0700	1,592,160.000	1,592,160.00
-	พร้อมอุปกรณ์สลึงยึดแพ		-	-	-	-	-	-	-
8.3	ทุ่นลอยท่อ MDPE รองรับท่อส่งน้ำ		6.00	ท่อน	58,500.00	351,000.00	1.0700	62,595.000	375,570.00
8.4	ชุดทางเดินตามระดับและทุ่นลอยน้ำสำหรับทางเดินเข้าฝั่งวัด HDPE		39.00	ตร.ม.	33,000.00	1,287,000.00	1.0700	35,310.000	1,377,090.00
8.5	ชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 18 KW.		2.00	ชุด	755,000.00	1,510,000.00	1.0700	807,850.000	1,615,700.00
8.6	งานชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 600 W (มอก.)		80.00	ชุด	20,400.00	1,632,000.00	1.0700	21,828.000	1,746,240.00
8.7	งานถังเก็บน้ำ ทรงกระบอกแนวตั้ง 200 ลบ.ม.		1.00	ชุด	2,710,000.00	2,710,000.00	1.0700	2,899,700.000	2,899,700.00
8.8	งานประสานท่อภายในหลัง		1.00	ชุด	271,800.00	271,800.00	1.0700	290,826.000	290,826.00
8.9	เครื่องกรองน้ำเกษตรอัตโนมัติ 1170 ลบ.ม./ชม.		1.00	ชุด	897,000.00	897,000.00	1.0700	959,790.000	959,790.00
8.10	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell		6.00		33,000.00	198,000.00	1.0700	35,310.000	211,860.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						42,512,438	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		
							50,000,203.83		
							50,000,000.00		

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ)

วิศวกรโยธานาฏการพิเศษ

กรรมการ

(นายวิชากรณ อินดา)

วิศวกรโยธานาฏการ

กรรมการ

(นายมรุต พุ่มอรุณ)

วิศวกรโยธานาฏการ


รายละเอียดโครงการตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดทำเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			ระยะเวลาก่อสร้าง ตามสัญญา (วัน)	การเบิกเงินไม่น้อยกว่า งวดละ (บาท)	ยืมราคา (วัน)	หมายเหตุ
			ก่อสร้าง	ทดสอบวัสดุ	ฤดูฝน				
1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกตามองชั้น พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ตำบล ดงเย็น อำเภอ บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	50,000,000.00	270	30	30	330	-	30	กำหนดยืมราคา 30 วัน นับถัดจาก วันที่หัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความ เห็นชอบราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายวิชกรกรณ์ อินต)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายมรุต พุ่มอรุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง