แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ) ตำบล ฆอเลาะ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21-4-327

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	(ราคาต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	- งานถากถาง	ตร.ม.	8,000.00	1.30	10,400.00	1.3072	1.75	14,000.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	2,000.00	18.87	37,740.00	1.3072	25.75	51,500.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,300.00	44.91	103,293.00	1.3072	61.50	141,450.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	315,000.00	0.70	220,500.00	1.3072	0.95	299,250.00	
2	**งานดิน**								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	10,319.00	44.70	461,259.30	1.3072	61.25	632,038.75	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	14,225.00	33.06	470,278.50	1.3072	45.25	643,681.25	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	ลบ.ม.	37,751.00	124.63	4,704,907.13	1.3072	171.00	6,455,421.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	4,698.00	197.49	927,808.02	1.3072	271.00	1,273,158.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,202.00	1,155.66	3,700,423.32	1.3072	1,586.00	5,078,372.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	26.00	777.66	20,219.16	1.3072	1,067.25	27,748.50	ใช้สูตรค่าk2.1
3	**งานโครงสร้าง**								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	84.00	4,027.01	338,268.84	1.2283	5,193.50	436,254.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.00	2,472.24	9,888.96	1.2283	3,188.25	12,753.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	6,102.00	36.64	223,577.28	1.2283	47.25	288,319.50	ใช้สูตรค่าk4.4
4	**งานป้องกันการกัดเซาะ**								
	- งานหินเรียง	ลบ.ม.	21.00	1,112.99	23,373.00	1.3072	1,527.50	32,077.50	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง	ลบ.ม.	950.00	2,841.24	2,699,178.00	1.3072	3,899.75	3,704,762.50	ใช้สูตรค่าk2.2
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.								
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง	ลบ.ม.	1,220.00	2,824.76	3,446,207.20	1.3072	3,877.00	4,729,940.00	ใช้สูตรค่าk2.2
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.								
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	ตร.ม.	3,387.00	88.00	298,056.00	1.3072	120.75	408,980.25	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลฆอเลาะ ตำบลกายูคละ) ตำบล ฆอเลาะ อำเภอ แว้ง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21-4-327

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	(ราคาต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	**งานท่อและอุปกรณ์**								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia 0.80 ม.	ม.	90.00	1,880.00	169,200.00	1.3072	2,580.25	232,222.50	ใช้สูตรค่าk3.5
	- งานท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหล่อสำเร็จ	ท่อน	12.00	30,030.00	360,360.00	1.3072	41,217.75	494,613.00	ใช้สูตรค่าk3.6
	ขนาด 2.40 x 2.40 x 1.00 x 0.20 ม.								
6	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	- งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	1.00	6,540.00	6,540.00	1.2283	8,434.25	8,434.25	
	- งานหลักบอกแนว	ท่อน	48.00	390.00	18,720.00	1.2283	502.75	24,132.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	18,250,197.71				

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน

รวมราคากลางทั้งสิ้น **24,989,108.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
6 / สิ.ค. / 67

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณัฐ บุษบงก์ไพฑูรย์)
6 / สิ.ค. / 67

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีระพจน์ ด้วงอินทร์)
6 / สิ.ค. / 67