

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโพนพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตำบลหนองชุมพล อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๙๐๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทระบบกระจายน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานโครงสร้าง
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานท่อและอุปกรณ์
 - งานอาคารประกอบ
 - งานเปิดเตล็ด
 - งานอุปกรณ์ประกอบ
 - งานไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔,๙๐๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกำธร จิตไชยรักษ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายอโนชา ชูชีพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน
ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๗๓/๒๕๖๗ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘
จำนวน ๑๘ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโชน
พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตำบลหนองชุมพล อำเภอยาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๕ งบประมาณ ๒๔,๙๐๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโชน
พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตำบลหนองชุมพล อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๐๕ ราคากลางเป็นเงิน ๒๔,๙๐๑,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้วตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๓๗๕/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอโนชา ชูชีพ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ทรงสอบ Factor F แล้วตามขั้นตอน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางแบบก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
[Signature]

(นายธีระพงศ์ สามชูศรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

โปรดแจ้งให้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำธร จิตไชยรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาดีสัย)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

[Signature]

(นายเวสารัช โสภณศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

โปรดแจ้งให้ “No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” ก.ค. ๒๕๖๗

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโพนพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะขอม จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-3-005

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	6,540.00	ตร.ม.	1.30	8,502.00	1.2600	1.64	10,725.60	
รวมรายการที่ 1					8,502.00			10,725.60	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	18,955.00	ลบ.ม.	33.42	633,476.10	1.2600	42.11	798,195.05	
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	4,060.00	ลบ.ม.	36.82	149,489.20	1.2600	46.39	188,343.40	
2.2	งานดินขุดยากล ระยะขนดิน 1 กม.	3,791.00	ลบ.ม.	101.50	384,786.50	1.2600	127.89	484,830.99	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(ขุด-กลับดินงานวางท่อ)	3,425.00	ลบ.ม.	18.98	65,006.50	1.2600	23.91	81,891.75	
รวมรายการที่ 2					1,232,758.30			1,553,261.19	
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	100.00	ลบ.ม.	5,467.44	546,744.00	1.2267	6,706.91	670,691.00	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	10.00	ลบ.ม.	2,067.59	20,675.90	1.2267	2,536.31	25,363.10	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	14,074.00	กก.	30.93	435,308.82	1.2267	37.94	533,967.56	
รวมรายการที่ 3					1,002,728.72			1,230,021.66	
4. งานป้องกันการกัดเซาะ									
4.1	งานหินทิ้ง (จุดปล่อยน้ำ)	4.00	ลบ.ม.	579.91	2,319.64	1.2600	730.69	2,922.76	
รวมรายการที่ 4					2,319.64			2,922.76	
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	งานท่อเหล็ก มอก.427 (ชนิดตะเข็บเกลียว)								
	- ขนาด Dia. 200.00 มม. ทน 4.5 มม	2,070.00	ม.	3,588.00	7,427,160.00	1.2600	4,520.88	9,358,221.60	ต่อเชื่อม
	- ขนาด Dia. 400.00 มม. (ท่อปลอก)	20.00	ม.	8,878.00	177,560.00	1.2600	11,186.28	223,725.60	ต่อเชื่อม
5.2	งานท่อ HDPE มอก.982 PE100 (ชนิดผนังชั้นเดียว)								
	- ขนาด Dia. 225.00 มม. ชั้น PN 10	300.00	ม.	1,669.00	500,700.00	1.2600	2,102.94	630,882.00	
	- ขนาด Dia. 160.00 มม. ชั้น PN 6	100.00	ม.	567.35	56,735.00	1.2600	714.86	71,486.00	
5.3	งานข้อต่อท่อ								
	- ข้อโค้งเหล็ก 45องศา หน้างาน2ด้าน Dia. 200.00 มม. รวมอุปกรณ์ท่อ	5.00	ชุด	6,939.10	34,695.50	1.2600	8,743.27	43,716.35	
	- ข้อโค้งเหล็ก 90องศา หน้างาน2ด้าน Dia. 200.00 มม. รวมอุปกรณ์ท่อ	3.00	ชุด	7,341.60	22,024.80	1.2600	9,250.42	27,751.26	
	- ข้อโค้ง HDPE 90องศา Dia. 225.00 มม. รวมอุปกรณ์ท่อ	2.00	ชุด	2,761.15	5,522.30	1.2600	3,479.05	6,958.10	
	- Stub End HDPE Dia. 225.00 มม. รวมอุปกรณ์ท่อ	1.00	ชุดคู่	6,327.30	6,327.30	1.2600	7,972.40	7,972.40	
	- ข้อโค้ง90องศา หน้างาน 1 ด้าน (จุดปล่อยน้ำ) Dia. 200.00 มม. รวมอุปกรณ์ท่อ	1.00	ชุด	5,697.10	5,697.10	1.2600	7,178.35	7,178.35	
5.4	งานมาตรวัดน้ำ ขนาด Dia. 200 มม. และอุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	ชุด	141,060.00	141,060.00	1.2600	177,735.60	177,735.60	
5.5	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำเรือเหล็ก (ทางสูบน้ำ-ทางส่ง)	1.00	งาน	375,890.00	375,890.00	1.2600	473,621.40	473,621.40	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโพนพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะยา จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-3-005

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

คำนวณราคากลาง งานท่อ 30 มิถุนายน 2567									
ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.6	งานท่อสูบน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	18,200.00	18,200.00	1.2600	22,932.00	22,932.00	
5.7	งานประสาบภายในโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 911006 (น้ำดิบ, น้ำดี)	2.00	ชุด	50,800.00	101,600.00	1.2600	64,008.00	128,016.00	
5.8	งานประสาบต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911003	1.00	ม.	192,200.00	192,200.00	1.2600	242,172.00	242,172.00	
5.9	งานคันท่อลอดถนน (Pipe Jacking) ขนาด Dia. 400 มม. (ไม่รวมท่อ)	20.00	ม.	10,000.00	200,000.00	1.2600	12,600.00	252,000.00	
5.10	งานท่ออ่อนรับแรงดัน ขนาด 200 มม. หน้างาน 2 ด้าน	10.00	ม.	11,098.00	110,980.00	1.2600	13,983.48	139,834.80	

6. งานอาคารประกอบ									
6.1	งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ 1141020 (ไม่รวม ค.ส.ล.)	1.00	ระบบ	460,000.00	460,000.00	1.2267	564,282.00	564,282.00	
6.2	งานถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. แบบเลขที่ 211100 (ไม่รวม ค.ส.ล.)	1.00	ชุด	238,400.00	238,400.00	1.2267	292,445.28	292,445.28	
6.3	งานอาคารท่อแยก (ใต้ดิน)	1.00	ชุด	57,640.00	57,640.00	1.2267	70,706.99	70,706.99	
6.4	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด Dia.50 มม.	3.00	ชุด	39,455.23	118,365.69	1.2267	48,399.73	145,199.19	
6.5	งานโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003 (ไม่รวม ค.ส.ล.)	1.00	หลัง	69,500.00	69,500.00	1.2267	85,255.65	85,255.65	
6.6	งานฐานรากท่อถังเก็บน้ำชนิดถังวางระดับ ขนาด 40 ลบ.ม.(ไม่รวมเสาเข็ม)	1.00	งาน	90,900.00	90,900.00	1.2267	111,507.03	111,507.03	
6.7	งานอาคารประตูละบายตะกอน	5.00	ชุด	27,080.00	135,400.00	1.2267	33,219.04	166,095.20	
6.8	งานรางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	20.00	ม.	1,200.00	24,000.00	1.2267	1,472.04	29,440.80	
6.9	งานสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	1.00	ชุด	22,400.00	22,400.00	1.2267	27,478.08	27,478.08	
6.10	งานเสารับท่ออุด (ระบบประปา)	2.00	ชุด	12,700.00	25,400.00	1.2267	15,579.09	31,158.18	
6.11	งานเสา คสล. รับท่อ พร้อมตุ้กดัดท่อ สำหรับท่อขนาด Dia. 200 มม.	2.00	ชุด	8,686.36	17,372.72	1.2267	10,655.56	21,311.12	
6.12	งานแท่น คสล. รับท่อ พร้อมอุปกรณ์รัดท่อ ขนาด Dia.200 มม.	50.00	ชุด	1,490.00	74,500.00	1.2267	1,827.78	91,389.00	
6.13	งานเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.22x0.22ม. (เสารับท่อ,ท่อถึง 40 ลบ.ม.)	106.00	ม.	390.00	41,340.00	1.2267	478.41	50,711.46	
6.14	งานเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. (โรงสูบน้ำ, อาคารระบบกรอง, ถังน้ำใส)	804.00	ม.	192.00	154,368.00	1.2267	235.53	189,366.12	
6.15	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (สำหรับ 14 แผง)	2.00	ชุด	42,300.00	84,600.00	1.2267	51,889.41	103,778.82	
6.16	งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (สำหรับ 28 แผง)	2.00	ชุด	76,650.00	153,300.00	1.2267	94,026.56	188,053.12	
6.17	งานรั้วเหล็ก	180.00	ม.	1,630.00	293,400.00	1.2267	1,999.52	359,913.60	
6.18	งานเสาเข็ม ทกเหลี่ยมกลาง Dia 0.15 (กวางเรือเหล็ก)	72.00	ม.	275.00	19,800.00	1.2267	337.34	24,288.48	
6.19	งานกวางเรือเหล็ก	2.00	ชุด	46,030.00	92,060.00	1.2267	56,465.00	112,930.00	
6.20	งาน คสล. THRUST BLOCK/แท่น คสล. รับท่อพร้อมเหล็กรัดท่อ	2.00	ชุด	1,470.00	2,940.00	1.2267	1,803.25	3,606.50	
รวมรายการที่ 6					2,175,686.41			2,668,916.62	

7. งานเปิดเตล็ด									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,210.00	12,210.00	1.2267	14,978.01	14,978.01	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,630.00	7,630.00	1.2267	9,359.72	9,359.72	
7.3	งานหลักบอกแนว	50.00	ชุด	480.00	24,000.00	1.2267	588.82	29,441.00	
7.4	งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)	244.00	ลบ.ม.	597.00	145,668.00	1.2267	732.34	178,690.96	
รวมรายการที่ 7					189,508.00			232,469.69	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำตะโพนพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 5,6,7 ตำบล หอมชุมพล อำเภอ เขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 18-3-005

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
8. งานอุปกรณ์ประกอบ									
8.1	งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 400 วัตต์	80.00	แผง	14,400.00	1,152,000.00	1.2600	18,144.00	1,451,520.00	
8.2	งานชุดสายไฟแผงเซลล์แสงอาทิตย์-ตู้ควบคุม	1.00	งาน	80,392.00	80,392.00	1.2600	101,293.92	101,293.92	
8.3	งานชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบสูบน้ำ ขนาด 18.5 kW พร้อมระบบอัตโนมัติ และตู้ควบคุม	1.00	ชุด	692,328.00	692,328.00	1.2600	872,333.28	872,333.28	
8.4	งานสายไฟเครื่องสูบน้ำ-ตู้ควบคุม	30.00	ม.	2,632.50	78,975.00	1.2600	3,316.95	99,508.50	
8.5	งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 18.5 kW (FLOW100CMH/TDH40M)	2.00	ชุด	403,930.80	807,861.60	1.2600	508,952.81	1,017,905.62	
8.6	งานเหล็กรูปพรรณ (โรงสูบน้ำเรือเหล็ก ขนาด 3.70x4.60ม.)	1.00	ชุด	219,850.00	219,850.00	1.2600	277,011.00	277,011.00	
8.7	งานป้ายบอกระดับน้ำบนถังน้ำใส	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1.2600	6,930.00	6,930.00	
8.8	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ท่อร้อยสายไฟ และไฟฟ้าภายในอาคาร)	1.00	ระบบ	15,000.00	15,000.00	1.2600	18,900.00	18,900.00	
8.9	งานระบบไฟฟ้า จากชุดตู้ควบคุม-เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4.0 kW รวมติดตั้ง (รวม 2 จุด)	40.00	ม.	3,326.00	133,040.00	1.2600	4,190.76	167,630.40	
8.10	งานเครื่องสูบน้ำ F.20 m3/hr H. 30 m พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 4.0 kW รวมติดตั้ง	4.00	ชุด	145,200.00	580,800.00	1.2600	182,952.00	731,808.00	
8.11	ชุดตู้ควบคุมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์/ไฟฟ้า พร้อมตู้รองรับความปลอดภัยการทำงานระบบไฟฟ้า และชุด Float Switch ขนาด 5.5 kW รวมติดตั้ง (สำหรับเครื่องสูบน้ำ 4.0 kW)	4.00	ชุด	154,000.00	616,000.00	1.2600	194,040.00	776,160.00	
8.12	ท่อถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 40 ลบ.ม.	1.00	ชุด	915,887.00	915,887.00	1.2600	1,154,017.62	1,154,017.62	
					รวมรายการที่ 8	5,297,633.60			6,675,018.34
					รวมค่างานต้นทุน	19,285,488.67	รวมค่างานก่อสร้าง		24,187,539.32
9. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)									
9.1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ-ติดตั้งมิเตอร์	1.00	งาน	700,000.00	700,000.00	1.0000	700,000.00	700,000.00	
9.2	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT)	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	1.0000	13,500.00	13,500.00	

รวมรายการที่ 9 713,500.00


รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา 24,901,039.32

คิดเป็นราคากลาง 24,901,000.00

ตัวหนังสือ (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

 กรรมการ

(นายภัทร จิตไชยรักษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 กรรมการ

(นายโนนา ชูชีพ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน