ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช.บ้านกองแขกใต้ บ้านกองแขกใต้ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑,๑๕๗,๔๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ ก้นกว้าง ๖.๐๐ ม. สันฝายสูง ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง (แบบมีอาคารบังคับน้ำ)

๔.๒ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง (ไม่ก่อสร้างถังแชมเปญ)

๔.๓ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง (ไม่ก่อสร้างถังแชมเปญ)

๔.๔ ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง (ไม่ก่อสร้างถังแชมเปญ)

๔.๕ ท่อ HDPE ขนาด ๑๘๐ มม. (PN๘) ความยาว ๒๖๑ เมตร

๔.๖ ท่อ HDPE ขนาด ๑๘๐ มม. (PN๒๐) ความยาว ๒,๒๔๗ เมตร

๔.๗ ท่อ BSM ขนาด ๖ ความยาว ๓๗๓ เมตร

๔.๘ ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ ถัง

๔.๙ ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ ๕๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๓ ถัง

๔.๑๐ ถังเก็บน้ำ คสล. ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง

๔.๑๑ ถังเก็บน้ำ คสล. ทรงกระบอก ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๘๘ ถัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๑,๐๗๖,๖๖๖.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๖.๒ แบบประเมินราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนักรบ เรืองงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๒ นายวิศาล คำวงเวียน กรรมการ

๗.๓ นายทศพร ไชยศรี กรรมการ

๗.๔

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ส่วนสำรวจและออกแบบ | สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 | กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้านกองแขกใต้ | รหัสโครงการ ชม.

หมู่บ้าน บ้านกองแขกใต้ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1. ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ กันกว้าง 6.00 ม. สูง 1.50 ม. 1.00 แห่ง
2. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 kW จำนวน 1.00 แห่ง
3. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 kW จำนวน 1.00 แห่ง
4. ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 kW จำนวน 1.00 แห่ง
5. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) Dia. 180 มม. ชั้น PN 8 (PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 261.00 ม. พร้อมอาคารประกอบฯ
6. ท่อส่งน้ำ HDPE (ประเภทท่อผนังหลายชั้น) Dia. 180 มม. ชั้น PN 20 (PE100) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,247.00 ม. พร้อมอาคารประกอบฯ
7. ท่อส่งน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)) Dia. 6 นิ้ว ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 373.00 ม. พร้อมอาคารประกอบฯ
8. ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 200 ลบ.ม. (ไม่มีฝาปิด) จำนวน 2.00 ถัง
9. ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 500 ลบ.ม. (ไม่มีฝาปิด) จำนวน 3.00 ถัง
10. ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1,000 ลบ.ม. (ไม่มีฝาปิด) จำนวน 1.00 ถัง
11. ถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ทรงกระบอก ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. จำนวน 88.00 ถัง

แบบเลขที่ สทน.1 123/67 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ประมาณราคาตามแบบประเมินราคากลาง จำนวน 3 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	3,510	1.2468	4,376	งานชลประทาน (ปกติ)	4,050
2	งานดิน	41,376	1.2468	51,587	งานชลประทาน (ปกติ)	51,230
3	งานโครงสร้าง	8,175,806	1.2087	9,882,096	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	9,876,296
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	239,331	1.2468	298,397	งานชลประทาน (ปกติ)	298,363
5	งานท่อและอุปกรณ์	4,437,297	1.2468	5,532,421	งานชลประทาน (ปกติ)	5,531,487
6	งานอาคารประกอบ	1,161,768	1.2087	1,404,228	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,403,880
7	งานระบบสูบน้ำและงานไม่พิจารณาปรับราคา	9,013,600	1.0700	9,644,552	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	9,575,364
8	งานเบ็ดเตล็ด	3,590,440	1.2087	4,339,764	สะพานและท่อเหลี่ยม	4,335,996
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	1.0000	-		-
10	ค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า	-	1.0000	-		-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,157,421		
	รวมประเมินราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					**31,076,666.00**
	ตัวอักษร (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)					

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % ว/ด/ป 16/7/2567

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) 39.5/33.5 บาท/ลิตร

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายทศพร ไชยศรี)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(-)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวิศาล คำวงเวียน)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนักรบ เรืองงาม)

หมายเหตุ การประเมินราคากลางพิจารณาใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน มิถุนายน 2567 เนื่องจากราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างเดือน กรกฎาคม 2567 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ลงข้อมูลราคาในเว็บไซต์

Hydro2567

แบบประเมินราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้าน บ้านบ้านกองแขกใต้ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

กองแขกใต้

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7			หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง			
							ราคากลางต่อหน่วย		ราคากลาง	
	งานเตรียมพื้นที่									
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	2,700.00	ตร.ม.	1.30	3,510	1.2468	1.50	0.12	4,050.00	
1	งานถากถาง			**รวม**	**3,510**	**บาท**	**รวม**		**4,050.00**	**บาท**
								-		
	งานดิน							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน				-			-		
1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	2,180.00	ลบ.ม.	18.98	41,376	1.2468	23.50	0.16	51,230.00	
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.			**รวม**	**41,376**	**บาท**	**รวม**		**51,230.00**	**บาท**
								-		
	งานโครงสร้าง							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	824.00	ลบ.ม.	7,768.60	6,401,326	1.2087	9,389.00	0.91	7,736,536.00	
1	คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 Ksc	49,600.00	กก.	27.80	1,378,880	1.2087	33.50	0.10	1,661,600.00	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	344.00	ม.	1,150.00	395,600	1.2087	1,390.00	0.01	478,160.00	
3	งานรอยต่อคอนกรีต ชนิด Type A			**รวม**	**8,175,806**		**รวม**		**9,876,296.00**	
								-		
	งานป้องกันการกัดเซาะ							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน	26.00	ลบ.ม.	2,354.04	61,205	1.2468	2,934.00	1.02	76,284.00	
1	งานหินก่อ	12.00	ลบ.ม.	689.00	8,268	1.2468	859.00	0.05	10,308.00	
2	งานหินทิ้ง							-		
3	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง	16.00	ลบ.ม.	2,558.67	40,939	1.2468	3,190.00	0.15	51,040.00	
	- กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.							-	-	
4	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง	48.00	ลบ.ม.	2,475.77	118,837	1.2468	3,086.75	0.04	148,164.00	
	- กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	142.00	ตร.ม.	71.00	10,082	1.2468	88.50	0.02	12,567.00	
5	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2			**รวม**	**239,331**	**บาท**	**รวม**		**298,363.00**	**บาท**

Hydro2567,

แบบประเมินราคากลาง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คพช. บ้านกองแขกใต้ บ้านบ้านกองแขกใต้ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7			หมายเหตุ
							ราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย		ราคากลาง	
	งานท่อและอุปกรณ์							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานขอบประทาน							-		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.BS-M)	373.00	ม.	1,352.49	504,479	1.2468	1,686.00	0.28	628,878.00	
	- ขนาด Dia. 6 นิ้ว							-		
2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5	192.00	ม.	284.66	54,655	1.2468	354.75	0.16	68,112.00	
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว							-		
3	งานท่อ HDPE ชนิดผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (PE 100)	261.00	ม.	757.00	197,577	1.2468	943.00	0.83	246,123.00	
	- ขนาด Dia. 180 มม. ชั้น PN 8	2,247.00	ม.	1,638.00	3,680,586	1.2468	2,042.00	0.26	4,588,374.00	
	- ขนาด Dia. 180 มม. ชั้น PN 20			**รวม**	**4,437,297**		**รวม**		**5,531,487.00**	
	งานอาคารประกอบ							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							-		
1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.256,มอก.382	18.00	ชุด	15,651.00	281,718	1.2087	18,910.00	7.36	340,380.00	
	-ชนิดลิ้นเกตชนิดก้านไม่ยก ขนาด Dia. 0.1 ม.	10.00	ชุด	24,851.00	248,510	1.2087	30,030.00	7.40	300,300.00	
	-ชนิดลิ้นเกตชนิดก้านไม่ยก ขนาด Dia. 0.15 ม.							-		
2	ประตูน้ำเหล็กหล่อกันกลับ มอก.383	5.00	ชุด	19,262.00	96,310	1.2087	23,280.00	1.98	116,400.00	
	- ขนาด Dia. 0.15 ม.	21.00	ชุด	11,800.00	247,800	1.2087	14,260.00	2.66	299,460.00	
3	อาคารท่อระบายอากาศ ท่อส่งน้ำ HDPE. ขนาด 180 มม.	5.00	ชุด	17,250.00	86,250	1.2087	20,850.00	0.08	104,250.00	
4	อาคารท่อระบายอากาศ ท่อส่งน้ำ GS ขนาด 6 นิ้ว	11.00	ชุด	3,630.00	39,930	1.2087	4,385.00	2.58	48,235.00	
5	อาคารประตูระบายตะกอน ท่อส่งน้ำ HDPE. ขนาด 180 มม.	15.00	ชุด	3,630.00	54,450	1.2087	4,385.00	2.58	65,775.00	
6	อาคารจุดปล่อยน้ำ ท่อส่งน้ำ HDPE. ขนาด 180 มม.	2.00	ชุด	53,400.00	106,800	1.2087	64,540.00	4.58	129,080.00	
7	อาคารจุดแยก ประตูน้ำขนาด 6 x 6 นิ้ว			**รวม**	**1,161,768**		**รวม**		**1,403,880.00**	
	งานระบบสูบน้ำและงานไม่พิจารณาปรับราคา							-		
1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	แผง	9,360.00	9,360	1.0700	10,015.00	0.20	10,015.00	
2	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ต่อแผง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	90.00	แผง	19,500.00	1,755,000	1.0700	20,850.00	15.00	1,876,500.00	
3	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 KW.	2.00	ชุด	140,000.00	280,000	1.0700	149,000.00	800.00	298,000.00	
4	ตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด + ตั้งค่าพร้อมใช้งาน	2.00	ตู้	48,200.00	96,400	1.0700	51,500.00	74.00	103,000.00	
5	เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Multistage ขนาด 4 กิโลวัตต์ (ระยะสูบส่ง ไม่น้อยกว่า 30 ม. และอัตราสูบไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชั่วโมง)	2.00	เครื่อง	111,600.00	223,200	1.0700	94,000.00	25,412.00	188,000.00	
6	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 11 KW. และตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด + ตั้งค่าพร้อมใช้งาน	2.00	เครื่อง	718,750.00	1,437,500	1.0700	765,000.00	4,062.50	1,530,000.00	
7	เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Vertical Multistage ขนาด 11 กิโลวัตต์ (ระยะสูบส่ง ไม่น้อยกว่า 100 ม. และอัตราสูบไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชั่วโมง)	2.00	เครื่อง	471,500.00	943,000	1.0700	504,000.00	505.00	1,008,000.00	

Hydro2567

แบบประเมินราคากลาง

โครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. บ้าน บ้านบ้านกองแขกใต้ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ

กองแขกใต้

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7			หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง ราคากลางต่อหน่วย		ราคากลาง	
8	เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 15 KW. และตู้ควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด + ตั้งค่าพร้อมใช้งาน	2.00	เครื่อง	1,017,750.00	2,035,500	1.0700	1,088,000.00	992.50	2,176,000.00	
9	เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Vertical Multistage ขนาด 15 กิโลวัตต์ (ระยะสูบส่ง ไม่น้อยกว่า 150 ม. และอัตราสูบไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ชั่วโมง)	2.00	เครื่อง	782,000.00	1,564,000	1.0700	835,000.00	1,740.00	1,670,000.00	
10	ค่าจัดหาและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง(หลอดLED) ระบบSolarcell	11.00	อัน	35,900.00	394,900	1.0700	38,399.00	14.00	422,389.00	
11	ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	4.00	อัน	13,500.00	54,000	1.0700	14,440.00	5.00	57,760.00	
12	ค่าจัดหาและติดตั้ง Modulating Float Valve ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ชุด	32,500.00	195,000	1.0700	34,700.00	75.00	208,200.00	
13	งานป้ายเตือนกระแสไฟฟ้า	11.00	ชุด	2,340.00	25,740	1.0700	2,500.00	3.80	27,500.00	
				รวม	**9,013,600**	**บาท**	**รวม**		**9,575,364.00**	**บาท**
	งานเบ็ดเตล็ด							-		
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							-		
1	งานราวกันตก	379.40	ม.	873.00	331,216	1.2087	1,050.00	5.20	398,370.00	
2	งานหลักบอกแนว	208.00	ท่อน	198.00	41,184	1.2087	239.00	0.32	49,712.00	
3	โครงสร้างรับแผงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 10 แผง)	1.00	ชุด	25,000.00	25,000	1.2087	30,210.00	7.50	30,210.00	
4	งานรั้วระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับ 10 แผง)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000	1.2087	25,380.00	2.70	25,380.00	
5	โครงสร้างรับแผงระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 8 แผง)	10.00	ชุด	23,000.00	230,000	1.2087	27,800.00	0.10	278,000.00	
6	งานรั้วระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สำหรับ 8 แผง)	10.00	ชุด	21,000.00	210,000	1.2087	25,350.00	32.70	253,500.00	
7	งานประสานท่อภายในระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 4 กิโลวัตต์ (ไม่มีหอถังสูงแชมเปญ)	1.00	ชุด	170,000.00	170,000	1.2087	205,000.00	479.00	205,000.00	
8	งานประสานท่อภายในระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 11 กิโลวัตต์ (ไม่มีหอถังสูงแชมเปญ)	1.00	ชุด	500,000.00	500,000	1.2087	604,300.00	50.00	604,300.00	
9	งานประสานท่อภายในระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 15 กิโลวัตต์ (ไม่มีหอถังสูงแชมเปญ)	1.00	ชุด	500,000.00	500,000	1.2087	604,300.00	50.00	604,300.00	
10	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ คสล. ขนิด ฝ.10	90.00	ชุด	2,720.00	244,800	1.2087	3,285.00	2.66	295,650.00	
11	โครงสร้างรับท่อดูด	3.00	ชุด	7,000.00	21,000	1.2087	8,450.00	10.90	25,350.00	
12	บันไดขึ้นถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ทรงกระบอก	88.00	ชุด	1,700.00	149,600	1.2087	2,050.00	4.79	180,400.00	
13	ท่อ GS ขนาด Dia. 3 นิ้ว ความยาว 0.70 ม.พร้อมประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว (เชื่อมระหว่างถัง)	88.00	ชุด	4,450.00	391,600	1.2087	5,378.00	0.72	473,264.00	
14	ท่อ pvc 4" ชั้น 13.5 พร้อมประตูน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว	88.00	ชุด	8,580.00	755,040	1.2087	10,370.00	0.65	912,560.00	
				รวม	**3,590,440**	**บาท**	**รวม**		**4,335,996.00**	**บาท**
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	**26,663,128**	**บาท**	**รวมราคากลางทั้งสิ้น**		**31,076,666.00**	**บาท**

(สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายทศพร ไชยศรี)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวิศาล คำวงเวียน)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(-)

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนักรบ เรืองงาม)