

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบ้องตื้น้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านบ้องตื้น้อย ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๔-๕๖๐ /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗, กรมทรัพยากรน้ำ, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๔๗๑,๖๐๐.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๓,๔๗๑,๖๐๐.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัทรพงศ์ คชรัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภิญโญ วรศาสตร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายนพเก้า ทองคำดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบึงตื้นน้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านบึงตื้นน้อย ตำบล วังกระแจะ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี รหัส
โครงการ กจ.14-4-560

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 กันยายน 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมดิน	1,600.00	ตร.ม.	1.30	2,080.00	1.2984	1.69	2,704.00	
รวมรายการที่ 1					2,080.00			2,704.00	
2. งานดิน									
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	8,386.00	ลบ.ม.	33.42	280,260.12	1.2984	43.39	363,868.54	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะขนดิน 0 กม.								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	1,151.00	ลบ.ม.	65.09	74,918.59	1.2984	84.51	97,271.01	
รวมรายการที่ 2					355,178.71			461,139.55	
3. งานป้องกันการกัดเซาะ									
3.1	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	3,152.00	ลบ.ม.	2,236.24	7,048,628.48	1.2984	2,903.53	9,151,926.56	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	656.00	ลบ.ม.	1,907.05	1,251,024.80	1.2984	2,476.11	1,624,328.16	
3.2	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	5,204.00	ตร.ม.	84.00	437,136.00	1.2984	109.07	567,600.28	
3.3	งานป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด (GM)	820.00	ตร.ม.	1,541.00	1,263,620.00	1.2984	2,000.83	1,640,680.60	
รวมรายการที่ 3					10,000,409.28			12,984,535.60	
4. งานเปิดเตล็ด									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,650.00	11,650.00	1.2409	14,456.49	14,456.49	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,120.00	7,120.00	1.2409	8,835.21	8,835.21	
รวมรายการที่ 4					18,770.00	รวมค่างานก่อสร้าง	23,291.70		
รวมค่างานต้นทุน					10,376,437.99		13,471,670.85		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำห้วยบึงตื้น้อย เพื่อการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านบึงตื้น้อย ตำบล วังกระเจา อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี รหัส
โครงการ กจ.14-4-560

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 กันยายน 2567

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา								13,471,670.85	
คิดเป็นราคากลาง								13,471,600.00	

ตัวหนังสือ (สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 210 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรพงศ์ คชรัตน์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายภิญโญ วรรณศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


.....กรรมการ
(นายพนเพ็ก ทองคำดี)
นายช่างโยธา