

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมู่ที่ ๔ บ้านมะเมียง ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

๔.๑ งานเตรียมพื้นที่

๔.๑ งานดิน

๔.๒ งานโครงสร้าง

๔.๓ งานป้องกันการกัดเซาะ

๔.๔ งานท่อและอุปกรณ์

๔.๖ งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


|                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นายแสวง คะเรียงรัมย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ประธานกรรมการ |
|--------------------------|---------------------|---------------|

|                      |                     |         |
|----------------------|---------------------|---------|
| ๗.๒ นายชาญชัย ทองทวี | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
|----------------------|---------------------|---------|

|                         |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| ๗.๓ นายวิณญา แก้วประดับ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
|-------------------------|----------------------|---------|



## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖  
ที่ ทส ๐๖๑๕.๑๐/ ๖๙๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านมะเมียง ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและ  
ท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗%  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านมะเมียง ตำบลโคกนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ราคากลางค่าก่อสร้าง  
๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจกได้แจ้งส่วนอำนวยการที่ ๑ นครราชสีมาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิทย์ ธงภักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางณิชนันท์ ประทุมเมศ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ  
- ส่งเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
และข้อมูลเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายเชาว์ สวัสดิ์เพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

## สรุปการประมาณราคาค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ้างเหมา)

ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่ 1 นครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรหัสโครงการ สร.05-4-266/1

หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง ตำบล โชนาสาม อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 120 ครัวเรือน ความจุเก็บกัก ลบ.ม. พื้นที่เพาะปลูก 194 ไร่

แบบเลขที่ -

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน          |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่               | 1,300.00                                  | 1.3354   | 1,736.02                                | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2        | งานดิน                         | 1,288,472.31                              | 1.3354   | 1,720,625.92                            | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 3        | งานโครงสร้าง                   | 3,220,690.13                              | 1.2762   | 4,110,244.74                            | งานสะพาน FactorF   |
| 4        | งานป้องกันการกัดเซาะ           | 779,682.96                                | 1.3354   | 1,041,188.62                            | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 5        | งานท่อและอุปกรณ์               | 39,523.32                                 | 1.3354   | 52,779.44                               | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 6        | งานอาคารประกอบ                 | -                                         | 1.2762   | -                                       | งานสะพาน FactorF   |
| 7        | งานเบ็ดเตล็ด                   | 58,248.00                                 | 1.2762   | 74,336.09                               | งานสะพาน FactorF   |
| 8        | งานอุปกรณ์ประกอบ               | -                                         | 1.0700   | -                                       | รวม VAT 7%         |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |          | 7,000,910.83                            |                    |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                                           |          | 7,000,000.00                            |                    |
|          | ตัวอักษร ( เจ็ดล้านบาทถ้วน )   |                                           |          |                                         |                    |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแสวง คะเรียงรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญชัย ทองทวี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิณญา แก้วประดับ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

การประมาณราคาค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ลำดับที่                | รายการ                                           | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |              | หมายเหตุ   |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------|------------|
|                         |                                                  |           |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน    |            |
| 1. งานเตรียมพื้นที่     |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 1.1                     | งานลาดยาง                                        | 1,000.00  | ตร.ม. | 1.30             | 1,300.00     |            |
| รวมรายการที่ 1          |                                                  |           |       |                  | 1,300.00     | บาท        |
| 2. งานดิน               |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 2.1                     | งานขุดลอกด้วยรถขุด                               | 20,590.00 | ลบ.ม. | 29.84            | 614,405.60   | (สภาพปกติ) |
| 2.2                     | งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน                       |           |       |                  |              |            |
|                         | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                            | 2,537.00  | ลบ.ม. | 113.83           | 288,786.71   | (สภาพแน่น) |
| 2.3                     | งานหินคลุกปรับเกลี่ยบดทับแน่น                    | 640.00    | ลบ.ม. | 602.00           | 385,280.00   |            |
| รวมรายการที่ 2          |                                                  |           |       |                  | 1,288,472.31 | บาท        |
| 3. งานโครงสร้าง         |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 3.1                     | งานคอนกรีตโครงสร้าง                              | 596.00    | ลบ.ม. | 3,204.13         | 1,909,661.48 |            |
| 3.2                     | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                             | 43,673.00 | กก.   | 28.45            | 1,242,496.85 |            |
| 3.3                     | งานรอยต่อคอนกรีต                                 | 165.00    | ม.    | 300.00           | 49,500.00    |            |
| 3.4                     | งานลดแรงดันน้ำ                                   | 4.00      | ชุด   | 1,010.99         | 4,043.96     |            |
| 3.5                     | งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.                         | 28.00     | ลบ.ม. | 535.28           | 14,987.84    |            |
| รวมรายการที่ 3          |                                                  |           |       |                  | 3,220,690.13 | บาท        |
| 4. งานป้องกันการกัดเซาะ |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 4.1                     | งานหินทิ้ง                                       | 819.00    | ลบ.ม. | 864.74           | 708,222.06   |            |
| 4.2                     | งานวัสดุกรอง                                     | 4.25      | ลบ.ม. | 1,233.39         | 5,241.90     |            |
| 4.3                     | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | 918.00    | ตร.ม. | 68.00            | 62,424.00    |            |
| 4.4                     | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | 69.00     | ตร.ม. | 55.00            | 3,795.00     |            |
| รวมรายการที่ 4          |                                                  |           |       |                  | 779,682.96   | บาท        |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์     |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 5.1                     | งานท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5              |           |       |                  |              |            |
|                         | - ขนาด Dia. 4 นิ้ว                               | 14.50     | ม.    | 158.00           | 2,291.00     |            |
|                         | - ขนาด Dia. 3 นิ้ว                               | 10.00     | ม.    | 97.00            | 970.00       |            |
| 5.2                     | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                          |           |       |                  |              |            |
|                         | - ขนาด Dia. 0.80 ม.                              | 24.00     | ม.    | 1,510.93         | 36,262.32    |            |
| รวมรายการที่ 5          |                                                  |           |       |                  | 39,523.32    | บาท        |
| 6.งานอาคารประกอบ        |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 7.งานเบ็ดเตล็ด          |                                                  |           |       |                  |              |            |
| 7.1                     | งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)                   | 1.00      | ชุด   | 9,360.00         | 9,360.00     |            |
| 7.2                     | งานราวกันตก                                      | 56.00     | ม.    | 873.00           | 48,888.00    |            |
| รวมรายการที่ 7          |                                                  |           |       |                  | 58,248.00    | บาท        |
| 8.งานอุปกรณ์ประกอบ      |                                                  |           |       |                  |              |            |

| ระยะขนส่งวัสดุ                    |             |          |                                    |         |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|---------|
| ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด      | 454.00      | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |         |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          | 58.00       | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |         |
| ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) | 35.5 / 33.5 | บาท/ลิตร |                                    |         |
| สรุปงานจ้างเหมา                   |             |          | สรุปงานดิน                         |         |
| เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน | 118,560     | บาท      | ดินขุดทั้งหมด                      | = ลบ.ม. |
| จำนวนเครื่องจักร                  | 1           | ชุด      | นำไปถมได้                          | = ลบ.ม. |
| ระยะเวลาก่อสร้าง                  | 180         | วัน      | เหลือดินขนทิ้ง                     | = ลบ.ม. |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำลำห้วยสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง ตำบล โขดนาสาม อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์



| ข้อที่ 1             | ข้อที่ 2                                         | ข้อที่ 3  | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5                   | ข้อที่ 6           | ค่า      | ข้อที่ 7     |              | หมายเหตุ           |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------------|
| ลำดับที่             | รายการ                                           | ปริมาณงาน | หน่วย    | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคา         |              |                    |
|                      |                                                  |           |          |                            |                    |          | ต่อหน่วย     | กลาง         |                    |
| 1. งานเตรียมพื้นที่  |                                                  |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
| 1.1                  | งานถมกลาง                                        | 1,000.00  | ตร.ม.    | 1.30                       | 1,300.00           | 1.3354   | 1.73         | 1,730.00     | งานชลประทาน (ปกติ) |
| รวมรายการที่ 1       |                                                  |           |          |                            |                    | บาท      | 1,730.00     |              | บาท                |
| 2. งานดิน            |                                                  |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
| 2.1                  | งานขุดลอกด้วยรถชุด                               | 20,590.00 | ลบ.ม.    | 29.84                      | 614,405.60         | 1.3354   | 39.84        | 820,305.60   | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2.2                  | งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน                       |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
|                      | - ดินถมบดอัดแน่น 85 %                            | 2,537.00  | ลบ.ม.    | 113.83                     | 288,786.71         | 1.3354   | 152.00       | 385,624.00   | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 2.3                  | งานหินคลุกปรับเกลี่ยทับถม                        | 640.00    | ลบ.ม.    | 602.00                     | 385,280.00         | 1.3354   | 803.91       | 514,502.40   | งานชลประทาน (ปกติ) |
| รวมรายการที่ 2       |                                                  |           |          |                            |                    | บาท      | 1,720,432.00 |              | บาท                |
| 3. งานโครงสร้าง      |                                                  |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
| 3.1                  | งานคอนกรีตโครงสร้าง                              | 596.00    | ลบ.ม.    | 3,204.13                   | 1,909,661.48       | 1.2762   | 4,089.11     | 2,437,109.56 | งานสะพาน FactorF   |
| 3.2                  | งานเหล็กเสริมคอนกรีต                             | 43,673.00 | กก.      | 28.45                      | 1,242,496.85       | 1.2762   | 36.30        | 1,585,329.90 | งานสะพาน FactorF   |
| 3.3                  | งานรอยต่อคอนกรีต                                 | 165.00    | ม.       | 300.00                     | 49,500.00          | 1.2762   | 382.86       | 63,171.90    | งานสะพาน FactorF   |
| 3.4                  | งานลาดแรงดันน้ำ                                  | 4.00      | ชุด      | 1,010.99                   | 4,043.96           | 1.2762   | 1,290.22     | 5,160.88     | งานสะพาน FactorF   |
| 3.5                  | งานรื้อถอนโครงสร้าง คลส.                         | 28.00     | ลบ.ม.    | 535.28                     | 14,987.84          | 1.2762   | 683.12       | 19,127.36    | งานสะพาน FactorF   |
| รวมรายการที่ 3       |                                                  |           |          |                            |                    |          | 4,109,899.60 |              | บาท                |
| 4. งานป้องกันกัดเซาะ |                                                  |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
| 4.1                  | งานหินทิ้ง                                       | 819.00    | ลบ.ม.    | 864.74                     | 708,222.06         | 1.3354   | 1,154.77     | 945,756.63   | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 4.2                  | งานวัสดุกรอง                                     | 4.25      | ลบ.ม.    | 1,233.39                   | 5,241.90           | 1.3354   | 1,647.06     | 7,000.00     | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 4.3                  | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | 918.00    | ตร.ม.    | 68.00                      | 62,424.00          | 1.3354   | 90.80        | 83,354.40    | งานชลประทาน (ปกติ) |
| 4.4                  | งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 1 (ปริมาณงานคิดตามแบบ) | 69.00     | ตร.ม.    | 55.00                      | 3,795.00           | 1.3354   | 73.44        | 5,067.36     | งานชลประทาน (ปกติ) |
| รวมรายการที่ 4       |                                                  |           |          |                            |                    | บาท      | 1,041,178.39 |              | บาท                |
| 5. งานท่อและอุปกรณ์  |                                                  |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
| 5.1                  | งานท่อ พีวี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5               |           |          |                            |                    |          |              |              |                    |
|                      | - ขนาด Dia. 4 นิ้ว                               | 14.50     | ม.       | 158.00                     | 2,291.00           | 1.3354   | 210.99       | 3,059.35     | งานชลประทาน (ปกติ) |
|                      | - ขนาด Dia. 3 นิ้ว                               | 10.00     | ม.       | 97.00                      | 970.00             | 1.3354   | 129.53       | 1,295.30     | งานชลประทาน (ปกติ) |

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานทรัพยากรน้ำ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำท้ายสมบูรณ์ เพื่อการถ่ายโอนโครงสร้างส่วนท้องถิ่น

หมู่ที่ 4 บ้านมะเมียง ตำบล โขคนาสาม อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

| ข้อที่ 1           | ข้อที่ 2                       | ข้อที่ 3  | ข้อที่ 4 | ข้อที่ 5                   | ข้อที่ 6           | ค่า Factor F | ข้อที่ 7     |              | หมายเหตุ           |
|--------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| ลำดับที่           | รายการ                         | ปริมาณงาน | หน่วย    | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) |              | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง     |                    |
| 5.2                | งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก        |           |          |                            |                    |              |              |              |                    |
|                    | - ขนาด Dia. 0.80 ม.            | 24.00     | ม.       | 1,510.93                   | 36,262.32          | 1.3354       | 2,017.69     | 48,424.56    | งานชลประทาน (ปกติ) |
|                    |                                |           |          | รวมรายการที่ 5             | 39,523.32          | บาท          |              | 52,779.21    | บาท                |
| 6.งานอาคารประกอบ   |                                |           |          |                            |                    |              |              |              |                    |
| 7.งานเปิดตลาด      |                                |           |          |                            |                    |              |              |              |                    |
| 7.1                | งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก) |           | ชุด      | 9,360.00                   | 9,360.00           | 1.2762       | 11,945.23    | 11,945.23    | งานสะพาน FactorF   |
| 7.2                | งานราวกันตก                    |           | ม.       | 873.00                     | 48,888.00          | 1.2762       | 1,114.12     | 62,390.72    | งานสะพาน FactorF   |
|                    |                                |           |          | รวมรายการที่ 7             | 58,248.00          | บาท          |              | 74,335.95    | บาท                |
| 8.งานอุปกรณ์ประกอบ |                                |           |          |                            |                    |              |              |              |                    |
|                    |                                |           |          |                            | 5,387,916.72       | บาท          |              | 7,000,355.15 | บาท                |
|                    |                                |           |          |                            |                    |              |              | 7,000,000.00 | บาท                |

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 180 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง



1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายแสง คะริยชัย)

นายช่างโยธาชำนานงาน



2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาญชัย ทองทวี)

นายช่างโยธาชำนานงาน



3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชญา แก้วประดับ)

นายช่างโยธาชำนานงาน