ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำกูแบบากง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสโครงการ นธ.๒๑-๔-๓๒๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ และเพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำอุปโภค บริโภค

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานเบ็ดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๔๖๘,๔๓๐.๐๐บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวพรกมล รัตนมณี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายโสภณัฐ บุษบงก์ไพฑูรย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายพีระพจน์ ด้วงอินทร์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำกูแบบากง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล มะนังตายอ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21-4-323

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	(ราคาต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานเตรียมพื้นที่**								
	- งานถากถาง	ตร.ม.	8,000.00	1.34	10,720.00	1.3735	1.75	14,000.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	2,780.00	19.65	54,627.00	1.3735	28.00	77,840.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,100.00	46.53	144,243.00	1.3735	67.00	207,700.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม.	210,000.00	0.76	159,600.00	1.3735	1.00	210,000.00	
2	**งานดิน**								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	1,907.00	46.09	87,893.63	1.3735	66.25	126,338.75	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	49,347.00	34.09	1,682,239.23	1.3735	49.00	2,418,003.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	ลบ.ม.	3,064.00	130.05	398,473.20	1.3735	187.50	574,500.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	3,189.00	204.30	651,512.70	1.3735	294.50	939,160.50	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,519.00	988.145	1,500,992.26	1.3735	1,425.00	2,164,575.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.00	646.59	23,923.83	1.3735	932.25	34,493.25	ใช้สูตรค่าk2.1
3	**งานโครงสร้าง**								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	43.00	3,800.37	163,415.91	1.2746	5,086.00	218,698.00	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	3,006.00	32.69	98,266.14	1.2746	43.75	131,512.50	ใช้สูตรค่าk4.4
4	**งานป้องกันการกัดเซาะ**								
	- งานหินเรียง	ลบ.ม.	27.00	966.91	26,106.57	1.3735	1,394.25	37,644.75	ใช้สูตรค่าk2.2
5	**งานท่อและอุปกรณ์**								
	- งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม.	ม.	108.00	1,772.00	191,376.00	1.3735	2,555.50	275,994.00	ใช้สูตรค่าk3.5
6	**งานเบ็ดเตล็ด**								
	- งานป้ายแนะนำโครงการ	ชุด	1.00	6,540.00	6,540.00	1.2746	8,752.25	8,752.25	
	- งานหลักบอกแนว	ต้น	56.00	390.00	21,840.00	1.2746	521.75	29,218.00	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	5,221,769.47				

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 210 วัน

รวมราคากลางทั้งสิ้น **7,468,430.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรกมล รัตนมณี)
7 / ก.ค. / 67

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโสภณัฐ บุษบงก์ไพฑูรย์)
7 / ก.ค / 67

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีระพจน์ ด้วงอินทร์)
7 / ก.ค. / 67