

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุตมน หมู่ที่ ๓ ตำบลชะวีก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ชนิดโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๔.๑ งานดิน

๔.๒ งานโครงสร้าง

๔.๓ งานป้องกันการกัดเซาะ

๔.๔ งานท่อและอุปกรณ์

๔.๕ งานอาคารประกอบ

๔.๖ งานเบ็ดเตล็ด

๔.๗ งานอุปกรณ์ประกอบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔ - ปร.๕

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
--------------------------	---------------------	---------------

๗.๒ นายบัลลังก์ เพิ่มสำราญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
----------------------------	---------------------	---------

๗.๓ นายไอศุรย์ ลอยทวินนท์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
---------------------------	----------------------	---------



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๙๒-๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๓/๕๙๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมน หมู่ที่ ๓ ตำบลยะวิ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานก่อสร้างชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ๗% ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมน หมู่ที่ ๓ ตำบลยะวิ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

(นายศิวตล อุปพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ ๑ นครราชสีมา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- เพื่อโปรดพิจารณา

- 7 ต.ค. 2567

(นางณิชานันท์ ประทุมเมศ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

- ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ
และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๗

(นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ นครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการประมาณราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมน(จ้างเหมา)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ 1 นครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

กุดมน

รหัสโครงการ สร.05 - 6 - 096

หมู่ที่ 3 ตำบล ยะวิ็ก อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

พื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่

ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 30ครัวเรือน ความจุเก็บกัก 40328 ลบ.ม.

แบบเลขที่ -

วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	6,400.00	1.3354	8,546.56	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	791,917.67	1.3354	1,057,526.85	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	-	1.2762	-	งานสะพาน FactorF
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	-	1.3354	-	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานท่อและอุปกรณ์	-	1.3354	-	งานชลประทาน (ปกติ)
6	งานอาคารประกอบ	-	1.2762	-	งานสะพาน FactorF
7	งานเบ็ดเตล็ด	22,112.58	1.2762	28,220.07	งานสะพาน FactorF
8	งานระบบกระจายน้ำ (ประเภทงานอาคาร)	-	1.0700	-	งานสะพาน FactorF
9	ค่าจัดหาและติดตั้งงานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	รวม VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,094,293.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,094,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00%ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัลลังก์ เพิ่มสำราญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไอศูรย์ ลอยทวินันท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การประมาณราคาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1. งานเตรียมพื้นที่						
1.1	งานฉาบกาง	2,000.00	ตร.ม.	1.30	2,600.00	
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.	0.76	3,800.00	
รวมรายการที่ 1					6,400.00	บาท
2. งานดิน						
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร	25,939.00	ลบ.ม.	18.98	492,322.22	(สภาพปกติ)
	- งานขนดินทิ้ง ระยะขนดิน 1 กม.	25,939.00	ลบ.ม.	11.55	299,595.45	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 2					791,917.67	บาท
3. งานโครงสร้าง						
4. งานป้องกันกัดเซาะ						
5. งานท่อและอุปกรณ์						
6.งานอาคารประกอบ						
7.งานเบ็ดเตล็ด						
7.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,625.31	12,625.31	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	9,487.27	9,487.27	
รวมรายการที่ 7					22,112.58	บาท
8.งานระบบกระจายน้ำ (ประเภทงานอาคาร)						
9.ค่าจัดหาและติดตั้งงานครุภัณฑ์						

ระยะขนส่งวัสดุ						
ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด		454.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง		
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ		85.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง		
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)		36.5 / 33.5	บาท/ลิตร			
สรุปงานจ้างเหมา				สรุปงานดิน		
เบี้ยเลี้ยง ประเภท ก ค่าควบคุมงาน	90,480	บาท	ดินชุดทั้งหมด		25,939.00	ลบ.ม.
จำนวนเครื่องจักร	1	ชุด	นำไปถมได้		-	ลบ.ม.
ระยะเวลาก่อสร้าง	120	วัน	เหลือดินขนทิ้ง		25,939.00	ลบ.ม.

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้ในส่วนกลางสำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



สรุปราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 กรมทรัพยากรน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน

หมู่ที่ 3 ตำบล ยะวิ็ก อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมดิน	2,000.00	ตร.ม.	1.30	2,600.00	1.3354	1.73	3,460.00	งานชลประทาน (ปกติ)
1.2	งานปูนประพังก่อสร้าง	5,000.00	ลบ.ม.	0.76	3,800.00	1.3354	1.01	5,050.00	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 1	6,400.00	บาท		8,510.00	บาท
2. งานดิน									
2.1	งานดินลูกรังเครื่องจักร	25,939.00	ลบ.ม.	18.98	492,322.22	1.3354	25.34	657,294.26	
ระยะขุดดิน 1 กม.				11.55	299,595.45	1.3354	15.42	399,979.38	งานชลประทาน (ปกติ)
				รวมรายการที่ 2	791,917.67	บาท		1,057,273.64	บาท
3. งานโครงสร้าง									
4. งานป้องกันกัดเซาะ									
5. งานท่อและอุปกรณ์									
6. งานอาคารประกอบ									
7. งานเบ็ดเตล็ด									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,625.31	12,625.31	1.2762	16,112.42	16,112.42	งานสะพาน Factor F
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	9,487.27	9,487.27	1.2762	12,107.65	12,107.65	งานสะพาน Factor F
				รวมรายการที่ 7	22,112.58	บาท		28,220.07	บาท
8. งานระบบกระจายน้ำ (ประเภทงานอาคาร)									
9. งานอุปกรณ์ประกอบ									
					820,430.25	บาท		1,094,003.71	บาท

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 120 วัน (รวมระยะเวลาสอบวัดจำนวน 30 วัน ไม่รวมค่าเผื่อ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

1 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวิทย์ สุ่มาพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัณฑิต เพ็ญสำราญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไศสรย์ ลอยทวิวัฒน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน