



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๓๗๒๑-๓๖๓๘ ต่อ ๑๒๑,๑๒๒  
ที่ ทส ๐๖๑๖/๖๔๕๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร สนับสนุนโครงการ  
พัชรสุธาดานุรักษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง สำหรับแผนงาน/โครงการงบลงทุน  
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางค่าก่อสร้างโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๘ ภายใต้เงื่อนไข Factor F งานชลประทาน งานก่อสร้างสะพานและงานท่อเหลี่ยม เงินจ่ายล่วงหน้า  
๑๕% เงินประกันผลงานหัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗% โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  
ข้างป่าวังกระแพร สนับสนุนโครงการพัชรสุธาดานุรักษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอบึงนาราง  
จังหวัดพิจิตร ราคากลาง ๑,๐๔๙,๕๕๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๓๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจ  
หน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลำดับที่ ๗ เรื่อง ที่มอบหมายอำนาจการ  
พัสดุข้อ (๗.๖) สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา  
งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง)  
(จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ(จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส  
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอยะนะ อำเภอกะพ้อ อำเภอนาทวี อำเภอบึงนาราง) ที่ต้องได้รับ  
อนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินงบประมาณครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ  
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน โดยได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ  
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจกได้แจ้งส่วนอำนวยการดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ จันทร์ดอน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายโชคชัย ดวงคล้าย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพนพล อินชนะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ได้รับ อทท.  
เพื่อโปรดพิจารณา

๐

(นางสาววันเพ็ญ อุโกศัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

อนุมัติ

(นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

## ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช่วงป่าวังกระแพร สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  
รหัสโครงการ.....จป.๑๗-๖-๐๑๔.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ กรมทรัพยากรน้ำ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป  
.....งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ ม.
๕. ราคากลาง.....คำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๔๙,๕๕๔.๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)  
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |               |           |         |                         |               |
|---------------|-----------|---------|-------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายสุเทพ  | จันทร์ดอน | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายโชคชัย | ดวงคล้าย  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายนพดล   | อินชนะ    | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาชำนาญการ      | กรรมการ       |



(นายสุเทพ จันทร์ดอน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร หมู่ที่ 2 ตำบล ทับไทร อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี รหัสโครงการ จบ. 17-6-014

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

| ช่องที่ 1                                                  | ช่องที่ 2                                              | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5                    | ช่องที่ 6            | ค่า<br>FACTOR F | ช่องที่ 7         |              | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| ลำดับที่                                                   | รายการ                                                 | ปริมาณงาน | หน่วย     | คำนวณต้นทุนต่อหน่วย<br>(บาท) | คำนวณต้นทุน<br>(บาท) |                 | ราคากลาง          |              |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              |                      |                 | ราคาต่อหน่วย      | ราคากลาง     |          |
| 1. งานเตรียมพื้นที่                                        |                                                        |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
| 1.1                                                        | งานตากอ่าง                                             | 10,000.00 | ตร.ม.     | 1.33                         | 13,300.00            | 1.3552          | 1.75              | 17,500.00    |          |
| 1.2                                                        | งานตากอ่างและล้อมต้นไม้                                | 5,000.00  | ตร.ม.     | 2.72                         | 13,600.00            | 1.3552          | 3.50              | 17,500.00    |          |
| 1.3                                                        | งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง                            |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
|                                                            | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น    | 1,250.00  | ลบ.ม.     | 46.13                        | 57,663.00            | 1.3552          | 62.50             | 78,125.00    |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              | รวมรายการที่ 1       | 84,563.00       |                   | 113,125.00   |          |
| 2. งานดิน                                                  |                                                        |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
| 2.1                                                        | งานดินชุดด้วยเครื่องจักร                               |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
|                                                            | - จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.                         | 19,349.00 | ลบ.ม.     | 33.83                        | 654,577.00           | 1.3552          | 45.75             | 885,216.75   |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              | รวมรายการที่ 2       | 654,577.00      |                   | 885,216.75   |          |
| 3. งานเปิดเตล็ด                                            |                                                        |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
| 3.1                                                        | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายคอนกรีต) | 1.00      | ชุด       | 32,500.00                    | 32,500.00            | 1.2762          | 41,476.00         | 41,476.00    |          |
| 3.2                                                        | งานป้ายแนะนำโครงการ                                    | 1.00      | ชุด       | 7,630.00                     | 7,630.00             | 1.2762          | 9,737.00          | 9,737.00     |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              | รวมรายการที่ 3       | 40,130.00       |                   | 51,213.00    |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              | รวมคำนวณต้นทุน       | 779,270.00      | รวมค่างานก่อสร้าง | 1,049,554.75 |          |
|                                                            |                                                        |           |           |                              |                      |                 | คิดเป็นราคากลาง   | 1,049,554.00 |          |
| ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 2567                                 |                                                        |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |
| เงินสินเชื่อ เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% |                                                        |           |           |                              |                      |                 |                   |              |          |

ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน 2567

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 180 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายสุเทพ จันทรตอน)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ

(นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

 กรรมการ

(นายโชคชัย ดวงคล้าย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ

(นายพนพล อินชนะ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

## สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร (จ้างก่อสร้าง)

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร

หมู่ที่ 2 ตำบล ห้วยทราย อำเภอ ปะนาเมืองใหม่ จังหวัด จันทบุรี

รหัสโครงการ จบ. 17-6-014

วันที่ 18 ตุลาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

| ลำดับที่ | รายการ                                           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | ประเภทงาน             |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | งานเตรียมพื้นที่                                 | 84,563.00                                 | 1.3552   | 114,599.00                              | งานชลประทาน (ฝนชุก 1) |
| 2        | งานดิน                                           | 654,577.00                                | 1.3552   | 887,082.00                              | งานชลประทาน (ฝนชุก 1) |
| 3        | งานเบ็ดเตล็ด                                     | 40,130.00                                 | 1.2762   | 51,213.00                               | งานสะพาน FactorF      |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                   |                                           |          | 1,052,894.00                            |                       |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                |                                           |          | 1,052,800.00                            |                       |
|          | ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) |                                           |          |                                         |                       |

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ

ใช้สำหรับการประมาณราคาค่าก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำเท่านั้น


ประมาณการโดย



( นายพิสิทธิ์ จากรณ์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ



( นายพนพล อินชนะ )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสนอ



( นายสุเทพ จันทร์ดอน )

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เห็นชอบ



( นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล )

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

หมายเหตุ : เป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบการทำแผนงบประมาณเท่านั้น

ในการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการกำหนดราคากลางจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

## การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าวังกระแพร

| ลำดับ<br>ที่        | รายการ                                              | จำนวน     | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|----------|
|                     |                                                     |           |       | ราคาค่าหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 1. งานเตรียมพื้นที่ |                                                     |           |       |                  |           |          |
| 1.1                 | งานถากถาง                                           | 10,000.00 | ตร.ม. | 1.33             | 13,300.00 |          |
| 1.2                 | งานถากถางและล้มต้นไม้                               | 5,000.00  | ตร.ม. | 2.72             | 13,600.00 |          |
| 1.3                 | งานคันนํ้าระหว่างงานก่อสร้าง                        |           |       |                  |           |          |
|                     | - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น | 1,250.00  | ลบ.ม. | 46.13            | 57,663.00 |          |
| รวมรายการที่ 1      |                                                     |           |       |                  | 84,563.00 | บาท      |

|                  |                               |           |       |       |                   |            |
|------------------|-------------------------------|-----------|-------|-------|-------------------|------------|
| <b>2. งานดิน</b> |                               |           |       |       |                   |            |
| 2.1              | งานดินชุดด้วยเครื่องจักร      |           |       |       |                   |            |
|                  | - จุดที่ดิน 1 ระยะชนดิน 1 กม. | 19,349.00 | ลบ.ม. | 33.83 | 654,577.00        | (สภาพปกติ) |
| รวมรายการที่ 2   |                               |           |       |       | <b>654,577.00</b> | บาท        |

|                        |                                                       |      |     |           |                  |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------------|-----|
| <b>3. งานเบ็ดเตล็ด</b> |                                                       |      |     |           |                  |     |
| 3.1                    | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายคอนกรีต) | 1.00 | ชุด | 32,500.00 | 32,500.00        |     |
| 3.2                    | งานป้ายแนะนำโครงการ                                   | 1.00 | ชุด | 7,630.00  | 7,630.00         |     |
| รวมรายการที่ 3         |                                                       |      |     |           | <b>40,130.00</b> | บาท |

| ระยะขนส่งวัสดุ                    |                      |     |                                    |  |
|-----------------------------------|----------------------|-----|------------------------------------|--|
| ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัด      | 245.00               | กม. | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |  |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          | 41.00                | กม. | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |  |
| ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) | 44.5 / 32.5 บาท/ลิตร |     |                                    |  |

|                                             |  |           |     |                         |           |       |
|---------------------------------------------|--|-----------|-----|-------------------------|-----------|-------|
| <b>สรุปงานจ้างก่อสร้าง</b>                  |  |           |     | <b>สรุปงานดิน</b>       |           |       |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(สำหรับควบคุมงาน) |  | 17,899.00 | บาท | ดินชุดทั้งหมด           | 19,349.00 | ลบ.ม. |
| จำนวนเครื่องจักร                            |  | 1         | ชุด | นำไปถมได้               | -         | ลบ.ม. |
| ระยะเวลาก่อสร้าง (รวมทดสอบวัสดุ 30 วัน)     |  | 180       | วัน | เหลือดินขนทิ้ง/กลับกลับ | 19,349.00 | ลบ.ม. |

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้สำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน  
และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



## การประมาณราคาก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างวังกระแพร

| ลำดับ<br>ที่     | รายการ                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ+ค่าแรง |           | หมายเหตุ |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|----------|
|                  |                                                        |       |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน |          |
| 3. งานเปิดเตี๊ยะ |                                                        |       |       |                  |           |          |
| 3.1              | งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายคอนกรีต) | 1.00  | ชุด   | 32,500.00        | 32,500.00 |          |
| 3.2              | งานป้ายแนะนำโครงการ                                    | 1.00  | ชุด   | 7,630.00         | 7,630.00  |          |
| 3.3              | งานทรายหยาบอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)                    | -     | ลบ.ม. | 925.00           | -         |          |
| 3.4              | งาน Saddle clamp 110X2"                                | -     | งาน   | 172.50           | -         |          |
| 3.5              | งานหน้างานคาบอด 4 นิ้ว พร้อมสกรูและปะเก็นยาง           | -     | ชุด   | 749.80           | -         |          |
| 3.6              | งานซื้อจอ 90 องศา GS ขนาด 2 นิ้ว                       | -     | ชุด   | 99.70            | -         |          |
| รวมรายการที่ 3   |                                                        |       |       |                  | 40,130.00 | บาท      |

## ระยะขนส่งวัสดุ

|                                   |             |          |                                    |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด | -           | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง             |
| ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ          | 41.00       | กม.      | ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง |
| ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย) | 44.5 / 32.5 | บาท/ลิตร |                                    |

## สรุปงานจ้างก่อสร้าง

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(สำหรับควบคุมงาน) | 17,899.00 บาท |
| จำนวนเครื่องจักร                            | 1 ชุด         |
| ระยะเวลาก่อสร้าง (รวมทดสอบวัสดุ 30 วัน)     | 220 วัน       |

## สรุปงานดิน

|                         |           |       |
|-------------------------|-----------|-------|
| ดินขุดทั้งหมด           | 19,349.00 | ลบ.ม. |
| นำไปถมได้               | -         | ลบ.ม. |
| เหลือดินขนทิ้ง/กลับกลับ | 19,349.00 | ลบ.ม. |

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นราคาโดยประมาณใช้สำหรับขอจัดสรรงบประมาณเท่านั้น ความถูกต้องของปริมาณงาน

และราคาก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

