

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยพุไทร หมู่ที่ ๑ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. ๑๘-๔-๐๒๐

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๒๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕,๒๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอวิชฐา รัตนพงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเชมชาติ ปลาทอง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธนิดา เจริญรุ่งรัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/๓๖๕๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
และฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามหนังสือ ที่ ทส ๐๖๑๗.๑/๕๔๑ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ส่วนอำนวยการ ได้ตรวจสอบ
ระยะเวลาการคำนวณราคากลาง พบว่า เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
จึงขอให้ส่วนสำรวจและออกแบบทบทวนราคากลาง ร่างขอบเขตของงานฯ และแบบรูปรายการ ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ได้พิจารณาทบทวน
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยพุไทร หมู่ที่ ๑ บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. ๑๘-๔-๐๒๐ ให้เป็นปัจจุบัน
เรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐,๙๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสาร จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิษฐา รัตนพงษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชมชาติ ปลาทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนิดา เจริญรุ่งรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

อนุมัติ

(นายวิชาเยล พัฒนาศิลา)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
ขอเสนอเอกสารฯ: ข้อ Factor P
ขอความเห็นชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางของงาน
จ้างเหมาบริการ (โปรดส่งต่อ)

ขอความเห็นชอบ
หัวหน้าหน่วยงาน

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยพุไทร

หมู่ที่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ ห้วยหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. 18-4-020
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถากถาง	1,548.00	ตร.ม.	1.29	1,996.92	1.3354	1.72	2,662.56	
1.2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง						-	-	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว, คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	4,350.00	ลบ.ม.	43.43	188,920.50	1.3354	58.00	252,300.00	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	29,160.00	ลบ.ม.	0.74	21,578.40	1.3354	0.99	28,868.40	
รวมรายการที่ 1					212,495.82			283,830.96	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	25,100.00	ลบ.ม.	33.16	832,316.00	1.3354	44.28	1,111,428.00	
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 2 กม.	24,484.00	ลบ.ม.	36.48	893,176.32	1.3354	48.72	1,192,860.48	
2.2	งานดินขุดยาก	14,196.00	ลบ.ม.	100.50	1,426,698.00	1.3354	134.21	1,905,245.16	
รวมรายการที่ 2					3,152,190.32			4,209,533.64	
3. งานป้องกันการกัดเซาะ									
3.1	งานหินเรียง	200.00	ลบ.ม.	834.93	166,986.00	1.3354	1,114.97	222,994.00	
3.2	งานวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด GEOGRID MAT (GM)	200.00	ตร.ม.	1,541.00	308,200.00	1.3354	2,057.85	411,570.00	
3.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	500.00	ตร.ม.	84.00	42,000.00	1.3354	112.17	56,085.00	
รวมรายการที่ 3					517,186.00			690,649.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยพุไทร

หมู่ที่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ ห้วยหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช. 18-4-020

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานเบ็ดเตล็ด									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,860.00	11,860.00	1.2762	15,135.73	15,135.73	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,440.00	7,440.00	1.2762	9,494.93	9,494.93	
4.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	11,100.00	33,300.00	1.2762	14,165.82	42,497.46	
รวมรายการที่ 4					52,600.00	รวมค่างานก่อสร้าง	67,128.12		
รวมค่างานต้นทุน					3,934,472.14		5,251,141.72		
รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา								5,251,141.72	
คิดเป็นราคากลาง								5,250,900.00	

ตัวหนังสือ (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 120 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายอวิชฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายเชมชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นางสาวธนิดา เจริญรุ่งรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ