

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเสาร้ห้า ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. ๑๘-๔-๐๒๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๗๔๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานเปิดเตล็ด

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๑,๗๔๒,๘๗๖.๘๙ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอธิคุณ พูนขวัญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวภูจิรา พรหมจรรย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายพิเชฐ จุ้ยกลลี้	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเสาร้า ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ ห้วยหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช.18-4-022

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568									
ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง								
1.2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง	14,000.00	ตร.ม.	1.29	18,060.00	1.3072	1.69	23,660.00	
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น						-	-	
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	14,700.00	ลบ.ม.	43.43	638,421.00	1.3072	56.77	834,519.00	
		35,700.00	ลบ.ม.	0.74	26,418.00	1.3072	0.97	34,629.00	
					รวมรายการที่ 1	682,899.00		892,808.00	
2. งานดิน									
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน								
	- จุดทั้งดิน 1 (ระยะขนดิน 1 กม.)	1,215.00	ลบ.ม.	44.45	54,006.75	1.3072	58.11	70,603.65	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 1	ระยะขนดิน 1 กม.	13,000.00	ลบ.ม.	33.16	431,080.00	1.3072	43.35	563,550.00 (สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2	ระยะขนดิน 3 กม.	12,900.00	ลบ.ม.	39.82	513,678.00	1.3072	52.05	671,445.00 (สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 3	ระยะขนดิน 7 กม.	22,100.00	ลบ.ม.	53.17	1,175,057.00	1.3072	69.50	1,535,950.00 (สภาพปกติ)
2.3	งานดินขุดยาก	ระยะขนดิน 7 กม.	13,490.00	ลบ.ม.	120.51	1,625,679.90	1.3072	157.53	2,125,079.70 (สภาพปกติ)
					รวมรายการที่ 2	3,799,501.65		4,966,628.35	
3. งานป้องกันการกัดเซาะ									
3.1	งานหินเรียง								
3.2	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	2,520.00	ลบ.ม.	895.19	2,255,878.80	1.3072	1,170.19	2,948,878.80	
3.3	งานวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด GEOGRID MAT (GM)	5,600.00	ตร.ม.	84.00	470,400.00	1.3072	109.80	614,880.00	
		1,120.00	ตร.ม.	1,541.00	1,725,920.00	1.3072	2,014.40	2,256,128.00	
					รวมรายการที่ 3	4,452,198.80		5,819,886.80	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเสาร้า ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ ห้วยหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปช.18-4-022

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2568									
ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานเบ็ดเตล็ด									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	1.2486	15,232.92	15,232.92	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1.2486	9,364.50	9,364.50	
4.3	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	3.00	ชุด	10,400.00	31,200.00	1.2486	12,985.44	38,956.32	
รวมรายการที่ 4					50,900.00	รวมค่างานก่อสร้าง รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา คิดเป็นราคากลาง	63,553.74		
รวมค่างานต้นทุน					8,985,499.45		11,742,876.89		
							11,742,876.89		
							11,742,876.89		

ตัวหนังสือ (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายอริศณ พูนขวัญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ
(นางสาวภูจิรา พรหมจรรย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายพิเชฐ จุ้ยทลี่)
นายช่างโยธาชำนาญงาน