

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไพร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่,บ้านภูแก้ว,บ้านโซม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๙๙๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานขุดลอกอ่าง กว้าง ๘๕.๐๐-๒๕๐.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐ ม. ลึก ๓.๕๐ ม. ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้น ๑๗๐,๐๐๐ ลบ.ม

๔.๒ งานขุดลอกคลอง กว้าง ๒๐.๐๐-๒๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. ลึก ๒ ม.

๔.๓ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๘.๕ kw. จำนวน ๑ แห่ง พร้อมอาคารประกอบ

๔.๔ ท่อส่งน้ำ HPDE (High Density Polyethylene) ชนิดผนังหลายชั้น (ผนังสองชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม PN ๖ (PE ๑๐๐) มอก.๙๘๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๓๑๕-๒๒๕ ม. ความยาวรวม ๓,๖๗๐ ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ ๐.๐๓๔ ลบ.ม/วินาที

๔.๕ ก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง

๔.๖ ก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง

๔.๗ อาคารระบายน้ำแบบ ท่อ คสล. ๑ - Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๐ แห่ง

๔.๘ อาคารระบายน้ำแบบ ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๓ ช่อง - ๒.๑๐ x ๑.๘๐ ม. จำนวน ๒ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2568 เป็นเงิน ๔๔,๙๙๑,๘๖๘.๕๔ บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสิบลอง)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง


๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา

๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกฤษณ์ กล้าเหม็ง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายกำธร บ่อคำ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายศรวุฒิ วงษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ



สรุปการประเมินราคากลางอนุรักษพื้นที่พื้ห้วยแม่ไทร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ อนุรักษ์พื้นที่พื้ห้วยแม่ไทร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รหัสโครงการ 682009-6412-005

หมู่ที่ 12,13 บ้านเด่นดีหมี่,ภูแก้ว บ้านโขมม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

พื้นที่เพาะปลูก 760 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 300ครัวเรือน

งานขุดลอกอ่าง กว้าง 85.00 - 250.00 ม. ยาว 350 ม. ลึก 4.00 ม. ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้น 170,000 ลบ.ม.

งานขุดลอกคลอง กว้าง 20.00 - 24.00 ม. ยาว 1,350 ม. ลึก 2 ม.

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ

ท่อส่งน้ำ แบบ HPDE ผนังหลายชั้น (ผนังสองชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม PN 6 (PE 100) มอก.982 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ HDPE 315 - 225 มม. ความยาวรวม 3,670 ม. ปริมาณน้ำที่ส่งได้ 0.034 ลบ.ม./วินาที

ก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

ก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 11.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

อาคารระบายน้ำแบบ ท่อ คสล. 1 - Ø 0.80 ม. จำนวน 10 แห่ง

อาคารระบายน้ำแบบ ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 3 ช่อง - 2.10 x 1.80 ม. จำนวน 2 แห่ง

แบบเลขที่ สทท.9 20/2568

วันที่ 20 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	415,242	1.2283	510,041	งานชลประทาน (ปกติ)	507,330.00
2	งานดิน	13,434,051	1.2283	16,501,045	งานชลประทาน (ปกติ)	16,499,270.50
3	งานโครงสร้าง	2,843,648	1.1959	3,400,718	งานสะพาน FactorF	3,400,679.38
4	งานป้องกันการกัดเซาะ	386,509	1.2283	474,749	งานชลประทาน (ปกติ)	474,734.71
5	งานท่อและอุปกรณ์	6,473,162	1.2283	7,950,984	งานชลประทาน (ปกติ)	7,950,969.66
6	งานอาคารประกอบ	1,097,178	1.1959	1,312,115	งานสะพาน FactorF	1,312,113.82
7	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	12,169,131	1.0700	13,020,970	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	13,020,970.17
8	งานเบ็ดเตล็ด	1,526,717	1.1959	1,825,800	งานสะพาน FactorF	1,825,800.30
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	38,345,638		44,996,422		44,991,868.54
	คิดเป็นเงินประมาณ					44,991,868.54
	ตัวอักษร				(สีสันสีเส้นเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ

(นายศราวุฒิ วงษา)

ลงชื่อ

(นายกิตติ ก่อแก้ว)

ลงชื่อ

(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่อ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน										
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไพร-คลองง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			หมู่ที่ 12,13 บ้านเด่นดีหมื่นแก้ว บ้านโงกม่วง,บ้านอุแก้ว		ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม		จังหวัดสุโขทัย		สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ	
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานเตรียมพื้นที่									
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
1.1	งานขุดกลาง	18,500.00	ตร.ม.	1.29	23,865.00	1.2283	1.58	29,304.00		2.1
1.2	งานขุดกลางและถมดินไม้		ตร.ม.			1.2283				2.1
1.3	งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ		ตัน			1.2283				
1.4	งานสันน้ระหว่างงานก่อสร้าง		ลบ.ม.			1.2283				
-	- กรณีเป็นงานขุดคลองฝัมน้ำ คิดเป็นงานขุดด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม.	43.43	169,377.00	1.2283	53.34	208,026.00		
-	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,900.00	ม.	-		1.2283	-			
-	- งานเสริมพีตหลัก									
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	300,000.00	ลบ.ม.	0.74	222,000.00	1.2283	0.90	270,000.00		
2	งานดิน									
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	2,000.00	ลบ.ม.	18.78	37,560.00	1.2283	23.06	46,120.00		2.1
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน	4,000.00	ลบ.ม.	36.46	145,840.00	1.2283	44.78	179,120.00		2.1
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	180,000.00	ลบ.ม.	40.55	7,299,000.00	1.2283	49.80	8,964,000.00		2.1
-	- จุดทั้งดิน 1		ระยะชนดิน 0 กม. (สภาพปกติ)			1.2283	54.85	548,500.00		2.1
-	- จุดทั้งดิน 2		ระยะชนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)			1.2283	59.89	3,700,303.65		2.1
-	- จุดทั้งดิน 3		ระยะชนดิน 2 กม. (สภาพปกติ)			1.2283				2.1
-	- จุดทั้งดิน 4	10,000.00	ระยะชนดิน 3 กม. (สภาพปกติ)	44.66	446,600.00	1.2283				2.1
-	- จุดทั้งดิน 5	61,785.00	ระยะชนดิน 4 กม. (สภาพปกติ)	48.76	3,012,636.00	1.2283				2.1
2.4	งานดินผุดยาก		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.7	งานระเบิดหินพื้นคลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.1	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด		ระยะชนดิน 0 กม.							
-	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	32,245.00	ลบ.ม.	64.46	2,078,512.00	1.2283	79.17	2,552,836.65		2.1
-	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน		0			1.2283				2.1
-	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %		ลบ.ม.			1.2283				2.1
-	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %		ลบ.ม.			1.2283				2.1
2.12	งานลูกรังบดอัดแน่น	810.00	ลบ.ม.	301.87	244,514.00	1.2283	370.78	300,331.80		2.1
2.13	งานหินคลุกบดอัดแน่น	360.00	ลบ.ม.	470.52	169,387.00	1.2283	577.94	208,058.40		2.1
2.14	งานทรายอัดแน่น		ลบ.ม.			1.2283				2.1
	งานดิน 1		ลบ.ม.			1.2283				2.1
3	งานโครงสร้าง									
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กัลลัซัด 210 Ksc	406.00	ลบ.ม.	4,576.94	1,858,238.00	1.1959	5,473.56	2,222,265.36		4.5
3.2	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.			1.1959				4.5
3.3	งานคอนกรีตล้าวนบ่หินใหญ่		ลบ.ม.			1.1959				4.5
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	26,060.00	กก.	27.01	703,881.00	1.1959	32.30	841,738.00		4.4

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน													
โครงการ		อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแม่ไพร-คลองงบ หรือระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หมู่ที่ 12,13 บ้านต้นตื้นห้วยแก้ว บ้านโคม่วง,บ้านดงแก้ว		ตำบลทุ่งเสลี่ยม		อำเภอบางสะพาน		จังหวัดสุโขทัย		สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ	
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่				
							ราคาตลาด						
							ราคาตลาดต่อหน่วย	ราคากลาง					
-	แผ่นด้ายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 90 kN/m		ตร.ม.			1.2283							
-	แผ่นด้ายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 100 kN/m		ตร.ม.			1.2283							
-	แผ่นด้ายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 150 kN/m		ตร.ม.			1.2283							
4.25	คลิปยึดแผ่นด้ายเสริมกำลังดิน (T-Clip)		ตร.ม.			1.2283							
4.26	แผ่นวัสดุป้องกันกรวดทรายเชิงลาด พร้อมเมล็ดพืชและปุ๋ยในผิว GEOGRID MAT (GM) พร้อมอุปกรณ์		ตร.ม.			1.2283							
4.27	จุดด้ายใยโอบ บรรจุหิน ขนาด 2.00 x 0.40 m. (ราคาเฉพาะถุงไม่รวมหิน)		ชิ้น			1.2283							
4.28	บล็อกกันดินสำเร็จรูป		ก้อน			1.2283							
-	- บล็อกแผ่นฐาน ขนาด 2.50 เมตร		ก้อน			1.2283							
-	- บล็อกโมโนขนาด 1.25 เมตร		ก้อน			1.2283							
5 งานท่อและอุปกรณ์													
งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน													
5.1	ท่อเหล็กอานสังกะสี (GSP-BS-M) มอก.277	-		-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ชั้น 13.5 มอก.17-2532	-		-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.			1.2283							
5.3	ท่อเหล็กเหนียวตะเข็บตรง ขนาด 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562					1.2283							
-	- ขนาด Dia. 0.7 มม.	1.00	ม.	-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. 0.7 มม.	1.00	ม.	-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. 0.4 มม.	1.00	ม.	-		1.2283							
5.3	ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ขนาด 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562			-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. 200 มม.	3.00	ม.	6,241.00	18,723.00	1.2283	7,665.82		22,997.46				
-	- ขนาด Dia. 0 มม.		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
5.4 งานท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 15 ความยาวท่อละ 5.00 ม. มอก.622-2525													
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.	-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
5.5 งานท่อ HDPE ชั้น PN 10 (PE80)													
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.	-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							
5.6 งานท่อ HDPE ชั้น PN 10 (PE100)													
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.	-		1.2283							
-	- ขนาด Dia. มม.		ม.			1.2283							

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน									
โครงการ		อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไพร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หมู่ที่ 12,13 บ้านต้นตมใหม่,บ้านโนนแก้ว บ้านโคกม่วง,บ้านโนนแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย		สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ			
ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
5.7 งานท่อ HPDE ผนังสองชั้น (ผนังสองชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม PN 6 (PE 100) มอก.982			-			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. 315 มม.		2,100.00	ม.	2,101.10	4,412,310.00	1.283	2,580.78	5,419,638.00	5.2.3
- ขนาด Dia. 280 มม.		1,000.00	ม.	1,321.50	1,321,500.00	1.283	1,623.19	1,623,190.00	5.2.3
- ขนาด Dia. 225 มม.		570.00	ม.	1,052.20	599,754.00	1.283	1,292.41	736,673.70	5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. มม.			ม.			1.283			5.2.3
5.8 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก			-			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. 0.8 ม.		50.00	ม.	2,417.50	120,875.00	1.283	2,969.41	148,470.50	5.2.3
- ขนาด Dia. 1.2 ม.			ม.			1.283			5.2.3
- ขนาด Dia. 1 ม.			ม.			1.283			5.2.3
งานท่อ 1									
งานท่อ 2									
งานท่อ 3									
6 งานอาคารประกอบ									
งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									
6.1 ประตูลูกเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.256						1.1959			5.2.3
- ชนิดลิ่มกดชนิดก้านโยก ขนาด Dia. 0.35 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
- ชนิดลิ่มกดชนิดก้านโยก ขนาด Dia. 0.2 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
- ชนิดลิ่มกดชนิดก้านโยก ขนาด Dia. 0.15 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
6.2 ประตูลูกเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.382						1.1959			5.2.3
- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. 0.6 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. 0.4 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
- ชนิดปีกผีเสื้อ ขนาด Dia. 0.6 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
6.3 ประตูลูกเหล็กหล่อกลับ มอก.383						1.1959			5.2.3
- ขนาด Dia. 0.15 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
- ขนาด Dia. 0.15 ม.			ชุด			1.1959			5.2.3
6.4 ประตูลูกเหล็กหล่อระบายอากาศ (Single Air Valve)						1.1959			4.3
- ขนาด Dia. 1 นิ้ว			ชุด			1.1959			4.3
- ขนาด Dia. 3 นิ้ว			ชุด			1.1959			4.3
6.5 ประตูลูกเหล็กหล่อระบายอากาศ (Double Air Valve)						1.1959			4.3
- ขนาด Dia. 2 นิ้ว			ชุด			1.1959			4.3
- ขนาด Dia. 3 นิ้ว			ชุด			1.1959			4.3
6.6 ผ่าท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (บานปิดท่อแบบกลมชนิดรับน้ำหนักเดียวพร้อมกรอบ)						1.1959			
- ขนาด Dia. 0.2 ม.			ชุด			1.1959			
- ขนาด Dia. 0.2 ม.			ชุด			1.1959			
6.7 บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)						1.1959			
- ขนาด 1.50x2.00 ม.			ชุด			1.1959			
6.8 บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)						1.1959			

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไพร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			หมู่บ้านต้นตัมห้วยแก้ว บ้านโฆมวังบ้านญเก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอบางสะพานบุรี จังหวัดบุรีรัมย์			สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ		
ลำดับ ที่	ข้อที่ 1	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ข้อที่ 7	
							ราคา	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
-	- ขนาด 2.00x3.00 ม.			ชุด			1.1959	
6.9	เครื่องยกพร้อมเพลลา			ชุด			1.1959	
-	- ขนาด 2250 กก.						1.1959	
6.10	ชุดยกแบบกวนสลิ้ง			ชุด			1.1959	
-	- ขนาด 1200 (แบบเกียร์มอเตอร์) ต้น			ชุด			1.1959	
6.11	อาคารสถานีสูบน้ำ			ชุด			1.1959	
6.12	บ่อสังกะสี			ชุด			1.1959	
6.13	หลักบอกค่าระดับน้ำ			ชุด			1.1959	
6.14	หลักวัดลิ่มเส้นเขื่อน			ชุด			1.1959	
6.15	อาคารคลุมอาคารบังคับน้ำ		10.00	ชุด	3,902.74	39,027.00	1.1959	46,672.90
6.16	ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์		200.00	ชุด	443.96	88,793.00	1.1959	106,186.00
6.17	อาคารจุดปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.)		3.00	ชุด	20,948.78	62,846.00	1.1959	75,157.92
6.18	งานอาคารประจุระบบยกออกตามแบบลูกลอยคู่ ขนาด 50 มม. มอก.1368 (ไม่รวมงาน คสล.)		10.00	ชุด	9,013.42	90,134.00	1.1959	107,791.50
6.19	อาคารประจุระบบยกออกตามแบบลูกลอยคู่ (ไม่รวมงาน คสล.)		3.00	ชุด	37,056.74	111,170.00	1.1959	132,948.45
6.20	อาคารจุดแยก (ไม่รวมงาน คสล.)		3.00	ชุด	36,316.92	108,951.00	1.1959	130,294.20
6.21	โรงสูบน้ำแบบกังหัน ขนาด 3.00 x 3.50 ม.		1.00	ชุด	171,678.90	171,679.00	1.1959	205,310.79
6.22	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ		1.00	ชุด	148,951.95	148,952.00	1.1959	178,131.63
6.23	งานรั้ว แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 25 X 25 เมตร (ไม่รวมงาน คสล.)		1.00	งาน	190,813.75	190,814.00	1.1959	228,194.16
7	งานจัดซื้อครุภัณฑ์		1.00	งาน	84,811.67	84,812.00	1.1959	101,426.27
7.10	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา							
-	- เครื่องสูบน้ำแบบ submersible Pump 15 kw ขนาด 380 v							
-	- Capacity 100 ลบ.ม./ชม. , Head : 35 เมตร		2.00	ชุด	670,045.00	1,340,090.00	1.0700	1,433,896.30
-	- Capacity 200 ลบ.ม./ชม. , Head : 45 เมตร กำลัง 40.0 แรงม้า			ชุด			1.0700	
7.20	เครื่องสูบน้ำ VERTICAL MULTI-STAGE PUMP ขนาด 380 v							
-	- Capacity 100 ลบ.ม./ชม. , TDH : 40 เมตร กำลัง 15.0 แรงม้า			ชุด			1.0700	
-	- Capacity 36 ลบ.ม./ชม. , TDH : 35 เมตร กำลัง 5.5 แรงม้า			ชุด			1.0700	
7.30	เครื่องสูบน้ำ HORIZONTAL SPLITCASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 380 v							
-	- Capacity 100 ลบ.ม./ชม. , Head : 40 เมตร กำลัง 25.0 แรงม้า			ชุด			1.0700	
-	- Capacity 100 ลบ.ม./ชม. , Head : 40 เมตร กำลัง 25.0 แรงม้า			ชุด			1.0700	
7.40	งานควบคุมการกักเก็บระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้		2.00	ชุด	1,001,115.00	2,002,230.00	1.0700	2,142,386.10
-	- ชุดควบคุมตามมาตรฐานพร้อม Combiner มีกำลัง 18.5 KW			ชุด			1.0700	
-	- ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีกำลัง KW							
7.40	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561							
-	- ขนาด 630 w		42.00	แผง	19,200.00	806,400.00	1.0700	862,848.00
-	- ขนาด w			แผง			1.0700	
7.50	งานฝังเก็บน้ำไปเอกรัสตามแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแฉก 100 ลบ.ม.			ชุด				
7.60	ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคียวแก้ว)							
-	- ขนาดความจุ 100 ลบ.ม.		1.00	ชุด	1,386,000.00	1,386,000.00	1.0700	1,483,020.00
-	- ขนาดความจุ 500 ลบ.ม.		1.00	ชุด	4,808,411.00	4,808,411.00	1.0700	5,144,999.77
7.70	แผงอิเล็กทรอนิกส์เครื่องสูบน้ำ							
-	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35			ชุด			1.0700	
-	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35			ชุด			1.0700	
7.80	ระบบตรวจวัดดินและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)		1.00	ชุด	1,826,000.00	1,826,000.00	1.0700	1,953,820.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน										สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ		
หมู่ที่ 12.13 บ้านต้นตี่หมื่นแก้ว บ้านโคม่วง,บ้านนุแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย												
โครงการ	ครั้งที่	ข้อที่ 1 ลำดับ	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่	
									ราคากลาง			
									ราคากลางต่อหน่วย			
โครงการ อรุณาทันตะวันแม่ไร่-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8	งานเปิดตลาด										
	8.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(บ้านเข็ก)	1.00	ชุด		9,360.00	9,360.00	1.1959	11,193.62	11,193.62		
	8.2	งานป้ายแฉะน้ำโครงการ	2.00	ชุด		6,540.00	13,080.00	1.1959	7,821.18	15,642.36		
	8.3	งานรากวางกับดัก		ชุด				1.1959				
	8.4	งานป้ายเตือนพร้อมเสา		ชุด				1.1959				
	8.5	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80W พร้อมฐาน	4.00	ชุด		17,830.00	71,320.00	1.1959	21,322.89	85,291.56		
	8.6	งานตะแกรงกั้นสวะ		ม.				1.1959				
	8.7	แผ่นวัชระดับน้ำ		ชุด				1.1959				
	8.8	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 200 มม. ยาว 12 เมตร	1.00	แห่ง		147,610.09	147,610.00	1.1959	176,526.90	176,526.90		
	8.9	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 250 มม. ยาว 12 เมตร	1.00	แห่ง		187,193.17	187,193.00	1.1959	223,864.30	223,864.30		
	8.10	งานประสานท่อระบบสูบน้ำ ถึงระดับถังรับน้ำเข้าถังเก็บน้ำ 500 ลบ.ม. (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	แห่ง		296,081.30	296,081.00	1.1959	354,083.62	354,083.62		
	8.11	งานการประสานท่อและระบบสูบน้ำเข้า-ออก ถังเก็บน้ำ 500 ลบ.ม. และระบบบายพาส (Bypass) (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	แห่ง		348,206.72	348,207.00	1.1959	416,420.41	416,420.41		
8.12	งานการประสานท่อและระบบสูบน้ำเข้า-ออก ถังเก็บน้ำ 100 ลบ.ม. (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	แห่ง		166,566.23	166,566.00	1.1959	199,196.55	199,196.55			
8.13	งานระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ	1.00	แห่ง		190,813.75	190,814.00	1.1959	228,194.16	228,194.16			
8.14	งานประสานท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน	1.00	แห่ง		57,579.35	57,579.00	1.1959	68,859.14	68,859.14			
8.15	งานอาคารคลุมเครื่องสูบน้ำแบบ submersible Pump	1.00	แห่ง		11,906.00	11,906.00	1.1959	14,238.38	14,238.38			
8.16	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน โดย วิธี BORING TEST	2.00	จุด		13,500.00	27,000.00	1.1959	16,144.65	32,289.30			
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น									บาท	รวม	บาท	
										รวมราคากลางทั้งสิ้น	บาท	
									(สลับสีสัปดาห์ส			

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก 0.00%
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)
การแบ่งงานแบ่งเป็น
ระยะเวลาการก่อสร้าง

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
32.5 / 32.5 บาท/ลิตร 26 สิงหาคม 2568
งวด ๑ ละไม่น้อยกว่า 300 วัน
บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

หมายเหตุ ในการมีที่ราคาของผู้เสนอราคาที่ได้เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่เห็นสมควรจ้างเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรีชัย วงษา) (นายกัธร บ่อคำ)
ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกริพัต ก่อแห่ง)

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษฟื้นฟู้วยแม่ไทร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมดิน	18,500.0	ตร.ม.	1.29	23,865	1.585	1.584	29,304.00	
1.2	งานถมดินและถมคันไม้		ตร.ม.						
1.3	งานทำจัดวัชพืชด้วยมือ		ตัน						
1.4	งานคันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
-	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร		ลบ.ม.						
-	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	3,900.0	ลบ.ม.	43.43	169,377	53.345	53.34	208,026.00	
-	- งานเข้มนิคม		ม.						
1.5	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	300,000.0	ลบ.ม.	0.74	222,000	0.909	0.90	270,000.00	
รวมรายการที่ 1					415,242	บาท		507,330.00	บาท
2.00	งานดิน								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน ระยะชนดิน 0 กม. (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.2	งานดินขุดด้วยแรงคน 0 (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร 0	-	-	-					
-	- จุดที่ดิน 1 ระยะชนดิน 0 กม. (สภาพปกติ)	2,000.00	ลบ.ม.	18.78	37,560	23.067	23.06	46,120.00	
-	- จุดที่ดิน 2 ระยะชนดิน 1 กม. (สภาพปกติ)	4,000.00	ลบ.ม.	36.46	145,840	44.784	44.78	179,120.00	
-	- จุดที่ดิน 3 ระยะชนดิน 2 กม. (สภาพปกติ)	180,000.00	ลบ.ม.	40.55	7,299,000	49.808	49.80	8,964,000.00	
-	- จุดที่ดิน 4 ระยะชนดิน 3 กม. (สภาพปกติ)	10,000.00	ลบ.ม.	44.66	446,600	54.856	54.85	548,500.00	
-	- จุดที่ดิน 5 ระยะชนดิน 4 กม. (สภาพปกติ)	61,785.00	ลบ.ม.	48.76	3,012,637	59.892	59.89	3,700,303.65	
2.4	งานดินขุดยาก 0 (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.5	งานขุดลอกด้วยรถขุด 0 (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.6	งานขุดลอกด้วยเรือขุด 0 (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.7	งานระเบิดหินที่คลองกว้าง 3.00 เมตร	0	ลบ.ม.						
2.8	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน 0 (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.9	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา 0	0	ลบ.ม.						
2.10	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะชนดิน C	-	-	-					
-	- ดินถมบดอัดแน่น 85 % (สภาพปกติ)	32,245.00	ลบ.ม.	64.46	2,078,513	79.176	79.17	2,552,836.65	
-	- ดินถมบดอัดแน่น 95 % (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
2.11	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน -	0	-	-					
-	- ดินถมบดอัดแน่น 85 % (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
-	- ดินถมบดอัดแน่น 95 % (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
###	งานปลูกฝังบดอัดแน่น - (สภาพปกติ)	810.00	ลบ.ม.	301.87	244,515	370.787	370.78	300,331.80	
2.13	งานหินกลบบดอัดแน่น - (สภาพปกติ)	360.00	ลบ.ม.	470.52	169,387	577.940	577.94	208,058.40	
2.14	งานทรายอัดแน่น - (สภาพปกติ)		ลบ.ม.						
	งานดิน 1 -	0	ลบ.ม.						
รวมรายการที่ 2					13,434,051	บาท		16,499,270.50	บาท
3.00	งานโครงสร้าง								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กำลัถ 210 Ksc	406.0	ลบ.ม.	4,576.94	1,858,238	5,473.563	5,473.56	2,222,265.36	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ		ลบ.ม.						
3.3	งานคอนกรีตลึ้นบ่บดินใหญ่		ลบ.ม.						
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	26,060.0	กก.	27.01	703,881	32.301	32.30	841,738.00	
3.5	งานไม้ร้านสะพานคอนกรีตลึ้นบ่บดิน		ตร.ม.						
3.6	งานเสาเข็ม								
-	- เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.ความยาว 21 ม.	510.0	ม.	541.60	276,216	647.699	647.69	330,321.90	
-	- เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.26x0.26 ม.ความยาว 21 ม.		ม.						
-	- เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.18x0.18 ม.ความยาว 18 ม.		ม.						
-	- ค่าทดสอบเสาเข็มแบบ STATIC LOAD TEST		ตัน						
-	- ค่าทดสอบเสาเข็มแบบ DYNAMIC LOAD TEST		ตัน						
3.7	งานรอยต่อคอนกรีต		ม.						
3.8	งานลดแรงดันน้ำ	6.0	ชุด	885.55	5,313	1,059.029	1,059.02	6,354.12	
3.9	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.		ลบ.ม.						
	งานโครงสร้าง 1								
รวมรายการที่ 3					2,843,648	บาท		3,400,679.38	บาท
4.00	งานป้องกันกรกัดเซาะ								
4.1	งานคอนกรีตลาด ความหนาเฉลี่ย ม.		ตร.ม.						
4.2	งานหินเรียง	429.00	ลบ.ม.	666.77	286,044	818.994	818.99	351,346.71	
4.3	งานหินเรียงยาแนว		ลบ.ม.						
4.4	งานหินก่อ		ลบ.ม.						
4.5	งานหินทิ้ง		ลบ.ม.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
4.6	งานวัดตุกรอง		ลบ.ม.						
4.7	งานปลูกหญ้า		ตร.ม.						
4.8	งานก่อสร้างลาดค้าขาย Gablon มอก.71-2532 , มอก.3656-2566	-	-	-					
0	- ก่อ้ง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x ทน 0.50 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
0	- ก่อ้ง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x ทน 0.50 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
0	- ก่อ้ง Gablon ขนาด 1.00 x 1.00 x ทน 1.00 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
0	- ก่อ้ง Gablon ขนาด 1.00 x 2.00 x ทน 1.00 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
4.9	งานก่อสร้างลาดค้าขาย Mattress มอก.71-2532 , มอก.3656-2566	-	-	-	-				
0	- ก่อ้ง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x ทน 0.30 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
0	- ก่อ้ง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x ทน 0.30 ม. พร้อมหินเรียง		ลบ.ม.						
4.10	งานแผ่นพลาสติก		ตร.ม.						
4.11	งานแผ่นโบลิ่งสังเคราะห์แบบที่ 2	1,415.00	ตร.ม.	71.00	100,465	87.209	87.20	123,388.00	
4.12	งานท่อระบายน้ำฟ้าเขียน HDPE ขนาด 150 มม.		ม.						
4.13	งานแผ่นโบลิ่งสังเคราะห์แบบที่ 1		ตร.ม.						
4.14	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL)		ตร.ม.						
4.15	ฟูกคอนกรีตสังเคราะห์ (Concrete Mattress) Type 1		ตร.ม.						
4.16	ฟูกคอนกรีตสังเคราะห์ (Concrete Mattress) Type 2		ตร.ม.						
4.17	แผ่นผ้าใบคอนกรีตสังเคราะห์ที่สำเร็จรูป (Concrete Canvas)		ตร.ม.						
4.18	ถุงทราย (Geotextile Sand Bag) Type 1		ถุง						
4.19	ถุงทราย (Geotextile Sand Bag) Type 2		ถุง						
4.2	แผ่น Bitumen สังเคราะห์ (Bitumen Geomembrane)		ตร.ม.						
4.21	ถุงค้าขายสังเคราะห์บรจุหิน (Rock Netting Geobag) Type 1		ถุง						
4.22	ถุงค้าขายสังเคราะห์บรจุหิน (Rock Netting Geobag) Type 2		ถุง						
4.23	ก้อนคอนกรีตสำเร็จรูป (Modular Concrete Block)		ก้อน						
4.24	แผ่นค้าขายเสริมกำลังดิน (Geogrid)	-	-	-	-				
0	แผ่นค้าขายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 90 kN/m		ตร.ม.						
0	แผ่นค้าขายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 100 kN/m		ตร.ม.						
0	แผ่นค้าขายเสริมกำลังดิน (Geogrid) Ultimate Tensile Strength 150 kN/m		ตร.ม.						
4.25	คลิปยึดแผ่นค้าขายเสริมกำลังดิน (T-Clip)		ตร.ม.						
4.26	แผ่นวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด พร้อมเมมเบรนพีอีและปูในผ้า GEOGRID MAT (GM) พร้อมอุปกรณ์		ตร.ม.						
4.27	ถุงค้าขายใบโอ บรจุหิน ขนาด 2.00 x 0.40 m. (ราคาเฉพาะถุงไม่รวมหิน)		ชิ้น						
4.28	บล็อกกันดินสำเร็จรูป		-	-					
0	- บล็อกแผ่นฐาน ขนาด 2.50 เมตร		ก้อน						
0	- บล็อกในน้ำขนาด 1.25 เมตร		ก้อน						

รวมรายการที่ 4 386,509 บาท 474,734.71

5.00	งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP.BS-M) มอก.277	-	-	-	-				
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
5.2	ท่อ พี วี ซี ปลายเรียบ ขึ้น 13.5 มอก.17-2532	-	-	-					
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
0	- ขนาด Dia. นิ้ว		ม.						
5.3	ท่อเหล็กเหนียวตะเข็บตรง ทน 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562		-						
0	- ขนาด Dia. 0.7 มม.	1.00	ม.	-	-				
0	- ขนาด Dia. 0.7 มม.	1.00	ม.	-	-				
0	- ขนาด Dia. 0.4 มม.	1.00	ม.	-	-				
5.3	ท่อเหล็กถลุงตะเข็บเกลียว ทน 6 มม. (ไม่มีหน้างาน) มอก.427-2562	-	-	-					
0	- ขนาด Dia. 200 มม.	3.00	ม.	6,241.00	18,723	7,665.820	7,665.82	22,997.46	
0	- ขนาด Dia. 0 มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
5.4	งานท่อซีเมนต์ใยหิน ขึ้น 15 ความยาวท่อนละ 5.00 ม. มอก.622-2525	-	-	-					
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
5.5	งานท่อ HDPE ขึ้น PN 10 (PE80)	-	-	-					
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
5.6	งานท่อ HDPE ชั้น PN 10 (PE100)	-	-	-				-	
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
5.7	งานท่อ HDPE คมึงหลายชั้น (คมึงสองชั้น) ชนิดไม่มีเปลือกหุ้ม PN 6 (PE 100) มอก.982		-						
0	- ขนาด Dia. 315 มม.	2,100.00	ม.	2,101.10	4,412,310	2,580.781	2,580.78	5,419,638.00	
0	- ขนาด Dia. 280 มม.	1,000.00	ม.	1,321.50	1,321,500	1,623.198	1,623.19	1,623,190.00	
0	- ขนาด Dia. 225 มม.	570.00	ม.	1,052.20	599,754	1,292.417	1,292.41	736,673.70	
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. มม.		ม.						
5.8	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		-						
0	- ขนาด Dia. 0.8 ม.	50.00	ม.	2,417.50	120,875	2,969.415	2,969.41	148,470.50	
0	- ขนาด Dia. 1.2 ม.		ม.						
0	- ขนาด Dia. 1 ม.		ม.						
	งานท่อ 1		ม.						
	งานท่อ 2		ม.						
	งานท่อ 3		ม.						
รวมรายการที่ 5					6,473,162	บาท		7,950,969.66	บาท
6 งานอาคารประกอบ									
6.1	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.256								
-	- ชนิดแผ่นกดชนิดก้นไม่ยก ขนาด Dia. 0.35 ม.		ชุด						
-	- ชนิดแผ่นกดชนิดก้นไม่ยก ขนาด Dia. 0.2 ม.		ชุด						
-	- ชนิดแผ่นกดชนิดก้นไม่ยก ขนาด Dia. 0.15 ม.		ชุด						
6.2	ประตูน้ำเหล็กหล่อมาตรฐาน มอก.382		-						
-	- ชนิดปีกสี่เหลี่ยม ขนาด Dia. 0.6 ม.		ชุด						
-	- ชนิดปีกสี่เหลี่ยม ขนาด Dia. 0.4 ม.		ชุด						
-	- ชนิดปีกสี่เหลี่ยม ขนาด Dia. 0.6 ม.		ชุด						
6.3	ประตูน้ำเหล็กหล่อรับกันสับ มอก.383		-						
-	- ขนาด Dia. 0.15 ม.		ชุด						
-	- ขนาด Dia. 0.15 ม.		ชุด						
6.4	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Single Air Valve)		-						
-	- ขนาด Dia. 1 นิ้ว		ชุด						
-	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว		ชุด						
6.5	ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Double Air Valve)		-						
-	- ขนาด Dia. 2 นิ้ว		ชุด						
-	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว		ชุด						
6.6	ฝาท่อเหล็กหล่อพร้อมกรอบ (บานปิดท่อแบบกลมชนิดรับน้ำหนักเดียวพร้อมกรอบ)		-						
-	- ขนาด Dia. 0.2 ม.		ชุด						
-	- ขนาด Dia. 0.2 ม.		ชุด						
6.7	บานประตูระบายน้ำแบบบานตรง (SLUICE GATE)		-						
-	- ขนาด 1.50x2.00 ม.		ชุด						
6.8	บานประตูระบายน้ำแบบบานโค้ง (RADIAL GATE)		-						
-	- ขนาด 2.00x3.00 ม.		ชุด						
6.9	เครื่องยกพร้อมเพลลา		-						
-	- ขนาด 2250 กก.		ชุด						
6.10	ชุดยกแบบกว้านสลิง		-						
-	- ขนาด 12.00 (แบบเกียร์มอเตอร์) คัน		ชุด						
6.11	อาคารสถานีสูบน้ำ		ชุด						
6.12	ป้อสังกะสี		ชุด						
6.13	หลักบอกค่าระดับน้ำ	10.0	ชุด	3,902.74	39,027	4,667.293	4,667.29	46,672.90	
6.14	หลักวัดเส้นเขื่อน	200.0	ชุด	443.96	88,793	530.936	530.93	106,186.00	
6.15	อาคารคลุมอาคารบังคับน้ำ		ชุด						
6.16	ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์	3.0	ชุด	20,948.78	62,846	25,052.640	25,052.64	75,157.92	
6.17	อาคารจุดปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.)	10.0	ชุด	9,013.42	90,134	10,779.154	10,779.15	107,791.50	
6.18	งานอาคารประตูระบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 50 มม. มอก.1368 (ไม่รวมงาน คสล.)	3.0	ชุด	37,056.74	111,170	44,316.155	44,316.15	132,948.45	
6.19	อาคารประตูระบายตะกอน (ไม่รวมงาน คสล.)	3.0	ชุด	36,316.92	108,951	43,431.409	43,431.40	130,294.20	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
6.20	อาคารชุดแยก (ไม่รวมงาน คสล.)	1.0	ชุด	171,678.90	171,679	205,310.797	205,310.79	205,310.79	
6.21	โรงสูบน้ำแบบตั้งพื้น ขนาด 3.00 x 3.50 ม.	1.0	ชุด	148,951.95	148,952	178,131.638	178,131.63	178,131.63	
6.22	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ	1.0	งาน	190,813.75	190,814	228,194.164	228,194.16	228,194.16	
6.23	งานรั้ว แสงรั้วแต่ละจุด ขนาด 25 X 25 เมตร (ไม่รวมงาน คสล.)	1.0	งาน	84,811.67	84,812	101,426.275	101,426.27	101,426.27	
				รวมรายการที่ 6	1,097,178	บาท		1,312,113.82	บาท

7 งานระบบสูบน้ำ									
7.1	เครื่องสูบน้ำดื่ม submersible Pump 15 kw ขนาด 380 v		-				-		
-	- Capacity 100 ลบ.ม/ชม. , Head : 35 เมตร	2.0	ชุด	670,045.00	1,340,090	716,948.150	716,948.15	1,433,896.30	
-	- Capacity 200 ลบ.ม/ชม. , Head : 45 เมตร กำลัง 40.0 แรงม้า		ชุด				-		
7.2	เครื่องสูบน้ำ VERTICAL MULTI-STAGE PUMP ขนาด 380 v		-				-		
-	- Capacity 100 ลบ.ม/ชม. , TDH : 40 เมตร กำลัง 15.0 แรงม้า		ชุด				-		
-	- Capacity 36 ลบ.ม/ชม. , TDH : 35 เมตร กำลัง 5.5 แรงม้า		ชุด				-		
7.3	เครื่องสูบน้ำ HORIZONTAL SPLITCASE CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 380 v		-				-		
-	- Capacity 100 ลบ.ม/ชม. , Head : 40 เมตร กำลัง 25.0 แรงม้า		ชุด				-		
-	- Capacity 100 ลบ.ม/ชม. , Head : 40 เมตร กำลัง 25.0 แรงม้า		ชุด				-		
7.4	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้		-				-		
-	- ชุดควบคุมตามมาตรฐานพร้อม Combiner มีกำลัง 18.5 KW	2.0	ชุด	1,001,115.00	2,002,230	1,071,193.050	1,071,193.05	2,142,386.10	
-	- ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีกำลัง KW		ชุด				-		
7.4	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561		-				-		
-	- ขนาด 630 w	42.0	แผง	19,200.00	806,400	20,544.000	20,544.00	862,848.00	
-	- ขนาด w		แผง				-		
7.5	งานติดตั้งน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 100 ลบ.ม.		ชุด				-		
7.6	ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว)		-				-		
-	- ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 11.00 ม.	1.0	ชุด	1,386,000.00	1,386,000	1,483,020.000	1,483,020.00	1,483,020.00	
-	- ขนาดความจุ 500 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 10.00 ม.	1.0	ชุด	4,808,411.00	4,808,411	5,144,999.770	5,144,999.77	5,144,999.77	
7.7	แท่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-		-	-	
-	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35		ชุด				-		
-	- ขนาดความจุ 3.60x7.50x1.35		ชุด				-		
7.8	ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)	1.0	ชุด	1,826,000.00	1,826,000	1,953,820.000	1,953,820.00	1,953,820.00	
				รวมรายการที่ 7	12,169,131	บาท		13,020,970.17	บาท

8 งานเบ็ดเตล็ด									
8.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.0	ชุด	9,360.0	9,360.0	11,193.624	11,193.62	11,193.62	
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	2.0	ชุด	6,540.0	13,080.0	7,821.186	7,821.18	15,642.36	
8.3	งานราวกันตก		ชุด				-		
8.4	งานป้ายเตือนพร้อมเสา		ชุด				-		
8.5	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80W พร้อมฐาน	4.0	ชุด	17,830.0	71,320.0	21,322.897	21,322.89	85,291.56	
8.6	งานตะแกรงกันสวะ		ม.				-		
8.7	แผ่นวัชระดับน้ำ		ชุด				-		
8.8	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 200 มม. ยาว 12 เมตร	1.0	แห่ง	147,610.1	147,610.1	176,526.907	176,526.90	176,526.90	
8.9	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 250 มม. ยาว 12 เมตร	1.0	แห่ง	187,193.2	187,193.2	223,864.308	223,864.30	223,864.30	
8.10	งานประสานท่อระบบสูบน้ำ ถึงประตูบังคับน้ำเข้าถึงเก็บน้ำ 500 ลบ.ม. (ไม่รวมงาน คสล.)	1.0	แห่ง	296,081.3	296,081.3	354,083.627	354,083.62	354,083.62	
8.11	งานการประสานท่อและระบบส่งน้ำเข้า-ออก ถึงเก็บน้ำ 500 ลบ.ม. และระบบบายพาส (Bypass) (ไม่รวมงาน คสล.)	1.0	แห่ง	348,206.7	348,206.7	416,420.413	416,420.41	416,420.41	
8.12	งานการประสานท่อและระบบส่งน้ำเข้า-ออก ถึงเก็บน้ำ 100 ลบ.ม. (ไม่รวมงาน คสล.)	1.0	แห่ง	166,566.2	166,566.2	199,196.554	199,196.55	199,196.55	
8.13	งานระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ	1.0	แห่ง	190,813.8	190,813.8	228,194.164	228,194.16	228,194.16	
8.14	งานประสานท่อเชื่อมระบบประปาหมู่บ้าน	1.0	แห่ง	57,579.4	57,579.4	68,859.145	68,859.14	68,859.14	
8.2	งานอาคารคลุมเครื่องสูบน้ำดื่ม submersible Pump	1.0	แห่ง	11,906.0	11,906.0	14,238.385	14,238.38	14,238.38	
8.2	ทดสอบความสามารถรับน้ำบรรทุกของพื้นดิน โดย วิธี BORING TEST	2.0	จุด	13,500.0	27,000.0	16,144.650	16,144.65	32,289.30	
-	-		-						
				รวมรายการที่ 8	1,526,717	บาท		1,825,800.30	
9 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด									
9.1	ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	
				รวมรายการที่ 9	-	บาท		-	
					38,345,638		รวมทั้งสิ้น	44,991,868.54	บาท

ระยะขนส่งวัสดุ			
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด	473.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง
ระยะทางจังหวัดถึงโครงการ	50.00	กม.	ผิวทางประเภท ทางลาดยาง / ทางลูกรัง
ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)	32.5 / 32.5	บาท/ลิตร	



กลุ่มฯ คลังและพัสดุ
รับที่ 1564
วันที่ 28 ส.ค. 68
เวลา 11.10 น.

ส่วนอำนวยการ
1047
เลขที่รับ.....
วันที่ 28 ส.ค. 2568 1104

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑
ที่ ทส.๐๖๒๔.๒/๕๖๑ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไทร - คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่,ภูแก้ว,บ้านโซกม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ 10663
วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา 16.18

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙
ได้รับงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไทร - คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่,ภูแก้ว,บ้านโซกม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
วงเงินงบประมาณ ๔๔,๙๙๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๖๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไทร - คลองบง พร้อมระบบ
กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่,ภูแก้ว,บ้านโซกม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (เอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ห้วยแม่ไทร - คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่,ภูแก้ว,
บ้านโซกม่วง,บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย วงเงินงบประมาณ ๔๔,๙๙๖,๐๐๐ บาท
(สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

๓.ข้อระเบียบ

คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่
๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)
(ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย)
ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้อำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทั้งงานการทำสัญญา การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทั้งงาน

ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไทร - คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒,๑๓ บ้านเด่นดีหมี่, ภูแก้ว, บ้านโซกม่วง, บ้านภูแก้ว ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย วงเงินงบประมาณ ๔๔,๙๙๑,๘๖๘.๕๔ บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบลีฬี่สตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อประธานคณะกรรมการฯ
(นายกฤษณ์ ก่อหมื่น)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อคณะกรรมการฯ
(นายกำธร บ่อคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อคณะกรรมการฯ
(นายศราวุฒิ วงษา)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘
(นายวิเชียร ปาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ