

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจั่วใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสาขเหล็ก จังหวัดพิจิตร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๑๐๐,๕๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานวางท่อระบบกระจายน้ำด้วยท่อ HDPE ยาว ๕,๙๔๕ ม.

๔.๒ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System) จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ ก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

จำนวน ๑ ถัง

๔.๕ ก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๒๙ จุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2568 เป็นเงิน ๓๓,๐๙๘,๘๔๑.๘๓ บาท (สามสิบสามล้านเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)


๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา

๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวอภามล อ่ำพลพรรณ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ	
๒. นายศราวุฒิ วงษา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	
๓. นายนันทวุฒิ เมืองจวง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ	

สรุปการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง 2 ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ประเภทโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ชื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง 2 ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร รหัสโครงการ 682009-6612-003

พื้นที่เพาะปลูก 1700 ไร่ ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 138ครัวเรือน

งานวางท่อระบบสูบน้ำ HDPE ยาว 5945 ม.

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด

ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System) 1 ชุด

ก่อสร้างติดตั้งเก็บน้ำชนิด ขนาดความจุ 300 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง

ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน 29 จุด

ก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด

แบบเลขที่ สท.9 18/2568 วันที่ 27 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	103,546.50	1.2446	128,873.97	งานชลประทาน (ปกติ)	128,560.00
2	งานดิน	10,253,423.06	1.2446	12,761,410.34	งานชลประทาน (ปกติ)	12,760,119.12
3	งานโครงสร้าง	1,661,084.59	1.2080	2,006,590.18	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	2,006,510.86
4	งานป้องกันกัดเซาะ	191,391.34	1.2446	238,205.66	งานชลประทาน (ปกติ)	238,202.72
5	งานท่อและอุปกรณ์	4,064,875.10	1.2446	5,059,143.54	งานชลประทาน (ปกติ)	5,059,107.95
6	งานอาคารประกอบ	1,127,321.24	1.2080	1,361,804.05	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,361,802.65
7	งานระบบสูบน้ำ	9,772,383.55	1.0700	10,456,450.39	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,456,450.39
8	งานเบ็ดเตล็ด	900,735.22	1.2080	1,088,088.14	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,088,088.14
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	28,074,760.60		33,100,566		33,098,841.83
	รวม					33,098,841.83
	ตัวอักษร				(สามสิบสามล้านเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

หมายเหตุ

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคาขายที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ส่วนอำนาจการเจรจาและยึดการคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ

(นายศุภวัฒน์ วงษา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวอาภาภรณ์ อ่ำพลพรรณ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต เมืองจวง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

อนุมัติ

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์คลองสารภี (แก้มลิง 2 ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมินต่อหน่วย	ราคากำหนดต่อหน่วย	รวมราคากำหนด	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
งานเตรียมพื้นที่								
1.1 งานถมทราย	45,850.00	ตร.ม.	1.29	59,146.50	1.606	1 60	73,360.00	
1.2 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	60,000.00	ลบ.ม.	0.74	44,400.00	0.921	0 92	55,200.00	
รวมรายการที่ 1				103,546.50			128,560.00	บาท
งานดิน								
2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	3,567.00	ลบ.ม.	30.07	107,259.69	37.425	37 42	133,477.14	
2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								ใช้สูตรค่า K2.1
- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	3,200.00	ลบ.ม.	36.46	116,672.00	45.378	45 37	145,184.00	
- จุดทั้งดิน 5 ระยะขนดิน 4 กม.	181,120.00	ลบ.ม.	48.76	8,831,411.20	60.687	60 68	10,990,361.60	
2.3 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด								ใช้สูตรค่า K2.1
- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	14,000.00	ลบ.ม.	84.27	1,179,780.00	104.882	104 88	1,468,320.00	
2.4 งานทรายอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	831.83	18,300.17	1,035.291	1,035 29	22,776.38	
รวมรายการที่ 2				10,253,423.06			12,760,119.12	บาท
งานโครงสร้าง								
3.1 คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 210 Ksc	228.00	ลบ.ม.	3,177.00	724,356.00	3,837.816	3,837 81	875,020.68	ใช้สูตรค่า K4.5
3.2 งานคอนกรีตหยาบ	16.00	ลบ.ม.	2,116.03	33,856.48	2,556.164	2 556 16	40,898.56	
3.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19,582.00	กก.	29.73	582,172.86	35.914	35 91	703,189.62	ใช้สูตรค่า K2.2
3.4 งานเสาเข็ม								
- เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.	375.00	ม.	627.29	235,233.75	757.766	757 76	284,160.00	
3.5 งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	150.00	ลบ.ม.	569.77	85,465.50	688.282	688 28	103,242.00	
รวมรายการที่ 3				1,661,084.59			2,006,510.86	บาท
งานป้องกันกราดเซาะ								
4.1 งานหินเรียง	171.00	ลบ.ม.	941.54	161,003.34	1,171.841	1,171 84	200,384.64	ใช้สูตรค่า K2.2
4.2 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2	428.00	ตร.ม.	71.00	30,388.00	88.367	88 36	37,818.08	
รวมรายการที่ 4				191,391.34			238,202.72	บาท
งานท่อและอุปกรณ์								
5.1 งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100) แบบผนังหลายชั้น (ผนัง 2 ชั้น)								
- ขนาด Dia. 225 มม.	1,645.00	ม.	1,052.48	1,731,329.60	1,309.917	1,309 91	2,154,801.95	
- ขนาด Dia. 160 มม.	4,300.00	ม.	542.69	2,333,545.50	675.426	675 42	2,904,306.00	
รวมรายการที่ 5				4,064,875.10			5,059,107.95	บาท
งานอาคารประกอบ								
6.1 หลักรอกทรายดับน้ำ	24.00	ชุด	4,196.99	100,727.65	5,069.958	5,069 95	121,678.80	
6.2 หลักริมสันเขื่อน	237.00	ชุด	478.53	113,411.62	578.064	578 06	137,000.22	
6.3 ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์	3.00	ชุด	6,901.88	20,705.63	8,337.465	8,337 46	25,012.38	
6.4 อาคารจุลปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.) สำหรับท่อ 160 มม.	21.00	ชุด	6,141.87	128,979.35	7,419.384	7,419 38	155,806.98	
6.5 อาคารจุลปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.) สำหรับท่อ 200 มม.	8.00	ชุด	6,759.42	54,075.39	8,165.384	8,165 38	65,323.04	
6.6 งานอาคารประตูปะบายอากาศแบบลูกลอยคู่ ขนาด 50 มม. มอก.1368 (ไม่รวมงาน คสล.)	4.00	ชุด	37,056.74	148,226.96	44,764.542	44,764 54	179,058.16	
6.7 อาคารประตูระบายตะกอน (ไม่รวมงาน คสล.)	4.00	ชุด	30,519.89	122,079.55	36,868.025	36,868 02	147,472.08	
6.8 โรงสูบน้ำแบบตั้งพื้น ขนาด 3.00 x 3.50 ม.	1.00	ชุด	148,951.95	148,951.95	179,933.956	179,933 95	179,933.95	
6.90 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	71,200.00	71,200.00	86,009.600	86,009 60	86,009.60	
6.10 อาคารคลุม เครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	8,650.64	8,650.64	10,449.970	10,449 96	10,449.96	
6.11 อาคารปลายท่อ	4.00	ชุด	26,641.60	106,566.40	32,183.053	32,183 05	128,732.20	
6.12 งานเชื่อมต่อแนวท่อหลักพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	งาน	103,746.10	103,746.10	125,325.289	125,325 28	125,325.28	
รวมรายการที่ 6				1,127,321.24			1,361,802.65	บาท
งานระบบสูบน้ำ								
7.1 เครื่องสูบน้ำแบบ submersible Pump 15 kw ขนาด 380 v								
- Capacity 100 ลบ.ม/ชม. , Head : 35 เมตร	2.00	ชุด	670,045.00	1,340,090.00	716,948.150	716,948 15	1,433,896.30	
7.2 งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้								
-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน พร้อมCombiner มีกำลัง 18.5 KW	2.00	ชุด	1,001,115.00	2,002,230.00	1,071,193.050	1,071,193 05	2,142,386.10	
7.3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เต็ม1 (1)-2561								
- ขนาด 630 W	42.00	แผง	19,200.00	806,400.00	20,544.000	20,544 00	862,848.00	
7.4 ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.	1.00	ชุด	3,797,663.55	3,797,663.55	4,063,499.999	4,063,499 99	4,063,499.99	
7.5 ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)	1.00	ชุด	1,826,000.00	1,826,000.00	1,953,820.000	1,953,820 00	1,953,820.00	
รวมรายการที่ 7				9,772,383.55			10,456,450.39	บาท

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาสารภี (แก้มลิง 2 ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน ต่อหน่วย	ราคากำหนด ต่อหน่วย	รวม ราคากำหนด	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
งานเตรียมพื้นที่								
งานเปิดเขตลัด								
8.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,306.880	11,306.88	
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	2.00	ชุด	6,540.00	13,080.00	7,900.320	7,900.32	15,800.64
8.3	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80W พร้อมฐาน	4.00	ชุด	17,830.00	71,320.00	21,538.640	21,538.64	86,154.56
8.4	งานประสานท่อระบบสูบน้ำ ถึงประตูบังคับน้ำเข้าถังเก็บน้ำเหล็ก (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	385,392.60	385,392.60	465,554.261	465,554.26	465,554.26
8.5	งานการประสานท่อและระบบส่งน้ำเข้า-ออก ถังเก็บน้ำ 300 ลบ.ม. และระบบบายพาส (Bypass) (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	408,082.62	408,082.62	492,963.802	492,963.80	492,963.80
8.6	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน โดย วิธี BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	16,308.000	16,308.00	16,308.00
รวมรายการที่ 8				900,735.22			1,088,088.14	บาท
						รวมทั้งสิ้น	33,098,841.83	บาท

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างขั้นต้น ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างขั้นต้น (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K คูณที่
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1.1	งานถมทาง	45,850.00	ตร.ม.	1.29	59,147.00	1.2446	1.60	73,360.00	
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	60,000.00	ลบ.ม.	0.74	44,400.00	1.2446	0.92	55,200.00	
2	งานดิน								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	3,567.00	ลบ.ม.	30.07	107,259.69	1.2446	37.42	133,477.14	
2.2	งานดินถมด้วยเครื่องจักร - จุดที่ดิน 2 - จุดที่ดิน 5 ระยะขยาดิน 1 กม. ระยะขยาดิน 4 กม.	3,200.00 181,120.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	36.46 48.76	116,672.00 8,831,411.20	1.2446 1.2446	45.37 60.68	145,184.00 10,990,361.60	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด - ดินถมบดอัดแน่น 85 %	14,000.00	ลบ.ม.	84.27	1,179,780.00	1.2446	104.88	1,468,320.00	
2.4	งานทรายอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	831.83	18,300.17	1.2446	1,035.29	22,776.38	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม คอนกรีตโครงสร้าง กัลลัด 210 Ksc	228.00	ลบ.ม.	3,177.00	724,356.00	1.2080	3,837.81	875,020.68	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	16.00	ลบ.ม.	2,116.03	33,856.48	1.2080	2,556.16	40,898.56	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19,582.00	กก.	29.73	582,172.86	1.2080	35.91	703,189.62	
3.4	งานเสาเข็ม - เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม. งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	375.00 150.00	ม. ลบ.ม.	627.29 569.77	235,233.75 85,465.50	1.2080 1.2080	757.76 688.28	284,160.00 103,242.00	
4	งานป้องกันกรัดเซาะ								
4.1	งานดินเรียง	171.00	ลบ.ม.	941.54	161,003.34	1.2446	1,171.84	200,384.64	
4.2	งานแม่ใบสังกะสีแบบที่ 2	428.00	ตร.ม.	71.00	30,388.00	1.2446	88.36	37,818.08	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100) แบบผนังหลายชั้น (ผนัง 2 ชั้น) - ขนาด Dia. 225 มม. - ขนาด Dia. 160 มม.	1,645.00 4,300.00	ม. ม.	1,052.48 542.69	1,731,329.60 2,333,545.50	1.2446 1.2446	1,309.91 675.42	2,154,801.95 2,904,306.00	

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้าง รวม (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคา ต่อหน่วย	ราคา รวม	
6	งานอาคารประกอบ								
6.1	งานที่ 1 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
6.2	เหล็กฉาก 100 มม. x 10 มม.	24.00	ชุด	4,196.99	100,727.65	1.2080	5,069.95	121,678.80	
6.3	เหล็กเส้น 10 มม.	237.00	ชุด	478.53	113,411.62	1.2080	578.06	137,000.22	
6.4	ฐานรองรับแรงสั่นสะเทือน	3.00	ชุด	6,901.88	20,705.63	1.2080	8,337.46	25,012.38	
6.5	อาคารจุดปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.) สำหรับท่อ 160 มม.	21.00	ชุด	6,141.87	128,979.35	1.2080	7,419.38	155,806.98	
6.6	อาคารจุดปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.) สำหรับท่อ 200 มม.	8.00	ชุด	6,759.42	54,075.39	1.2080	8,165.38	65,323.04	
6.7	งานอาคารประกอบระบบระบายน้ำแบบลูกต่อ (ไม่รวมงาน คสล.)	4.00	ชุด	37,056.74	148,226.96	1.2080	44,764.54	179,058.16	
6.8	โครงสร้างฐานรองรับ (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	148,951.95	148,951.95	1.2080	179,933.95	179,933.95	
6.9	ระบบระบายน้ำแบบฝังพื้น ขนาด 3.00 x 3.50 ม.	1.00	งาน	71,200.00	71,200.00	1.2080	86,009.60	86,009.60	
6.10	อาคารคลุม เครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	8,650.64	8,650.64	1.2080	10,449.96	10,449.96	
6.11	อาคารปล่อยน้ำ	4.00	ชุด	26,641.60	106,566.40	1.2080	32,183.05	128,732.20	
6.12	งานเชื่อมท่อแนวท่อหลักพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	งาน	103,746.10	103,746.10	1.2080	125,325.28	125,325.28	
7	งานคูน้ำฝังท่อ								
7.1	เครื่องสูบน้ำแบบ submersible Pump 15 Kw. ขนาด 380 v								
7.2	- Capacity 100 ลบ.ม./ชม. . Head : 35 เมตร	2.00	ชุด	670,045.00	1,340,090.00	1.0700	716,948.15	1,453,896.30	
7.3	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้	2.00	ชุด	1,001,115.00	2,002,230.00	1.0700	1,071,193.05	2,142,366.10	
7.4	-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน พร้อมCombiner มีกำลัง 18.5 KW								
7.5	แผงโซลาร์เซลล์อาทิตย์ โมด. 6121S รุ่น 1 (1) 2561	42.00	แผง	19,200.00	806,400.00	1.0700	20,544.00	862,848.00	
7.6	- ขนาด 630 W	1.00	ชุด	3,797,663.55	3,797,663.55	1.0700	4,063,499.99	4,063,499.99	
7.7	ถังเก็บน้ำแบบลอยตัว (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.	1.00	ชุด	1,826,000.00	1,826,000.00	1.0700	1,953,820.00	1,953,820.00	
7.8	ระบบตรวจวัดตามและประเมินสถานะการ (Monitoring System)								



สำนักงานผู้อำนวยการ สท.๙
เลขที่รับ 10621
วันที่ 28 ส.ค. 2568
เวลา 14.01

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 1574
วันที่ 28 ส.ค. 68
เวลา 14.16 น.

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 1049
วันที่ 28 ส.ค. 2568 เวลา 13.27

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑

ที่ ทส ๐๖๒๔๒/ ๙๖๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจัวใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ได้รับงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจัวใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วงเงินงบประมาณ ๓๓,๑๐๐,๕๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๖๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจัวใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (เอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจัวใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วงเงินงบประมาณ ๓๓,๐๙๘,๘๔๑.๘๓ บาท (สามสิบสามล้านเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน

๓.ข้อระเบียบ

คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอยะนะ อำเภอกะเปอร์ อำเภอทวาย อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้อำนาจของหัวหน้าหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน การทำสัญญา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน

ข้อเสนอเพื่อ...

"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"


ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง ๒ ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจั่วใหม่ ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วงเงินงบประมาณ ๓๓,๐๙๘,๘๔๑.๘๓ บาท (สามสิบสามล้านเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน


๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นางสาวอามกมล อัมพลพรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ


(นายศราวุฒ วังษา)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ

(นายนันทวุฒิ เมืองจวง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 ๖๐1๒๒๗

๖๐๑๓๐๗๒๗


เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ


๒๘ ส.ค. ๒๕๖๘
(นายวิเชียร ปาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


อนุมัติ


(นายนิมิตร ไตรทวี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ