

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหย่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ ก่อสร้างโรงสูบน้ำแบบแพลอย (ทุ่นเหล็ก) จำนวน ๑ แห่ง
 - ๔.๒ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter ขนาด ๕.๕ Kw. พร้อมตู้ควบคุมระบบและอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง
 - ๔.๓ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๓๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง
 - ๔.๔ ก่อสร้าง ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์ใยแก้ว ๑๐๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ จุด
 - ๔.๕ ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐ เมตร
 - ๔.๖ ก่อสร้างอาคารประตูปังคับน้ำ ติดตั้ง เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างาน Dia ๔" จำนวน ๑ จุด
 - ๔.๗ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ติดตั้งประตูน้ำขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ จุด
 - ๔.๘ ก่อสร้างถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจากโพลีเมอร์ใยแก้ว ๑๒ ลบ.ม. (๓ ถัง) จำนวน ๒ จุด
 - ๔.๙ ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำบอวลวาล์ว ๑ นิ้ว จำนวน ๓๕ จุด
 - ๔.๑๐ เครื่องสูบน้ำผิวดินแบบ Vertical Multistage Pump ขนาด ๔ Kw. ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568 เป็นเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิชัย ปริญญางจร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ
๒. นายวินัย แก้วพูลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส
๓. จ.อ.วีระ คำแป้น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเห่า

หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาน

ตำบลปัว

อำเภอปัว

จังหวัดน่าน

หน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ราคากลาง	ค่า K สูตรที่
1	งานเตรียมพื้นที่						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
1.1	งานลาดยาง	1,000.00	ตร.ม.	1.29	1,290.00	1.70	1,700.00
				รวมรายการที่ 1	1,290.00		1,700.00 บาท
2	งานดิน						
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน						
2.1	งานดินขุด (ฝัง กลบ ท่อส่ง และท่อระบายน้ำ)	488.00	ลบ.ม.	18.78	9,164.64	25.00	12,200.00
2.2	งานพรวนอัดแน่น	7.50	ลบ.ม.	664.64	4,984.80	880.00	6,600.00
				รวมรายการที่ 2	14,149.44		18,800.00 บาท
3	งานโครงสร้าง						
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กาลังอัด 240 Ksc	33.00	ลบ.ม.	3,386.52	111,755.16	4,320.00	142,560.00
3.2	งานคอนกรีตขยาย	5.40	ลบ.ม.	2,243.860	12,116.84	2,860.00	15,444.00
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,089.00	กก.	32.23	67,328.47	41.00	85,649.00
3.4	ตะแกรงเหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	36.80	2,944.00	45.00	3,600.00
				รวมรายการที่ 3	194,144.47		247,253.00 บาท

Handwritten signatures and initials.

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยหยา หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาน อำเภอป่า จังหัดน่าน หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลาง		
ที่				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4	งานท่อและอุปกรณ์								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
4.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE100) ชนิดสองชั้น มอก.982-2556	2,440.00	ม.	234.00	570,960.00	1.3354	312.00	761,280.00	
	- ขนาด Dia. 110 มม.	1.00	ชุด	13,412.00	13,412.00	1.3354	17,900.00	17,900.00	
4.2	ท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำแพทย ท่อ Dia. 110 มม. พร้อม Stub-End & Backing ความยาว 12 ม./ท่อน พร้อมท่อประต่องท่ Dia. 110 มม. จำนวน 4 ท่อน								
				รวมรายการที่ 4	584,372.00	บาท		779,180.00	บาท
5	งานอาคารประกอบ								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
5.1	โรงสูบน้ำแบบแพทยแบบท่อนเหล็ก	1.00	งาน	130,544.00	130,544.00	1.2762	166,600.00	166,600.00	
5.2	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ ปี่น้ำแบบ Multistage และการประสานท่อเครื่องสูบน้ำดิบไปยังฟุตวาล์ว(ทางชุด 3")	1.00	งาน	76,450.00	76,450.00	1.2762	97,500.00	97,500.00	
5.3	การประสานท่อส่งน้ำเข้าถัง 105 ลบ.ม. และระบบท่อ By Pass	1.00	งาน	67,314.00	67,314.00	1.2762	85,900.00	85,900.00	
5.4	การประสานท่อถังไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ชุด 12 ลบ.ม. 3 ถัง	2.00	งาน	16,822.72	33,645.44	1.2762	21,400.00	42,800.00	
5.6	ทางเดินแพทยแบบท่อนเหล็ก	12.00	เมตร	2,150.00	25,800.00	1.2762	2,720.00	32,640.00	
5.7	งานจุดปล่อยน้ำ บอลวาล์ว 1 นิ้ว	35.00	จุด	855.59	29,945.58	1.2762	1,090.00	38,150.00	
5.8	บ่อประตูปรับน้ำ ติดตั้งแอร์วาล์ว เหล็กหล่อ ขนาด 1" (มอก.) และติดตั้งเขี้ยวแล้วเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" (มอก.)	1.00	จุด	13,155.00	13,155.00	1.2762	16,700.00	16,700.00	
5.9	บ่อประตูปรับน้ำ ติดตั้งประตูปน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมลัย dia 4" มอก.256-2540	4.00	จุด	7,485.00	29,940.00	1.2762	9,500.00	38,000.00	
				รวมรายการที่ 5	406,794.02	บาท		518,290.00	บาท
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา								
6.1	คำจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Multistage pump ขนาด 4 kW , Q = 24 ลบ.ม./ชม., H = 41 ม.	2.00	ชุด	200,550.00	401,100.00	1.0700	214,000.00	428,000.00	
6.2	คำจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5.5 kW IP66	2.00	ชุด	336,000.00	672,000.00	1.0700	359,000.00	718,000.00	
6.3	คำจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 630 w	10.00	แผง	19,200.00	192,000.00	1.0700	20,300.00	203,000.00	
6.4	คำจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบถังพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 105 ลบ.ม. รวมบันไดพร้อมราวกันตก (ไม่รวมฐานราก)	1.00	ชุด	1,080,900.00	1,080,900.00	1.0700	1,156,000.00	1,156,000.00	
6.5	คำจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงกระบอก ขนาด 12 ลบ.ม พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมฐานราก)	6.00	ชุด	101,600.00	609,600.00	1.0700	108,150.00	648,900.00	
6.6	คำจัดหาพร้อมติดตั้ง Level control valve dia 3" แบบ Differential Float Control Valve พร้อมสายสัญญาณไฟฟ้าอัตโนมัติ	1.00	ชุด	55,300.00	55,300.00	1.0700	58,857.00	58,857.00	
				รวมรายการที่ 6	3,010,900.00	บาท		3,212,757.00	บาท

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเก็บน้ำห้วยผ่า		หมู่ที่ 5 บ้านป่าลาน	ตำบลปัว	อำเภอปัว	จังหวัดน่าน	หน่วยงาน	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	กรมทรัพยากรน้ำ	
ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7	ค่า K สูตรที่	
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	บาท
ที่							ราคากลาง		
7	งานเบ็ดเตล็ด								
	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
7.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.2762	11,900.00	11,900.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.2762	8,300.00	8,300.00	
7.3	หลักบอกแนวท่อส่งน้ำ	6.00	ชุด	295.11	1,770.66	1.2762	370.00	2,220.00	
7.4	โครงสร้างเหล็กรับแรงไต่ลำชลล์	1.00	งาน	25,737.40	25,737.40	1.2762	32,800.00	32,800.00	
7.5	งานรั้ว แสงโซล่าเซลล์	1.00	งาน	25,609.41	25,609.41	1.2762	32,600.00	32,600.00	
7.6	งานไฟส่องสว่าง 5 ทิศทาง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1200 w พร้อมเสาเหล็ก	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	1.2762	5,700.00	34,200.00	
รวมรายการที่ 7						บาท		122,020.00	บาท
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						บาท	รวม	4,900,000.00	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น							รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,900,000.00	บาท
							(สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)		

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันเบนซิน / ดีเซล (เฉลี่ย)

การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น

ระยะเวลาการก่อสร้าง

31.5 / 32.5 บาท/ลิตร 30 กรกฎาคม 2568

- จวด ฯ ละไม่น้อยกว่า

120 วัน

- บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาอยู่ที่เห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาตามที่เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสิทธิชัย ปริญญางจร)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(จ.อ.วีระ คำแป้น)

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายวินัย แก้วพุดศรี)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ โทรศัพท์ ๐๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๔๒

ที่ ทส.๐๖๒๔.๔/๒๕๖๘

วันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๖๐๔/ว ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที่เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ค่า Factor F (ประเภทงานอาคาร) ๑.๒๗๖๒ และ Factor F (ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ) ๑.๐๗๐๐ ค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (เอกสารแนบ ๔)

๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ช) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทิ้งงาน (เอกสารแนบ ๕)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหยา หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลาน ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้


เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม


(นายวิเชียร ปาคำ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย แก้วพูลศรี)
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย ปริญาขจร)
วิศวกรชำนาญการพิเศษ

อนุมัติ
ลงนามแล้ว


(นายนิมิตร ไตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ.อ. วีระ คำแป้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ