



บันทึกข้อความ

ขอสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ.....
วันที่ ๕๖.๑๐.๒๕๖๘
๑๐.๑๐.๒๕๖๘

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
วันที่ ๕๖.๑๐.๒๕๖๘
๑๐.๑๐.๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๙๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๒ / ๘๗๒

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๔/ ๒๐๘ / ๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| ๑. นายจตุตม์ สันตาวิสุทธิ์ | วิศวกรชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายภิพ เกษนอก | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายภคพล ประดับวงษ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันการกัดเซาะงานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๕๙๙

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานโครงสร้าง งานอาคารประกอบ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๒๖๗

- ค่า Factor F (ในส่วนของงานระบบสูบน้ำ) ๑.๐๗

วงเงินตามราคากลาง ๒๓,๔๓๒,๘๙๐.๕๘ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๖ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

-อนุมัติ

-ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักการ
ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายสุจิต สีส) - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุตม์ สันตาวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิพ เกษนอก)


ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ



(นายจรวิตร มະປະເທ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณาลงนาม
เพื่อดำเนินการต่อไป



- ๖ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณา



(นายจรวิตร มະປະເທ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๖ ต.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๔,๓๘๘,๙๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- งานขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมงานอาคารประกอบ (ตามแบบแปลน)
- งานป้องกันการกัดเซาะ (ตามแบบแปลน)
- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ ถึงเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๑ ถึง จำนวน ๑ แห่ง พร้อมงานท่อระบบส่งน้ำ (ตามแบบแปลน)
- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓,๔๓๒,๘๙๐.๕๘ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบัดสตางค์) หกสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจตุตม์ สีนตาวิสุทธิ์	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภีพ เกษนอก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายภคพล ประดับวงศ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุตม์ สีนตาวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภีพ เกษนอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภคพล ประดับวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต็งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านสระยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานเผาดิน	10,000.00	ตร.ม.	1.29	12,900.00	1.2599	1.63	16,300.00	
2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	10,000.00	ลบ.ม.	0.74	7,400.00	1.2599	0.93	9,300.00	
	งานดิน								
3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 316,239.00 ลบ.ม.								
	- จุดที่ดิน 1 ระยะขุดดิน 0 กม.	46,056.00	ลบ.ม.	18.78	864,931.68	1.2599	23.66	1,089,684.96	(สภาพปกติ)
	- จุดที่ดิน 2 ระยะขุดดิน 1 กม.	260,183.00	ลบ.ม.	33.16	8,627,668.28	1.2599	41.78	10,870,445.74	(สภาพปกติ)
	- จุดที่ดิน 3 ระยะขุดดิน 2 กม.	10,000.00	ลบ.ม.	36.48	364,800.00	1.2599	45.96	459,600.00	(สภาพปกติ)
4	งานดินถมดินอัดแน่นจากดินขุด ระยะขุดดิน 1 กม.								
	- ดินถมดินอัดแน่น 85 %	32,193.00	ลบ.ม.	43.43	1,398,141.99	1.2599	54.72	1,761,600.96	(สภาพแน่น)
5	งานผิวทางหินคลุกบริเวณที่เชื่อมต่อ	595.00	ลบ.ม.	1,050.38	624,976.10	1.2599	1,323.37	787,405.15	
6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	928.0	ลบ.ม.	18.78	17,427.84	1.2599	23.66	21,956.48	
	งานโครงสร้าง								
7	คอนกรีตโครงสร้าง	64.00	ลบ.ม.	4,952.40	316,953.60	1.2266	6,074.61	388,775.04	
8	งานคอนกรีตคาน	16.00	ลบ.ม.	2,740.81	43,852.96	1.2266	3,361.88	53,790.08	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	5,102.00	กก.	27.28	139,182.56	1.2266	33.46	170,712.92	
10	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.	444.00	ม.	717.39	318,521.16	1.2266	879.95	390,697.80	
	-งานมัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30x0.30 ม.	37.00	ตัน	320.00	11,840.00	1.2266	392.51	14,522.87	
	-เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.15x0.15 ม.	192.0	ม.	217.50	41,760.00	1.2266	266.79	51,223.68	
	-งานมัดหัวเสาเข็มอัดแรงรูปตัว ไอ ขนาด 15 ซม.	32.00	ตัน	150.00	4,800.00	1.2266	183.99	5,887.68	
	งานป้องกันกัดเซาะ								
11	งานหินเรียง	49.0	ลบ.ม.	1,438.28	70,475.72	1.2599	1,812.09	88,792.41	
	งานท่อและอุปกรณ์								
12	ท่อเหล็กถลุงดัดวงรี (GSPBS-M) มอก.277								
	-ขนาด Dia. 3 นิ้ว	12.00	ม.	330.09	3,961.08	1.2599	415.88	4,990.56	
	-ขนาด Dia. 4 นิ้ว	42.00	ม.	480.30	20,172.60	1.2599	605.13	25,415.46	
	-ขนาด Dia. 6 นิ้ว	18.00	ม.	776.31	13,973.58	1.2599	978.07	17,605.26	
13	ท่อ พีวีซี ปลาซเซียม ชั้น 13.5 มอก.17-2532								
	-ขนาด Dia. 0.5 นิ้ว	111.00	ม.	12.79	1,419.69	1.2599	16.11	1,788.21	
	-ขนาด Dia. 0.5 นิ้ว	15.00	ตัว	4.82	72.30	1.2599	6.07	91.05	
	-ข้อต่อ 90 องศา Dia. 0.5 นิ้ว	67.00	ตัว	3.52	235.84	1.2599	4.43	296.81	
	-กลีบบังท่อน้ำ Dia. 0.5 นิ้ว	64.00	ตัว	2.91	186.24	1.2599	3.67	234.88	
	-สารประกอบเชื่อมท่อ Dia. 0.5 นิ้ว	16.00	ตัว	66.13	1,058.08	1.2599	83.32	1,333.12	
13	งานท่อ HDPE ผนังสองชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม PN6 (PE100)								
	-ขนาด Dia. 160 มม.	1,450.0	ม.	541.90	785,755.00	1.2599	682.74	989,973.00	

2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองน้ำหอนองใต้พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน

ไม่มีงานให้พบการนี้ที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
14	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาด Dia. 0.8 m.	30.00	m.	1,615.72	1.2599	2,035.65	61,069.50	
15	งานหล่อสังกะสีหรือเหล็กสูง ท่อ GS ขนาด 6 นิ้ว	1.0	ชุด	28,647.00	1.2599	36,092.36	36,092.36	
16	งานห่อระบบกันชนจาก ห่อสังกะสี ท่อ GS 4 นิ้ว พร้อม ประตุน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว แบบพวงมลัย	1.0	ชุด	45,034.00	1.2599	56,738.34	56,738.34	
17	งานห่อถังหัวนอน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหน้างาน (ยาว 6 ม./ชุด) รับแรงดัน 5 บาร์	3.0	ชุด	33,110.00	1.2599	41,715.29	125,145.87	
18	งานห่อประตูประสานระบบในโรงสูบ	1.0	ชุด	113,241.66	1.2599	142,673.17	142,673.17	
	งานอาคารประกอบ							
19	งาน โครงสร้างเหล็กรองรับแผงโซลาร์เซลล์	4.00	ชุด	24,304.71	1.2266	29,812.16	119,248.64	
20	งานจุดปล่อยน้ำ GS 3" ท่อ ขนาด 160 มม.	15.00	ชุด	7,674.15	1.2266	9,413.11	141,196.65	
21	งานชุดประตุน้ำใต้ดิน 6 นิ้ว พร้อมประตูปิด เบ็ดปิด 160 มม.	4.00	ชุด	20,206.48	1.2266	24,785.27	99,141.08	
22	งานประตูระบบตะกอน Dia 6 นิ้ว ท่อขนาด 160 มม.	4.00	ชุด	28,518.24	1.2266	34,980.47	139,921.88	
23	งานมิเตอร์น้ำขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	62,804.00	1.2266	77,035.39	77,035.39	
24	งาน Pressure Gauge ขนาด 10 Bar	3.0	ชุด	2,500.00	1.2266	3,066.50	9,199.50	
	งานระบบสูบน้ำ							
25	เครื่องสูบน้ำ END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP							
	- เครื่องสูบน้ำตามมาตรฐาน มีกำลัง 7.5 KW (60 M³/HR. TDH 30 M.)	2.00	ชุด	246,750.00	1.0700	264,022.50	528,045.00	
26	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำหลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้							
	- ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาด ไม่ต่ำกว่า 11 KW	2.0	ชุด	567,000.00	1.0700	606,690.00	1,213,380.00	
27	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอด. 61215 แผ่น (1)-2561							
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 400 W	56.00	แผง	13,440.00	1.0700	14,380.80	805,324.80	
28	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงกระบอกแนวตั้ง 100 ซม.ม.พร้อมบันไดและอุปกรณ์ (จำนวนถัง 1 ถัง)	1.00	ชุด	1,438,800.00	1.0700	1,539,516.00	1,539,516.00	
29	แผงเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	- ขนาด 3.60x5.40x1.35 m.	1.00	ชุด	569,000.00	1.0700	608,830.00	608,830.00	
30	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 70W พร้อมฐาน	2.00	ชุด	23,000.00	1.0700	24,610.00	49,220.00	
31	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (Plate Bearing Test)	1.00	งาน	6,500.00	1.0700	6,955.00	6,955.00	
32	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	1.00	งาน	13,500.00	1.0700	14,445.00	14,445.00	
33	งานทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	1.00	ตัว	28,500.00	1.0700	30,495.00	30,495.00	
	งานติดตั้ง							
34	งานป้ายชี้ทิศทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	1.2266	11,480.98	11,480.98	
35	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	1.2266	8,021.96	8,021.96	
36	งานระบบไฟฟ้า TRW-A 1 x 16 มม. (จากตู้ควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 เส้นต่อ เมตร)	400.00	m.	9.91	1.2266	12.16	4,864.00	
37	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 1 1/2 นิ้ว (จากตู้ควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	50.00	m.	53.00	1.2266	65.01	3,250.50	
38	งานระบบไฟฟ้า PV CABLE 2x(1C x 4 มม. (แผงโซลาร์เซลล์ถึงตู้ควบคุม)	200.00	m.	33.80	1.2266	41.46	8,292.00	
39	งานท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว (แผงโซลาร์เซลล์ถึงตู้ควบคุม)	160.00	m.	16.25	1.2266	19.93	3,188.80	
40	งานท่อระบายน้ำท่อส่งน้ำ	29.0	ชุด	562.35	1.2266	689.78	20,003.62	
41	งานหลักแสดงค่าระดับน้ำ	1.00	ชุด	6,014.64	1.2266	7,377.56	7,377.56	

6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำพยอมเพื่อระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านสูงยาง ตำบลบึง อําเภอมืองสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
42	งานปูนหล่อรับท่อ (ถังพลาซติกขนาด 100 ลิตร 2 ใบ พร้อมฉีดโฟม	3.00	ชุด	4,381.00	13,143.00	1.2266	5,373.73	16,121.19	
43	งานปูน คสล. อัดเทพ	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1.2266	5,519.70	11,039.40	
44	งานเสริมท่อส่งน้ำ	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1.2266	7,850.24	7,850.24	
45	งานสลัดลึงแสดมสส ขนาด 12 มม. (7x7)	100.00	ม.	355.35	35,535.00	1.2266	435.87	43,587.00	
46	งานรัดค้ำยันแผงโซล่าเซลล์	1.00	ชุด	212,715.01	212,715.01	1.2266	260,916.23	260,916.23	
47	ประตูปูน Ball Valve ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	217.35	652.05	1.2266	266.60	799.80	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					19,318,806.38		รวมราคากลางทั้งสิ้น		23,432,890.58
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างจริง					(สี่แสนเก้าหมื่นสามแสนสามหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์)				23,432,890.58

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุพล ลิ้มทวีสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุพจน์ เกษมเอก)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายรศพล ประดับวงษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแควพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอมือเือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รายการ	งบตาม พรบ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู ทดสอวัสดุ	ระบบฯ	ฤดูฝน			
๑	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแควพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้าน สูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอมือเือง จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๔,๓๘๘,๙๐๐.๐๐	๒๓,๔๒๒,๘๘๐.๕๘	๑๕๖	๓๐	๓๐	๓๐๖	๓๐๖	

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....
(นายจตุภูมิ ลินดาวิสุทธ์)
ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

.....
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายกีปนุ เกษนอก)

.....
กรรมการฯ

.....
ตำแหน่ง วิศวกรโยธำชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายคณพล ประดับวงษ์)

.....
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ