



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เลขที่รับ.....
ที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๑.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
ที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา..... ๑๐.๕๕ น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โทร. ๐-๔๓๒๒-๖๔๔๒

ที่ ทส ๐๖๑๔.๓ / ๑๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางค่าก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแจ้ดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทพ.๔/ ๓๐๓ / ๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแจ้ดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|
| ๑. นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายจตุภูมิ สันตวิสุทธิ | วิศวกรชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓. นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทักษ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โดยใช้เงื่อนไขเงินล่วงหน้า ๑๕ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % รายละเอียดดังนี้

- ค่า Factor F (ในส่วนของการเตรียมพื้นที่ งานดิน งานป้องกันกัดเซาะ งานท่อและอุปกรณ์) ๑.๒๕๑๐
- ค่า Factor F (ในส่วนของการก่อสร้าง งานอาคารประกอบ และงานเบ็ดเตล็ด) ๑.๒๑๓๑
- ค่า Factor F (ในส่วนของการระบบสูบน้ำ) ๑.๐๗

วงเงินตามราคากลาง ๒๗,๘๖๗,๑๕๕.๔๓ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ดำเนินการให้ไปปฏิบัติตามระเบียบฯ
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(นายสมิต สีสา)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุภูมิ สันตวิสุทธิ)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ
ตรวจสอบ/เสนอ



(นายจรรวดีตร มะปะเต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘


เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรเสนอ อทน.เพื่อพิจารณา
เพื่อดำเนินการต่อไป



๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณา



(นายจรรวดีตร มะปะเต)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแจ้ดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ กรมทรัพยากรน้ำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ✓

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- งานขุดลอกแหล่งน้ำ พร้อมงานอาคารประกอบ (ตามแบบแปลน)

- งานป้องกันการกัดเซาะ (ตามแบบแปลน)

- งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ ถึงเก็บน้ำรูปทรงแคปซูล ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร ๓ ถึง จำนวน ๑ แห่ง พร้อมงานท่อระบบส่งน้ำ (ตามแบบแปลน)

- งานป้ายชื่อโครงการและป้ายแนะนำโครงการ จำนวน ๑ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๗,๘๖๗,๑๕๕.๔๓ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์) ✓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจตุภูมิ สีนตาวิสูทธิ์	วิศวกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทักษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจตุภูมิ สีนตาวิสูทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเจดน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเจดน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
15	ท่อ พี ซี ไลยาเรียบ ขึ้น 13.5 มอก.17-2532								
	- ขนาด Dia. 0.5 นิ้ว	136.00	ม.	12.79	1,739.44	✓ 1.2510	16.00	2,176.00	✓
	- สามทาง Dia. 0.5 นิ้ว	26.00	ตัว	4.82	125.32	✓ 1.2510	6.03	156.78	✓
	- ข้อง 90 องศา Dia. 0.5 นิ้ว	102.00	ตัว	3.52	359.04	✓ 1.2510	4.40	448.80	✓
	- คลิปปักท่อท่อน้ำ Dia. 0.5 นิ้ว	111.00	ตัว	2.91	323.01	✓ 1.2510	3.64	404.04	✓
	- สกรีนกรองใบเสตดเนส Dia. 0.5 นิ้ว	24.00	ตัว	66.13	1,587.12	✓ 1.2510	82.73	1,985.52	✓
16	งานท่อ HDPE ผ่นส่งขึ้น ไม่มีล็อกหุ้ม PN6 (PE100)								
	- ขนาด Dia. 225 มม.	2,700.00	ม.	1,052.20	2,840,940.00	✓ 1.2510	1,316.30	3,554,010.00	✓
17	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขนาด Dia. 0.8 ม.	110.00	ม.	2,781.72	305,989.20	✓ 1.2510	3,479.93	382,792.30	✓
18	งานท่อส่งน้ำขึ้นทอสูงท่อ GS. ขนาด 6 นิ้ว	1.00	ชุด	28,647.00	28,647.00	✓ 1.2510	35,837.40	35,837.40	✓
19	งานท่อระบายน้ำจาก ท่อสูงท่อ GS. 4 นิ้ว พร้อม ประตูน้ำเหล็กหล่อ 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	45,034.00	45,034.00	✓ 1.2510	56,337.53	56,337.53	✓
20	งานท่อวางหัวทอน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมหน้างาน (ยาว 6 ม./ชุด) รับแรงดัน 5 บาร์	3.00	ชุด	33,110.00	99,330.00	✓ 1.2510	41,420.61	124,261.83	✓
21	งานท่อประสานระบบในแพโรงสูบ	1.00	ชุด	141,037.00	141,037.00	✓ 1.2510	176,437.29	176,437.29	✓
23	งานอาคารประกอบ								
	- งานโครงสร้างเหล็กทรงรับแสงใต้ศาลาเตลล์	6.00	ชุด	24,304.71	145,828.26	✓ 1.2131	29,484.04	176,904.24	✓
24	งานอุดปล่องน้ำ GS 3" ท่อ ขนาด 225 มม.	30.00	ชุด	8,658.25	259,747.50	✓ 1.2131	10,503.32	315,099.60	✓
25	งานชุดประตูน้ำใต้ดิน 8 นิ้ว พร้อมประแจ เปิด-ปิด 225 มม.	2.00	ชุด	31,140.85	62,281.70	✓ 1.2131	37,776.97	75,553.94	✓
26	งานประตูระบายตะกอน Dia 8 นิ้ว ท่อขนาด 225 มม.	2.00	ชุด	39,098.73	78,197.46	✓ 1.2131	47,430.67	94,861.34	✓
27	งานมิเตอร์น้ำขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	62,804.00	62,804.00	✓ 1.2131	76,187.53	76,187.53	✓
28	งาน Pressure Gauge ขนาด 10 Bar	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	✓ 1.2131	3,032.75	12,131.00	✓
29	เครื่องสูบน้ำ 'ENDSUCTION CENTRIFUGAL PUMP								
	- เครื่องสูบน้ำตามมาตรฐาน มีกำลัง 7.5 KW (60 M³/HR . TDH 30 M.)	3.00	ชุด	246,750.00	740,250.00	✓ 1.0700	264,022.50	792,067.50	✓
30	งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้								
	- ชุดควบคุมตามมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า 11 KW	3.00	ชุด	567,000.00	1,701,000.00	✓ 1.0700	606,690.00	1,820,070.00	✓
31	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561								
	- ชนิด Crystalline Silicon ขนาด 400 W	84.00	แผง	13,440.00	1,128,960.00	✓ 1.0700	14,380.80	1,207,987.20	✓
32	งานถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสแบบตั้งพื้น ทรงระบอบก้นวงรี 100 ลบ.ม.พร้อมบันไดและอุปกรณ์ (จำนวนถัง 3 ถัง)	1.00	ชุด	4,136,400.00	4,136,400.00	✓ 1.0700	4,425,948.00	4,425,948.00	✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเจ็ดน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ราคาจ้าง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
33	แผงเล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	ขนาด 3.60x5.40x1.35 ม.	1.00	ชุด	569,000.00	1.0700	608,830.00	608,830.00	✓
34	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 4.00 ม. Solar Cell 70W พร้อมฐาน	2.00	ชุด	23,000.00	1.0700	24,610.00	49,220.00	✓
35	ระบบบริหารจัดการและประเมินสถานะการ (Monitoring System)	1.00	ชุด	1,826,000.00	1.0700	1,953,820.00	1,953,820.00	✓
36	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน (Plate Bearing Test)	1.00	งาน	6,500.00	1.0700	6,955.00	6,955.00	✓
37	งานทดสอบ Standard Penetration Test (SPT)	1.00	งาน	13,500.00	1.0700	14,445.00	14,445.00	✓
38	งานทดสอบเสาเข็มแบบ Dynamic Load Test	1.00	ตัน	28,500.00	1.0700	30,495.00	30,495.00	✓
	งานเบ็ดเตล็ด							
39	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	1.2131	11,354.62	11,354.62	✓
40	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	1.2131	7,933.67	7,933.67	✓
41	งานระบบไฟฟ้า VCT 3C x 4 มม. และ G IECO1 THW 4 มม. (จากเครื่องควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	150.00	ม.	158.00	1.2131	191.67	28,750.50	✓
42	งานท่อร้อยสายไฟ HDPE ขนาด 1 1/2 นิ้ว (จากเครื่องควบคุมถึงเครื่องสูบน้ำ)	50.00	ม.	53.00	1.2131	64.29	3,214.50	✓
43	งานระบบไฟฟ้า PV CABLE 2x1C x 4 มม. (แผงโซลาร์เซลล์ถึงเครื่องควบคุม)	200.00	ม.	33.80	1.2131	41.00	8,200.00	✓
44	งานท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว (แผงโซลาร์เซลล์ถึงเครื่องควบคุม)	160.00	ม.	16.25	1.2131	19.71	3,153.60	✓
45	งานหลักแสงสว่างด้านน้ำ	3.00	ชุด	6,014.64	1.2131	7,296.36	21,889.08	✓
46	งานท่อนลอยรับท่อ (ถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร 2 ใบ พร้อมยึดโคม)	3.00	ชุด	4,381.00	1.2131	5,314.59	15,943.77	✓
47	งานท่อน คลส. ยึดแม่	2.00	ชุด	4,500.00	1.2131	5,458.95	10,917.90	✓
48	งานเสาปรับท่อน้ำ	1.00	ชุด	6,400.00	1.2131	7,763.84	7,763.84	✓
49	งานลาดลงดินแอสแตส ขนาด 12 มม. (7x7)	100.00	ม.	355.35	1.2131	431.08	43,108.00	✓
50	งานรั้วตาข่ายแรงโซลาร์เซลล์	1.00	ชุด	212,715.01	1.2131	258,044.58	258,044.58	✓
51	ประตูน้ำ Ball Valve ขนาด Dia 1/2 นิ้ว	3.00	ชุด	217.35	1.2131	263.67	791.01	✓
รวมค่าจ้างต้นทุบทั้งสิ้น						23,877,304.10		✓
รวมราคากลางทั้งสิ้น							27,867,155.43	✓

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ โพธิ์ศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดุลย์ สิมศิริฤทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิ์ทักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำแดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
	งานเตรียมพื้นที่								
1	งานถมดิน	40,000.00	ตร.ม.	1.29	51,600.00	1.2510	1.61	64,400.00	✓
2	งานถมดินระหว่างก่อสร้าง	70,000.00	ลบ.ม.	0.74	51,800.00	1.2510	0.93	65,100.00	✓
	งานดิน								
3	งานดินถมด้วยเครื่องจักร ทั้งหมด 99,561.00 ลบ.ม.								
	- จุดทั้งดิน 1 ระยะขนดิน 0 กม.	26,216.00	ลบ.ม.	18.78	492,336.48	1.2510	23.49	615,813.84	✓ (สภาพปกติ)
	- จุดทั้งดิน 2 ระยะขนดิน 1 กม.	73,345.00	ลบ.ม.	33.16	2,432,120.20	1.2510	41.48	3,042,350.60	✓ (สภาพปกติ)
4	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินสด ระยะขนดิน 1 กม.								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	12,176.00	ลบ.ม.	43.43	528,803.68	1.2510	54.33	661,522.08	✓ (สภาพแน่น)
5	งานผิวทางหินคลุกปรับเกลียวเรียบ	2,115.00	ลบ.ม.	980.59	2,073,947.85	1.2510	1,226.72	2,594,512.80	✓
6	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (ระบบกระจายน้ำ)	1,782.00	ลบ.ม.	18.78	33,465.96	1.2510	23.49	41,859.18	✓
	งานโครงสร้าง								
7	คอนกรีตโครงสร้าง	309.83	ลบ.ม.	5,381.46	1,667,337.75	1.2131	6,528.25	2,022,647.70	✓
8	งานคอนกรีตหยาบ	5.50	ลบ.ม.	2,446.93	13,458.12	1.2131	2,968.37	16,326.04	✓
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	19,034.00	กก.	27.46	522,673.64	1.2131	33.31	634,022.54	✓
10	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.	1,236.00	ม.	717.39	886,694.04	1.2131	870.27	1,075,653.72	✓
	- งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมต้น ขนาด 0.30x0.30 ม.	103.00	ต้น	320.00	32,960.00	1.2131	388.19	39,983.57	✓
	- เสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอขนาด 0.15x0.15 ม.	288.00	ม.	217.50	62,640.00	1.2131	263.85	75,988.80	✓
	- งานสกัดหัวเสาเข็มอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15 ซม.	48.00	ต้น	150.00	7,200.00	1.2131	181.97	8,794.56	✓
	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ								
11	งานหินเรียง	140.00	ลบ.ม.	2,085.36	291,950.40	1.2510	2,608.79	365,230.60	✓
12	งานแผ่นพลาสติกปูพื้นลำ	519.00	ตร.ม.	18.89	9,803.91	1.2510	23.63	12,263.97	✓
13	งานหิม้อยปรับเกลียว เบอร์ 1	25.50	ลบ.ม.	962.41	24,541.46	1.2510	1,203.97	30,701.24	✓
	งานท่อและอุปกรณ์								
14	ท่อเหล็กถลุงสังกะสี (GSP-BS-M) มอก.277								
	- ขนาด Dia. 3 นิ้ว	12.00	ม.	330.09	3,961.08	1.2510	412.94	4,955.28	✓
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	50.00	ม.	480.30	24,015.00	1.2510	600.86	30,043.00	✓
	- ขนาด Dia. 6 นิ้ว	50.00	ม.	776.31	38,815.50	1.2510	971.16	48,558.00	✓

โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแจ้งดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	รายการ	งบตาม พ.ร.บ. (บาท)	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง (วัน)			รวมระยะเวลา ก่อสร้าง (วัน)	ระยะเวลาก่อสร้าง ที่กำหนดให้ (วัน)	หมายเหตุ
				อนุรักษ์ฟื้นฟู	ทดสอบวัสดุ	ระบบฯ			
๑	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแจ้งดงน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขื่อน ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๕๖๗,๑๕๕.๔๓	๑๘๐	๓๐	๙๐	๓๓๐	๓๓๐	

หมายเหตุ: ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรถสิทธิ์ ไพศริ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธานำงานการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจตุพล สินธุวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐสิทธิ์ ฤทธิรักษ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ