

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านพุโจ ตำบลไผ่ไร่ อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ทกล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภระบบกระจายน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเปิดเตล็ด
- งานอุปกรณ์ประกอบ
- งานไม่ปรับราคา (ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๑๐๙.๑๓ บาท (ทกล้านหนึ่งร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอิศคุณ พูนขวัญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเชมชาติ ปลาทอง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายภิญโญ วรศาสตร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๑๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๖ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุทกดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านพู่จือ ตำบลโล้ว อำเภอสงขลาบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๘ งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) ดังมีรายนามท้ายบันทึกนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการโดยเคร่งครัด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รายงานผลให้ทราบด้วย นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านพู่จืด ตำบลโล้ว อำเภอสงขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. ๑๔-๓-๐๕๘ ราคากลางเป็นเงิน ๖,๐๐๐,๑๐๙.๑๓ บาท (หกล้านหนึ่งร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเข้มชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

หญิงงาม
(นางสาวนฤมล จุงใจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนันต์

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
ใน อธิบดีกรมธนารักษ์
ตรวจสอบเอกสารประกอบยื่น Factor P.
ตามแบบฉบับ หรือ เงินกู้ยืม งบการเงิน
ต่อสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
จัดตั้งกองปิโตรเลียม

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

(นายแมนชาติ บัวทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุบดินทร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้าน พุจื่อ ตำบล ไส้โว อำเภอสงขลาบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-058

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	11,542.00	ตร.ม.	1.28	14,773.76	1.3354	1.71	19,736.82	
รวมรายการที่ 1					14,773.76			19,736.82	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยแรงคน	895.00	ลบ.ม.	167.50	149,912.50	1.3354	223.68	200,193.60	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	150.00	ลบ.ม.	114.19	17,128.50	1.3354	152.49	22,873.50	
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร(ขุด-กลบดินงานวางท่อ)	386.00	ลบ.ม.	18.59	7,175.74	1.3354	24.83	9,584.38	(สภาพปกติ)
รวมรายการที่ 2					174,216.74			232,651.48	
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.00	ลบ.ม.	9,692.43	19,384.86	1.2762	12,369.48	24,738.96	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	55.00	กก.	30.01	1,650.55	1.2762	38.30	2,106.50	
3.3	งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)	144.00	ลบ.ม.	1,426.49	205,414.56	1.2762	1,820.49	262,150.56	
รวมรายการที่ 3					226,449.97			288,996.02	
4. งานท่อและอุปกรณ์									
4.1	งานท่อ HDPE มอก.982 PE100 ชนิดผนังหลายชั้น								
	- ขนาด Dia. 160.00 มม. ชั้น PN 10	1,001.00	ม.	891.00	891,891.00	1.3354	1,189.84	1,191,029.84	
	- ขนาด Dia. 90.00 มม. ชั้น PN 10	429.00	ม.	287.00	123,123.00	1.3354	383.26	164,418.54	
	- ขนาด Dia. 75.00 มม. ชั้น PN 10	1,574.00	ม.	198.00	311,652.00	1.3354	264.41	416,181.34	
	- ขนาด Dia. 63.00 มม. ชั้น PN 10	886.00	ม.	140.00	124,040.00	1.3354	186.96	165,646.56	
	- ขนาด Dia. 50.00 มม. ชั้น PN 10	281.00	ม.	88.00	24,728.00	1.3354	117.52	33,023.12	
	- ขนาด Dia. 25.00 มม. ชั้น PN 10	1,600.00	ม.	25.00	40,000.00	1.3354	33.39	53,424.00	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุบดินทร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้าน พุจิอ ตำบล ไส้โว อำเภอสงขลาบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-058

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.2	งานท่อปลูก มอก.427 ขนาด 200 มม.	8.00	ม.	4,726.50	37,812.00	1.3354	6,311.77	50,494.16	
4.3	งานท่อปลูกเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว	24.00	ม.	2,403.00	57,672.00	1.3354	3,208.97	77,015.28	
4.4	งานชุดประตุน้ำ 6 นิ้ว	1.00	ชุด	30,040.00	30,040.00	1.3354	40,115.42	40,115.42	
4.5	งานชุดประตุน้ำ 3 นิ้ว	6.00	ชุด	13,247.00	79,482.00	1.3354	17,690.04	106,140.24	
4.6	งานท่อส่งน้ำจากสระ	1.00	งาน	44,800.00	44,800.00	1.3354	59,825.92	59,825.92	
รวมรายการที่ 4					1,765,240.00			2,357,314.42	
5. งานอาคารประกอบ									
5.1	งานอาคารจุดจ่ายน้ำ	80.00	ชุด	11,190.00	895,200.00	1.2762	14,280.68	1,142,454.40	
5.2	งานอาคารท่อระบายอากาศ ขนาด 25 มม.	2.00	ชุด	21,690.00	43,380.00	1.2762	27,680.78	55,361.56	
5.3	งานอาคารประตูระบายตะกอน	2.00	ชุด	25,610.00	51,220.00	1.2762	32,683.48	65,366.96	
5.4	งานชุดเสารับท่อ (ท่อขนาด 150 มม.)	3.00	ชุด	105,600.00	316,800.00	1.2762	134,766.72	404,300.16	
รวมรายการที่ 5					1,306,600.00			1,667,483.08	
6. งานเปิดเตล็ด									
6.1	งานป้ายชื่อโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	11,760.00	11,760.00	1.2762	15,008.11	15,008.11	
6.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,390.00	7,390.00	1.2762	9,431.12	9,431.12	
6.3	งานหลักบอกแนว	84.00	ชุด	415.00	34,860.00	1.2762	529.62	44,488.08	
รวมรายการที่ 6					54,010.00			68,927.31	
รวมค่างานต้นทุน					3,541,290.47	รวมค่างานก่อสร้าง		4,635,109.13	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนมูลนิธิอุบดินทร์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้าน พุจื่อ ตำบล ไส้โว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด กาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-058

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
7. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)									
7.1	งานขนส่งวัสดุเข้าหน้างาน✓	195.00	เที่ยว✓	7,000.00	1,365,000.00	1.0000	7,000.00	1,365,000.00	

รวมรายการที่ 7

1,365,000.00

รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา

6,000,109.13

คิดเป็นราคากลาง


6,000,109.13

ตัวหนังสือ (หกล้านหนึ่งร้อยเก้าบาทสิบสามสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 240 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นายวิชิต พนขวัญ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายเชมชาติ ปลาทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายฤทธิญ วรรณศาสตร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน