

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล่อม-หนองปลาเนา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอยะรัง จังหวัดพิษณุโลก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ งานวางท่อระบบสูบน้ำ HDPE. ยาว ๒,๔๓๐ ม.

๔.๒ งานระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ ก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดถังเกลียวแก้ว ขนาดความจุ ๓๐๐ ลบ. ม. จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ ก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน ๑๒ ชุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖,๗๒๓,๖๗๗.๖๒ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา

๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกำธร บ่อคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๒. นายกฤษณ์ กล้าเหม็ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๓. นางสาวอภาภรณ์ อัมพพรณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๐๓๓๓๖

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
1.1	งานถมดิน	10,000.00	ตร.ม.	1.27	12,700.00	1.2265	1.55	15,500.00	
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	100,000.00	ลบ.ม.	0.72	72,000.00	1.2265	0.88	88,000.00	
2	งานดิน								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
2.1	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทั้งดิน 2	7,000.00	ลบ.ม.	35.92	251,440.00	1.2265	44.05	308,350.00	
	- จุดทั้งดิน 3	509,578.00	ลบ.ม.	39.85	20,306,683.30	1.2265	48.87	24,903,076.86	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	34,305.00	ลบ.ม.	82.85	2,842,169.25	1.2265	101.61	3,485,731.05	
3	งานโครงสร้าง								
	งานที่ใช้ Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง กำไลอัตโนมัติ 210 Ksc	321.00	ลบ.ม.	3,115.06	999,934.26	1.1942	3,720.00	1,194,120.00	
3.2	งานคอนกรีตหยาบ	33.00	ลบ.ม.	2,017.30	66,570.90	1.1942	2,409.05	79,498.65	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	28,216.00	กก.	27.72	782,147.52	1.1942	33.10	933,949.60	
3.4	งานเสาเข็ม								
	-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.	375.00	ม.	554.74	208,027.50	1.1942	662.47	248,426.25	
4	งานป้องกันกรัดเซาะ								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
4.1	งานคอนกรีตลาด	432.00	ตร.ม.	143.15	61,840.80	1.2265	175.57	75,846.24	
4.2	งานหินเรียง	84.00	ลบ.ม.	1,022.04	85,851.36	1.2265	1,253.53	105,296.52	
4.3	งานดินแข็ง	30.00	ลบ.ม.	756.59	22,697.70	1.2265	927.95	27,838.50	
4.4	งานแนบไม้สังเคราะห์ขนาดที่ 2	222.00	ตร.ม.	71.00	15,762.00	1.2265	87.08	19,331.76	
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน								
5.1	งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100) แบบผนังหลายชั้น	2,430.00	ม.	598.00	1,453,140.00	1.2265	733.44	1,782,259.20	
	- ขนาด Dia. 160	-	ม.	-	-	1.2265	-	-	
5.2	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	40.00	ม.	3,411.45	136,458.00	1.2265	4,184.14	167,365.60	
	- ขนาด Dia. 1	-	ม.	-	-	1.2265	-	-	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

คำบดศรีภิมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ

อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหมู่ที่ 5 6 8

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
8	งานติดตั้ง งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม งานบ่อบำบัดน้ำทิ้งน้ำ (บ่อบำบัดน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	1.1942	11,177.71	11,177.71	
8.1	งานบ่อบำบัดน้ำทิ้งน้ำ (บ่อบำบัดน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	1.1942	7,810.06	7,810.06	
8.2	งานบ่อบำบัดน้ำทิ้งน้ำ (บ่อบำบัดน้ำทิ้ง)	2.00	ชุด	930.28	1,860.56	1.1942	1,110.94	2,221.88	
8.3	งานบ่อบำบัดน้ำทิ้งน้ำ (บ่อบำบัดน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	1,053.00	1,053.00	1.1942	1,257.49	1,257.49	
8.4	งานบ่อบำบัดน้ำทิ้งน้ำ (บ่อบำบัดน้ำทิ้ง)	6.00	ชุด	17,880.00	106,980.00	1.1942	21,292.58	127,755.48	
8.5	เสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80 W พร้อมฐาน	1.00	งาน	58,111.80	58,111.80	1.1942	69,397.11	69,397.11	
8.6	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 160 มม. ยาว 22 เมตร	1.00	ชุด	755,656.66	755,656.66	1.1942	902,405.18	902,405.18	
8.7	งานประปาส่วนท่อระบบสูง ส่งน้ำออก ถึงกับน้ำ 100 ลบ.ม. และระบบบ่อบำบัด (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	292,212.93	292,212.93	1.1942	348,960.68	348,960.68	
8.8	งานการประปาส่วนท่อระบบสูง ส่งน้ำออก ถึงกับน้ำ 100 ลบ.ม. และระบบบ่อบำบัด (By-pass) (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	1.1942	16,121.70	16,121.70	
8.9	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของพื้นดิน โดย วิธี BORING TEST	1.00	ชุด	79,356.15	79,356.15	1.1942	94,767.11	94,767.11	
8.10	งานรั้ว	1.00	ชุด	96,726.50	96,726.50	1.1942	115,510.78	115,510.78	
8.11	งานโครงสร้างคัน	1.00	ชุด	96,726.50	96,726.50	1.1942	115,510.78	115,510.78	
รวมราคากลางทั้งสิ้น							รวม	รวม	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น							บาท	บาท	บาท
รวมราคากลางทั้งสิ้น							บาท	บาท	บาท

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
 ราคานี้มีเงินเบงเงิน / คัดเลือก (เฉลี่ย) 31.5 / 30.5 บาท/ลิตร 11 ธันวาคม 2568
 การแบ่งงวดงานแบ่งเป็น - งวด 1 ละไม่ต่ำกว่า บาท ยกเว้นงวดสุดท้าย
 ระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน

หมายเหตุ ในกรณีที่มีราคาของผู้เสนอราคาจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยผู้เสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาขึ้นเป็นฐานในการคำนวณ

ให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบราคา โดยวิธี BORING TEST

ลงชื่อกรรมการ
 (นางสาวอานาณ เล อ่ำพรพรอม)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายศิริพัฑ์ กิ่งแจ้งมิ่ง)

ลงชื่อกรรมการ
 (นายกำธร บ่อคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนสำรวจและออกแบบ	สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภทโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ชื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากลิ้ม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 6 8 ตำบลศรีภิรมย์	อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	รหัสโครงการ 691009-6512-020
พื้นที่เพาะปลูก 1000 ไร่	ราษฎรมีน้ำอุปโภค-บริโภค 596ครัวเรือน	
งานวางท่อระบบสูบน้ำ HDPE ยาว 2430 ม.	ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ 1 ชุด	
ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System) 1 ชุด		
ก่อสร้างติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดถังเคลื่อนแก้ว ขนาดความจุ 300 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง	ก่อสร้างระบบสูบน้ำและกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด	
ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำ จำนวน 12 จุด		
แบบเลขที่ สทพ.9 12/2569	วันที่ 11 ธันวาคม 2568	ประมาณราคาตามแบบ บปร.4 จำนวน 2 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน	ราคากำหนด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเตรียมพื้นที่	84,700.00	1.2265	103,884.55	งานชลประทาน (ปกติ)	103,500.00
2	งานดิน	23,400,292.55	1.2265	28,700,458.81	งานชลประทาน (ปกติ)	28,697,157.91
3	งานโครงสร้าง	2,056,680.18	1.1942	2,456,087.47	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	2,455,994.50
4	งานป้องกันกัดเซาะ	186,151.86	1.2265	228,315.25	งานชลประทาน (ปกติ)	228,313.02
5	งานท่อและอุปกรณ์	1,589,598.00	1.2265	1,949,641.94	งานชลประทาน (ปกติ)	1,949,624.80
6	งานอาคารประกอบ	865,626.33	1.1942	1,033,730.96	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,033,730.22
7	งานระบบสูบน้ำ	9,867,263.55	1.0700	10,557,971.99	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา	10,557,971.99
8	งานเปิดตลาด	1,421,357.60	1.1942	1,697,385.24	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,697,385.18
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	39,471,670.07		46,727,476		46,723,677.62
	รวม					46,723,677.62
	ตัวอักษร				(สีสันหลัก้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)	

เงินเดือน	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

หมายเหตุ: ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาย่อยที่เห็นสมควรข้างแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาย่อยที่เห็นสมควรข้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้ผู้อำนวยการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ ต.ท.กมล กรรมการ
(นางสาวอากาศอำนวยอำพลพรรณ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกำธร บ่อคำ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายกิตต์ กล้าเหม็ง)

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายนิมิตร โคตรบัว)

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูปิงตากล่อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน		ราคากำหนด	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย			
งานเตรียมพื้นที่										
1.1 งานถมถาดาง		10,000.00	ตร.ม.	1.27	12,700.00	1.558	1.55	15,500.00		
1.2 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง		100,000.00	ลบ.ม.	0.72	72,000.00	0.883	0.88	88,000.00		
รวมรายการที่ 1					84,700.00			103,500.00	บาท	
งานดิน										
2.1 งานดินชุดด้วยเครื่องจักร										ใช้สูตรค่า K2.1
- จุดที่ขุดดิน 2 ระยะขุดดิน 1 กม.		7,000.00	ลบ.ม.	35.92	251,440.00	44.056	44.05	308,350.00		
- จุดที่ขุดดิน 3 ระยะขุดดิน 2 กม.		509,578.00	ลบ.ม.	39.85	20,306,683.30	48.876	48.87	24,903,076.86		
2.2 งานดินถมบดอัดแน่นจากดินชุด ระยะขุดดิน 1 กม.										ใช้สูตรค่า K2.1
- ดินถมบดอัดแน่น 85 %		34,305.00	ลบ.ม.	82.85	2,842,169.25	101.616	101.61	3,485,731.05		
รวมรายการที่ 2					23,400,292.55			28,697,157.91	บาท	
งานโครงสร้าง										
3.1 คอนกรีตโครงสร้าง กำลัังขัด 210 Ksc		321.00	ลบ.ม.	3,115.06	999,934.26	3,720.005	3,720.00	1,194,120.00		ใช้สูตรค่า K4.5
3.2 งานคอนกรีตหยาบ		33.00	ลบ.ม.	2,017.30	66,570.90	2,409.060	2,409.05	79,498.65		
3.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต		28,216.00	กก.	27.72	782,147.52	33.103	33.10	933,949.60		ใช้สูตรค่า K2.2
3.4 งานเสาเข็ม										
-เสาเข็มอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.30x0.30 ม.		375.00	ม.	554.74	208,027.50	662.471	662.47	248,426.25		
รวมรายการที่ 3					2,056,680.18			2,455,994.50	บาท	
งานป้องกันการกัดเซาะ										
4.1 งานคอนกรีตลาด		432.00	ตร.ม.	143.15	61,840.80	175.573	175.57	75,846.24		
4.2 งานหินเรียง		84.00	ลบ.ม.	1,022.04	85,851.36	1,253.532	1,253.53	105,296.52		ใช้สูตรค่า K2.2
4.3 งานหินทิ้ง		30.00	ลบ.ม.	756.59	22,697.70	927.958	927.95	27,838.50		
4.4 งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2		222.00	ตร.ม.	71.00	15,762.00	87.082	87.08	19,331.76		
รวมรายการที่ 4					186,151.86			228,313.02	บาท	
งานท่อและอุปกรณ์										
5.1 งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100) แบบผนังหลายชั้น										
- ขนาด Dia. 160 มม.		2,430.00	ม.	598.00	1,453,140.00	733.447	733.44	1,782,259.20		
5.2 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	ม.	-	-	-	-	-		
- ขนาด Dia. 1 ม.		40.00	ม.	3,411.45	136,458.00	4,184.143	4,184.14	167,365.60		
รวมรายการที่ 5					1,589,598.00			1,949,624.80	บาท	
งานอาคารประกอบ										
6.1 ประตูเหล็กหล่อระบายอากาศ (Double Air Valve)						-		-		
- ขนาด Dia. 2 นิ้ว		1.00	ชุด	14,547.00	14,547.00	17,372.027	17,372.02	17,372.02		
6.2 ฟาท์วอลล์ท่อพร้อมกรอบ (งานปิดท่อแบบกลมชนิดรับน้ำหนักทางเดียวหรือ						-		-		
- ขนาด Dia. 1 ม.		1.00	ชุด	66,240.00	66,240.00	79,103.808	79,103.80	79,103.80		
6.3 เครื่องยกพร้อมเพลลา						-		-		
- ขนาด 1250 กก.		1.00	ชุด	33,120.00	33,120.00	39,551.904	39,551.90	39,551.90		
6.4 หลักรอกชำระดับน้ำ		10.00	ชุด	4,040.77	40,407.67	4,825.484	4,825.48	48,254.80		
6.5 หลักริมเส้นเขื่อน		8.00	ชุด	460.24	3,681.95	549.623	549.62	4,396.96		
6.6 ฐานรองรับแผงโซลาร์เซลล์		3.00	ชุด	6,901.88	20,705.63	8,242.219	8,242.21	24,726.63		
6.7 อาคารจุดปล่อยน้ำขนาด Dia.2 นิ้ว (ไม่รวม คสล.) สำหรับท่อ 160 มม.		12.00	ชุด	6,885.92	82,631.09	8,223.170	8,223.17	98,678.04		
6.6 งานอาคารประจุระบายอากาศแบบกลุ่กลอยตุ้ ขนาด 50 มม. มอก.		1.00	ชุด	34,929.24	34,929.24	41,712.498	41,712.49	41,712.49		
6.8 โรงสูบน้ำแบบตั้งพื้น ขนาด 3.00 x 3.50 ม.		1.00	ชุด	148,951.95	148,951.95	177,878.419	177,878.41	177,878.41		
6.9 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำเครื่องสูบน้ำ		1.00	งาน	71,200.00	71,200.00	85,027.040	85,027.04	85,027.04		
6.10 อาคารคลุม เครื่องสูบน้ำ		1.00	งาน	8,650.64	8,650.64	10,330.591	10,330.59	10,330.59		
6.11 อาคารปล่อยท่อ		2.00	จุด	26,641.60	53,283.20	31,815.399	31,815.39	63,630.78		
6.12 งานหักบอกแนวท่อ		97.00	จุด	143.18	13,888.46	170.986	170.98	16,585.06		
6.13 อาคารจุดแยก		5.00	ชุด	54,677.90	273,389.50	65,296.348	65,296.34	326,481.70		
รวมรายการที่ 6					865,626.32			1,033,730.22	บาท	
งานระบบสูบน้ำ										
7.1 เครื่องสูบน้ำปั้ม submersible Pump 15 kw ขนาด 380 v										
- Capacity 90 ลบ.ม/ชม. , Head : 45 เมตร		2.00	ชุด	669,600.00	1,339,200.00	716,472.000	716,472.00	1,432,944.00		
7.2 งานชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้						-		-		
-ชุดควบคุมตามมาตรฐาน พร้อมCombiner มีกำลัง 18.5 KW		2.00	ชุด	1,049,000.00	2,098,000.00	1,122,430.000	1,122,430.00	2,244,860.00		
7.3 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. 61215 เล่ม1 (1)-2561										
- ขนาด 600 W		42.00	แผง	19,200.00	806,400.00	20,544.000	20,544.00	862,848.00		
7.4 ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดถังเคลือบแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 คิว		1.00	ชุด	3,797,663.55	3,797,663.55	4,063,499.999	4,063,499.99	4,063,499.99		
7.5 ระบบตรวจติดตามและประเมินสถานการณ์ (Monitoring System)		1.00	ชุด	1,826,000.00	1,826,000.00	1,953,820.000	1,953,820.00	1,953,820.00		
รวมรายการที่ 7					9,867,263.55			10,557,971.99	บาท	

รายละเอียดการประเมินราคากลางอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ+ค่าแรง		ราคาประเมิน	ราคากำหนด	รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ราคากำหนด	
งานเตรียมพื้นที่								
งานเปิดเตล็ด								
8.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	9,360.00	9,360.00	11,177.712	11,177.71	11,177.71
8.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00	7,810.068	7,810.06	7,810.06
8.3	งานราวกันตก	2.00	ชุด	930.28	1,860.56	1,110.940	1,110.94	2,221.88
8.4	งานป้ายเตือนพร้อมเสา	1.00	ชุด	1,053.00	1,053.00	1,257.493	1,257.49	1,257.49
8.5	เสาให้พื้นแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สูง 7.00 ม. Solar Cell 80 W	6.00	ชุด	17,830.00	106,980.00	21,292.586	21,292.58	127,755.48
8.6	สะพานข้ามคลอง ท่อขนาด 160 มม. ยาว 22 เมตร	1.00	งาน	58,111.80	58,111.80	69,397.112	69,397.11	69,397.11
8.7	งานประสานท่อระบบสูบน้ำ ถึงประตูบังคับน้ำเข้าถังเก็บน้ำหลัก (ไม่รวมงาน คสล.)	1.00	ชุด	755,656.66	755,656.66	902,405.186	902,405.18	902,405.18
8.8	งานการประสานท่อและระบบสูบ ส่งน้ำออก ตั้งเก็บน้ำ 100 ลบ.ม.	1.00	ชุด	292,212.93	292,212.93	348,960.681	348,960.68	348,960.68
8.9	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน โดยใช้ วิธี BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	16,121.700	16,121.70	16,121.70
8.10	งานวัด	1.00	ชุด	79,356.15	79,356.15	94,767.114	94,767.11	94,767.11
8.11	งานโครงสร้างรับแรง	1.00	ชุด	96,726.50	96,726.50	115,510.786	115,510.78	115,510.78
รวมรายการที่ 8							1,697,385.18	บาท
						รวมทั้งสิ้น	46,723,677.62	บาท



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 2444
วันที่ 16 ธ.ค. 2568
11.32 น.

ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ 10539
วันที่ 16 ธ.ค. 2568 11.22

ส่วนราชการ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๓๑
ที่ ทส ๐๖๒๔.๒/ ๑๓๙๙ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภริมย์ อำเภอพหลมพริาม จังหวัดพิษณุโลก
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ 16690
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘
14.39 น.

๑.เรื่องเดิม

๑.๑ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ได้รับงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-
หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภริมย์ อำเภอพหลมพริาม
จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ ๔๙,๖๑๖,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑.๒ ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภริมย์ อำเภอพหลมพริาม จังหวัดพิษณุโลก (เอกสารแนบ ๑)

๒.ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
บึงตากล้อม-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภริมย์
อำเภอพหลมพริาม จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ ๔๖,๗๒๓,๖๗๗.๖๒ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสน
สองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

๓.ข้อระเบียบ

คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่
๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒)
(ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย)
ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการ ภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้อำนาจของ
หัวหน้าหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการจ้างงาน การทำสัญญา การบริหารสัญญาและ
การตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการจ้างงาน

ข้อเสนอเพื่อ...

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร


๑. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าดงดิบ-หนองปลาเฒ่า พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕,๖,๘ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วงเงินงบประมาณ ๓๐,๔๒๓,๐๖๘.๗๕ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน


๒. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอ ๑,๒ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายกำธร บ่อคำ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายกริพัฒน์ กล้าเหม็ง)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ





ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นางสาวอาภาภรณ์ อัมพลพรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์)
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบฯ


เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘
(นายวิเชียร ปาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ