

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โรงสูบน้ำแบบแพลอยแบบทุ่น PE ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Submersible แนวนอน

๔.๒ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ แผง จำนวน ๑ แห่ง

๔.๓ ท่อ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ๑๑๐ มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ม.

๔.๔ ถังเก็บน้ำแบบถอดประกอบ (ชนิดเคลือบแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. บันไดพร้อมราวกันตก จำนวน ๑ ถัง

๔.๕ อาคารประตูปรับค้ำน้ำ ติดตั้ง เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างาน dia ๔" จำนวน ๑ จุด

๔.๖ ก่อสร้างจุดปล่อยน้ำบอกลาว ๑ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุด

๔.๗ เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump ขนาด ๔ kw ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๘ ชุดระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Inverter สำหรับแปลงไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ Kw.

จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิ.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔,๘๙๖,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๑. แบบแสดงรายการสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานที่ไม่พิจารณาปรับราคา

๓. สืบราคาจากท้องตลาด, สืบราคาจากพาณิชย์จังหวัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีระชาติ ไชยเนตร ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

๒. นายวินัย แก้วพูลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

๓. จ.อ.วีระ คำแป้น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

สรุปการประเมินราคากลางก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

ส่วนการจัดสรรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

ประเภทโครงการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำ

ชื่อ ก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

หมู่ที่ 8 บ้านนางวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

สถานีสูบน้ำและระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 1 แห่ง

ติดตั้งถังเก็บน้ำแบบตั้งพื้นแบบถอดประกอบ (ชนิดเคลือบแก้ว) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. รวมบันไดพร้อมราวกันตก จำนวน 1 ชุด

แบบเลขที่ กจน. 22/2568

วันที่ 21/1/20265

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	ประเภทงาน
1	งานเตรียมพื้นที่	1,270.00	1.3354	1,670.00	งานชลประทาน (ปกติ)
2	งานดิน	8,575.59	1.3354	11,425.00	งานชลประทาน (ปกติ)
3	งานโครงสร้าง	168,212.57	1.2762	212,645.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
4	งานท่อและอุปกรณ์	356,412.00	1.3354	475,700.00	งานชลประทาน (ปกติ)
5	งานอาคารประกอบ	175,914.88	1.2762	224,460.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	3,610,180.00	1.0700	3,862,600.00	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา
7	งานเบ็ดเตล็ด	85,191.01	1.2762	108,000.00	งานสะพานและท่อเหลี่ยม
		4,405,756.05		4,896,500.00	
สรุป	กำหนดให้เป็นราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			4,896,500.00	
	ตัวอักษร			(สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

หมายเหตุ ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายื่นที่เห็นสมควรจางแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปโดยใช้ราคาของผู้เสนอราคายื่นที่เห็นสมควรจางเป็นฐานในการคำนวณให้ส่วนอำนาจการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบโดยเร็ว

ลงชื่อ กรรมการ

(จ.อ.วิระ คำแป้น)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวินัย แก้วพูลศรี)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวีระชาติ ไชยเนตร)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายนิมิตร โคตรบัว)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกระจายด้วยท่อส่งงานแสงอาทิตย์อย่างเก็บน้ำห้วยเคียน

หมู่ที่ 8 บ้านนาวงค์

ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว

จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1 ลำดับ ที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณงาน	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		ค่า K สูตรที่		
							ราคา				
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง			
1	งานเตรียมพื้นที่ งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน 1.1 งานอาคาร	1,000.00	ตร.ม.	1.27	1,270.00	1.3354		1.67	1,670.00	✓	
2	งานดิน	รวมรายการที่ 1									บาท
2.1	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน									บาท	
2.2	งานดินชุด (ฝัง กลบ ท่อส่ง และท่อจ่ายน้ำ) งานทรายอัดแน่น	280.00 5.50	ลบ.ม. ลบ.ม.	18.39 622.98	5,149.20 3,426.39	1.3354 1.3354	24.50 830.00		6,860.00 4,565.00	✓ ✓	
3	งานโครงสร้าง	รวมรายการที่ 2									บาท
3.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม										
3.2	คอนกรีตโครงสร้าง ก้างัด 240 Ksc	26.50	ลบ.ม.	3,278.77	86,887.41	1.2762	4,180.00		110,770.00	✓	
3.3	งานคอนกรีตทแยง	2.00	ลบ.ม.	2,253.680	4,507.36	1.2762	2,870.00		5,740.00	✓	
3.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,255.00	กก.	32.76	73,873.80	1.2762	41.00		92,455.00	✓	
	ตะแกรงเหล็ก สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	80.00	ตร.ม.	36.80	2,944.00	1.2762	46.00		3,680.00	✓	
4	งานท่อและอุปกรณ์	รวมรายการที่ 3									บาท
4.1	งานที่ใช้ Factor F งานชลประทาน										
4.2	งานท่อ HDPE ชั้น PN 6 (PE 100) ชนิดผนังหลายชั้น มอก.982-2556 - ขนาด Dia. 110 มม. ท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำเพื่อ ท่อ Dia. 110 มม. PE 100 PN.10 พร้อม Stub-End & Backing ความยาว 12 ม./ท่อน พร้อมท่อประต่อง้อ (HMM-HDPE) จำนวน 4 ท่อน	1,400.00 1.00	ม. ชุด	245.00 13,412.00	343,000.00 13,412.00	1.3354 1.3354	327.00 17,900.00		457,800.00 17,900.00	✓ ✓	
				รวมรายการที่ 4						475,700.00	บาท

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบกระจายด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน

หมู่ที่ 8 บ้านนาหวด

อำเภอปัว

จังหวัดน่าน

หน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย ราคาดกลาง
5	งานอาคารประกอบ					
5.1	งานที่ใช้ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม					
5.2	โรงสูบน้ำแบบพ่นลมน้ำ PE สำหรับ Submersible Pumps (ชนิดติดตั้งแนวนอน) พร้อมงานประสาบท่อ	1.00	งาน	61,030.00	1.2762	77,880.00
5.3	การประสานท่อสื่อน้ำเข้าถังแบบถอดประกอบ (ชนิดเคลื่อนที่) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม. และระบบท่อ By Pass	1.00	งาน	85,689.00	1.2762	109,350.00
5.4	งานจุดปล่อยน้ำ บอลวาล์ว 1 นิ้ว	10.00	จุด	855.59	1.2762	10,900.00
5.5	บ่อประตูปรับน้ำ ติดตั้งแอร์วาล์ว เหล็กหล่อ ขนาด 1" (มอก.) และติดตั้งเขี้ยวหัวเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" (มอก.)	1.00	จุด	13,155.00	1.2762	16,780.00
5.6	บ่อประตูปรับน้ำ ติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมลัย dia 4" มอก.256-2540	1.00	จุด	7,485.00	1.2762	9,550.00
รวมรายการที่ 5				175,914.88	บาท	224,460.00
6	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
6.1	งานที่ไม่พิจารณาปรับราคา					
6.2	คำจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Submersible pump ขนาด 4 kW , Q = 28 ลบ.ม./ชม., H = 30 ม. IP68	2.00	ชุด	193,000.00	1.0700	206,500.00
6.3	คำจัดหาและติดตั้งชุดควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5.5 kW IP66	2.00	ชุด	326,000.00	1.0700	348,800.00
6.4	คำจัดหาและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า 600 w	10.00	แผง	18,200.00	1.0700	19,470.00
6.5	คำจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำแบบถังพื้นแบบถอดประกอบ (ชนิดเคลื่อนที่) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ซม. รวมบันไดพร้อมราวกันตก (ไม่รวมฐานราก)	1.00	ชุด	2,375,000.00	1.0700	2,541,200.00
6.6	ทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1.00	งาน	13,500.00	1.0700	14,400.00
6.7	คำจัดหาพร้อมติดตั้งวัสดุกล่องไฟฟ้าอัตโนมัติ DC.12-24 V พร้อมสายไฟ VCT 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ชุด	1,680.00	1.0700	1,700.00
รวมรายการที่ 6				3,610,180.00	บาท	3,862,600.00



20

รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น	4,405,756.05	บาท	รวม	4,896,500.00
			รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,896,500.00
รวมราคากลางทั้งสิ้น				
ไล่ตามแผนกงานที่มีพนักงานพักรักษาตัว				

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ระยะเวลาการก่อสร้าง

ให้ส่วนจำนวนการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค พิจารณาได้เร็ว

120 วัน

(นายวินัย แก้วพลศรี)



ส่วนอำนวยการ
เลขที่รับ..... 552
วันที่ 22 ม.ค. ๖๙ เวลา.....

บันทึกข้อความ

กลุ่มงานคลังและพัสดุ
รับที่ 135
วันที่ 22 ม.ค. ๖๙
เวลา 16.33

ส่วนราชการ ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๘๑-๒ ต่อ ๑๔๒
ที่ ทส ๐๖๒๔.๔/๑๐๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงค์
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่านผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ)

สำนักงานผู้อำนวยการ สทท.๙
เลขที่รับ..... ๓๐๙
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๙
เวลา 10.01

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔/ว ๓๑๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งขอให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ
(เอกสารแนบ ๒)

๓. ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๒๔.๑/๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙ ส่วนอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ได้แจ้งยกเลิกการประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย
อำเภอบัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ
ห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน ได้ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและการกำหนดราคากลาง งบประมาณ ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

๑.๑ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการก่อสร้าง
ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว
จังหวัดน่าน (เอกสารแนบ ๓)

๑.๒ การกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำหนด โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘
บ้านนาวงค์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอบัว จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ ๔,๘๙๖,๕๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสน
เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
(เอกสารแนบ ๔)

๒. คำสั่ง...

๒. คำสั่ง กรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๗๙/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ ลำดับที่ ๗ การพัสดุ ตามข้อ ๗.๖ สั่งการ อนุมัติและดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ทุกวิธี ยกเว้นกรณีที่ใช้เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ค) (ง) (จ) และ (ข) ที่ไม่ได้ดำเนินการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะกิจ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี อำเภอสะบ้าย้อย) ที่ต้องได้รับอนุมัติหลักการก่อนดำเนินการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความในพระราชบัญญัติรวมถึงการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การอุทธรณ์และการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน รวมทั้งการทำงาน (เอกสารแนบ ๖)

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควร

๑. อนุมัติขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๒. อนุมัติการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๓. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงศ์ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติตามข้อเสนอนี้ ๑,๒ และ ๓ และขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิเชษฐ์ ปาคำ)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวินัย แก้วพูลศรี)
เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวีระชาติ ไชยเนตร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(จ.อ. วีระ คำแป้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม” (นายปรัชญ์ คงกระพันซ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ