

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 กรมทรัพยากรน้ำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 9,950,000 บาท
4. ลักษณะงาน  
โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
  - งานเตรียมพื้นที่
  - งานดิน
  - งานโครงสร้าง
  - งานป้องกันการกัดเซาะ
  - งานเปิดเตล็ด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒ ..... เป็นเงิน 9,950,000.03 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง :
  - ตารางอัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน ราคาน้ำมันโซล่า 30.00 – 30.99 บาท/ลิตร
  - ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 25 ตัน ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 – 30.99 บาท/ลิตร)
  - ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
  - ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการ
 

1. นายเอกรัตน์ อาชีวะ	ประธานกรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1	
2. นายพงศ์พล ผิวงาม	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1	
3. นายสุริชต์ จิระบรรจง	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1	
4. นายปิยะณัฐ สองเมือง	กรรมการและเลขานุการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ไร่พัน ตำบลลิ้มซัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

กรมทรัพยากรน้ำ

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8		ช่องที่ 9	ช่องที่ 10
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า (Factor F)	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	สูตรค่า K	หมายเหตุ
<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>										
1.1	งานลาดยาง	3,850.01	ตร.ม.	1.27	4,889.51	1.3156	1.67	6,429.52	-	
<b>รวมรายการที่ 1</b>					<b>4,889.51</b>			<b>6,429.52</b>		
<b>2. งานดิน</b>										
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขนดิน 1 กม.	4,038.00	ลบ.ม.	32.64	131,800.32	1.3156	42.94	173,391.72	K 2.1	
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 1 กม.									
2.2.1	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	167.00	ลบ.ม.	86.17	14,390.39	1.3156	113.37	18,932.79	K 2.1	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นจากบ่อดิน									
2.3.1	- ดินถมบดอัดแน่น 95 %	211.00	ลบ.ม.	88.37	18,646.07	1.3156	116.26	24,530.86	K 2.1	
<b>รวมรายการที่ 2</b>					<b>164,836.78</b>			<b>216,855.37</b>		
<b>3. งานโครงสร้าง</b>										
3.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 210 Ksc.	821.55	ลบ.ม.	4,536.70	3,727,125.89	1.2568	5,701.72	4,684,248.07	K 4.5	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	48,518.15	กก.	27.52	1,335,219.49	1.2568	34.59	1,678,242.81	K 4.4	
3.3	งานลดแรงดันน้ำ	60.00	ชุด	373.90	22,434.00	1.2568	469.92	28,195.20	-	
3.4	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	171.00	ลบ.ม.	587.74	100,503.54	1.2568	738.67	126,312.57	-	
<b>รวมรายการที่ 3</b>					<b>5,185,282.92</b>			<b>6,516,998.65</b>		

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ช่องที่ 7	ช่องที่ 8		ช่องที่ 9	ช่องที่ 10
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า (Factor F)	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	สูตรค่า K	หมายเหตุ
<b>4. งานป้องกันกัดเซาะ</b>										
4.1	งานหินทิ้ง	1,567.00	ลบ.ม.	547.39	857,760.13	1.3156	720.15	1,128,475.05	K 2.2	
4.2	งานแผ่นโยสั้งเคราะห์ชนิดที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	2,159.00	ตร.ม.	101.67	219,505.53	1.3156	133.76	288,787.84	-	
4.3	แผ่นวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด พร้อมเมล็ดพีชและปุ๋ยในตั้ว GEOGRID MAT (GM) พร้อมอุปกรณ์	684.00	ตร.ม.	1,872.00	1,280,448.00	1.3156	2,462.80	1,684,555.20	-	
รวมรายการที่ 4					2,357,713.66			3,101,818.09	-	
<b>5. งานเบ็ดเตล็ด</b>										
5.1	ค่าเจาะพื้นคอนกรีต ขนาด 4.00 นิ้ว	80.00	หลุม	256.00	20,480.00	1.2568	321.74	25,739.20	-	
5.2	ค่าอัดฉีดน้ำปูนซีเมนต์ประเภท 3	80.00	ลบ.ม.	817.15	65,372.00	1.2568	1,026.99	82,159.20	-	
รวมรายการที่ 5					85,852.00			107,898.40		
ค่างานต้นทุนไม่รวมรายการที่ 5 ทั้งสิ้น					7,798,574.87		รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	9,950,000.03		
								ใช้ราคากลาง		9,950,000.03

( เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทสามสตางค์ )

เงินโอน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น.....120.....วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
( นายเอกรัตน์ อาชีวะ )

ลงชื่อ..........กรรมการ  
( นายพงศ์พล ผิวงาม )

ลงชื่อ..........กรรมการ  
( นายสุรชิต จิระบรรจง )

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
( นายปิยะนัฐ สองเมือง )