



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๒๕๐

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๔๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการที่ได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านเจาะเกาะ ตำบลบุกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนครราชสีมา	๙,๔๙๙,๗๓๑.๘๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายศักดิ์ศักดิ์ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจรรย์ คงนวล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโชค ศิริรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านเกาะเกาะ ตำบล บุคดี อำเภอลำเจ็ดยี่หวัด จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นร.21 - 4 - 373
สำนักงานทรัพยากรน้ำ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1 ลำดับที่	ข้อ 2 รายการ	ข้อ 3 ปริมาณ	ข้อ 4 หน่วย	ข้อ 5 ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ข้อ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F (FN)	ข้อ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							(คำนวณต้นทุนต่อหน่วย x FN) เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง	
1 /	งานเตรียมพื้นที่ / - งานถมทราย / งานสันน้าระหว่างงานก่อสร้าง / - กรณีเป็นงานขุดคลองสันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร / - กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมอัดแน่น / - งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง /	10,000.00 2,320.00 3,000.00 210,000.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1.31 19.06 45.32 0.72	13,100.00 44,219.20 135,960.00 151,200.00	1.3645 1.3645 1.3645 1.3645	18.7 27.30 64.93 1.03	18,700.00 63,336.00 194,790.00 216,300.00	ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 /
2 /	งานดิน / - งานขุดเปิดหน้าดิน / - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร / - งานดินถมอัดแน่น 85% จากบ่อดิน / - งานปลูกฝังบ่ออัดแน่น /	1,123.00 26,262.00 4,368.00 1,400.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	45.05 33.31 150.42 259.12	50,591.15 874,787.22 657,034.56 362,768.00	1.3645 1.3645 1.3645 1.3645	64.54 47.72 215.51 371.24	72,478.42 1,253,222.64 941,347.68 519,736.00	ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 /
3 /	งานโครงสร้าง / - งานคอนกรีตโครงสร้าง / - งานเหล็กเสริมคอนกรีต /	946.00 80.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	920.470 688.212	870,764.62 55,056.96	1.3645 1.3645	1,318.78 986.01	1,247,565.88 78,880.80	ใช้สูตรค่า k2.1 / ใช้สูตรค่า k2.1 /
4 /	งานป้องกันน้ำกัดเซาะ / - งานหินเรียง / - งานหินทิ้ง / - งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2 /	76.00 5,476.00 152.00 3,016.00	ลบ.ม. กก. ลบ.ม. ลบ.ม.	4,440.57 28.54 969.12 711.12	337,483.32 156,285.04 147,306.24 2,144,737.92	1.2646 1.2646 1.3645 1.3645	5,896.32 37.89 1,388.48 1,018.83	448,120.32 207,485.64 211,048.96 3,072,791.28	ใช้สูตรค่า k4.5 / ใช้สูตรค่า k4.4 / ใช้สูตรค่า k2.2 / ใช้สูตรค่า k2.2 /
5 /	งานท่อและอุปกรณ์ / - งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. 0.80 ม. /	5,994.00 64.00	ตร.ม. ม.	88.00 1,435.00	527,472.00 91,840.00	1.3645 1.3645	126.07 2,055.96	755,663.58 131,581.44	ใช้สูตรค่า k3.5 /

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจะเข้เกาะ ตำบล บุ๊กัด อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นร.21 - 4 - 373 /
สำนักงานทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6	ข้อ 7	ราคา		หมายเหตุ
							ปริมาณ	หน่วย	
6	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย x FN เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.	ราคากลาง		
	งานเปิดตลาด								
	งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ชุด	6,540.00	6,540.00		8,684.00	8,684.00	
	งานหล่อคอนกรีต	112.00	ตัน	390.00	43,680.00		517.85	57,999.20	
				รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น	6,670,826.23				
			ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 270 วัน					รวมราคากลางทั้งสิ้น	9,499,731.84

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจรัญ คงนวล)
27 / 11 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุชาติ บุญแน่น)
27 / 11 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโชค ศิริรักษ์)
27 / 11 / 69