

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำภาชีบ้านทุ่งกระถิ่น - บ้านเตาสีลูก หมู่ที่ ๓,๑๕,๒๐ ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. ๑๔-๔-๔๒๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๓,๘๗๖,๔๐๐ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภทอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
 - งานเตรียมพื้นที่
 - งานดิน
 - งานป้องกันการกัดเซาะ
 - งานเบ็ดเตล็ด
 - งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)
๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๓,๘๗๖,๕๗๖.๘๙ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบกบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิชา รัตนพงษ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวภูจิรา พรหมจรรย์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐศักดิ์ บุญชู	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/๑๕๐๘๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำภาชีบ้านทุ่งกระถิ่น - บ้านเตาสีลูก หมู่ที่ ๓,๑๕,๒๐ ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. ๑๔-๔-๔๒๐ งบประมาณ ๙๓,๘๗๖,๔๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำภาชีบ้านทุ่งกระถิ่น - บ้านเตาสีลูก หมู่ที่ ๓,๑๕,๒๐ ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. ๑๔-๔-๔๒๐ ราคากลางเป็นเงิน ๙๓,๘๗๖,๔๐๐.๘๙ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้ว ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิชาญ รัตนพงษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐศักดิ์ บุญชู)

นายช่างโยธา

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภูจิตา พรหมจรรย์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาดีสัย)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม

(นายแมนชาติ บัวทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำภาชีบ้านทุ่งกระถิ่น - บ้านเตาสีลูก หมู่ที่ 3,15,20 ตำบล ด้านห้วยตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-420

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 9 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	9,230.00	ตร.ม.	1.34	12,368.20	1.1978	1.61	14,860.30	
1.2	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	23,300.00	ลบ.ม.	0.81	18,630.00	1.1978	0.97	22,310.00	
รวมรายการที่ 1					30,998.20			37,170.30	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร								
	- จุดทิ้งดิน 1 ระยะขนดิน 1 กม.	21,318.00	ลบ.ม.	34.45	751,630.10	1.1978	41.26	900,210.68	(สภาพปกติ)
2.2	งานดินถมบดอัดแน่นจากดินขุด ระยะขนดิน 0 กม.								
	- ดินถมบดอัดแน่น 85 %	19,475.00	ลบ.ม.	67.59	1,316,315.25	1.1978	80.96	1,576,696.00	(สภาพแน่น)
รวมรายการที่ 2					2,067,945.35			2,476,906.68	
3. งานป้องกันการกัดเซาะ									
3.1	งานกล่องลวดตาข่าย Gabion มอก. 3656-2566 พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	14,890.00	ลบ.ม.	3,246.62	48,342,171.80	1.1978	3,888.80	57,904,232.00	
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 1.00 ม.	5,278.00	ลบ.ม.	2,242.28	11,834,753.84	1.1978	2,685.80	14,175,652.40	
3.2	งานกล่องลวดตาข่าย Mattress มอก. 3656-2566 พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 6.00 x หนา 0.30 ม.	1,771.00	ลบ.ม.	2,351.46	4,164,435.66	1.1978	2,816.58	4,988,163.18	
3.3	งานแผ่นวัสดุป้องกันการกัดเซาะเชิงลาด(GM)	4,616.00	ตร.ม.	1,610.00	7,431,760.00	1.1978	1,928.46	8,901,771.36	
3.4	งานแผ่นใยสังเคราะห์แบบที่ 2 (ปริมาณงานคิดตามแบบ)	37,712.00	ตร.ม.	84.00	3,167,808.00	1.1978	100.62	3,794,581.44	
รวมรายการที่ 3					74,940,929.30			89,764,400.38	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำกาชีบ้านทุ่งกระถิ่น - บ้านเตาสีลูก หมู่ที่ 3,15,20 ตำบล ด่านทับตะโก อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-420

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 9 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4. งานเบ็ดเตล็ด									
4.1	งานป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูแหล่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1.1647	13,976.40	13,976.40	
4.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	1.1647	9,201.13	9,201.13	
รวมรายการที่ 4					19,900.00			23,177.53	
รวมค่างานต้นทุน					77,059,772.85	รวมค่างานก่อสร้าง		92,301,654.89	
5. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)									
5.1	ค่าปลูกป่าชายเลนและบำรุงป่าที่ปลูก รวมค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่า	125.80	ไร่	12,090.00	1,520,922.00	1.0000	12,090.00	1,520,922.00	
5.2	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT)	4.00	จุด	13,500.00	54,000.00	1.0000	13,500.00	54,000.00	
รวมรายการที่ 5							1,574,922.00		
รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา							93,876,576.89		
คิดเป็นราคากลาง							93,876,576.89		

ตัวหนังสือ (เก้าสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 270 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายอวิษฐา รัตนพงษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ
(นางสาวภูจิตา พรหมจรรย์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


กรรมการ
(นายณัฏฐศักดิ์ บุญชู)
นายช่างโยธา