

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓,๒๕๒,๓๐๐.- บาท (สามสิบล้านสามร้อยยี่สิบสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ประเภระบบกระจายน้ำ

- งานเตรียมพื้นที่
- งานดิน
- งานโครงสร้าง
- งานป้องกันการกัดเซาะ
- งานท่อและอุปกรณ์
- งานอาคารประกอบ
- งานเบ็ดเตล็ด
- งานอุปกรณ์ประกอบ
- งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๓,๒๕๒,๓๒๒.๒๘ บาท (สามสิบล้านสามร้อยยี่สิบสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัทรพงศ์ ศุขรัตน์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวจิตาภา กาญจนเดชศิริ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤตชัย ขุนทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย

สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-3-012

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1. งานเตรียมพื้นที่									
1.1	งานถมกลาง	1,650.00	ตร.ม.	1.34	2,211.00	1.2457	1.67	2,755.50	
					รวมรายการที่ 1	2,211.00		2,755.50	
2. งานดิน									
2.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร				-				
	- จุดที่ดิน 1	ระยะขุดดิน 1 กม.	4,900.00	ลบ.ม.	34.70	170,030.00	1.2457	43.23	211,827.00
					รวมรายการที่ 2	170,030.00		211,827.00	
3. งานโครงสร้าง									
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.50	ลบ.ม.	3,069.49	38,368.63	1.2078	3,707.33	46,341.63	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,401.00	กก.	23.52	32,951.52	1.2078	28.41	39,802.41	
3.3	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	170.00	ตร.ม.	72.00	12,240.00	1.2078	86.96	14,783.20	
3.4	งานทรายอัดแน่น (รองพื้น/รองท่อ)	20.00	ลบ.ม.	439.00	8,780.00	1.2078	530.22	10,604.40	
3.5	งานเสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 ม. (งานโรงสูบน้ำ 412003,งานถังเก็บน้ำคอนกรีต 200 ลบ.ม., งานอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.)	756.00	ม.	340.00	257,040.00	1.2078	410.65	310,451.40	
3.6	งานเสาเข็ม □ 0.22 x 0.22 ม. (งานฐานรากหอถังเหล็ก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.,งานแท่น คสล. รับท่อคู่)	196.00	ม.	480.00	94,080.00	1.2078	579.74	113,629.04	
3.7	งานเสาเข็ม □ 0.26 x 0.26 ม. (งานฐานรากถังสลักเกลียว ขนาด 600 ลบ.ม.)	336.00	ม.	490.00	164,640.00	1.2078	591.82	198,851.52	
					รวมรายการที่ 3	608,100.15		734,463.60	
4. งานป้องกันการกัดเซาะ									
4.1	งานหินเรียงยาแนว	2.50	ลบ.ม.	1,051.84	2,629.60	1.2457	1,310.28	3,275.70	
					รวมรายการที่ 4	2,629.60		3,275.70	
5. งานท่อและอุปกรณ์									
5.1	งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP BS-M)								
	- ขนาด Dia. 4.00 นิ้ว	1,265.00	ม.	579.00	732,435.00	1.2457	721.26	912,393.90	
	- ขนาด Dia. 6.00 นิ้ว	965.00	ม.	1,148.00	1,107,820.00	1.2457	1,430.06	1,380,007.90	
5.2	งานท่อเหล็กตะเข็บเกลียว มอก.427				-				
	- ขนาด Dia. 200.00 มม.	680.00	ม.	4,384.33	2,981,344.40	1.2457	5,461.56	3,713,860.80	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราชวิทยาลัย
สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-3-012

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.3	งานท่อ HDPE PE100 ชนิดผนังสองชั้น มอก.982								
	- ขนาด Dia. 110.00 มม. ชั้น PN 10	110.00	ม.	418.00	45,980.00	1.2457	520.70	57,277.00	
	- ขนาด Dia. 160.00 มม. ชั้น PN 10	1,299.00	ม.	877.00	1,139,223.00	1.2457	1,092.48	1,419,131.52	
5.4	งานเชื่อมต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี								
	- ข้องอเหล็ก 90องศา 4.00 นิ้ว	10.00	ชุด	408.58	4,085.80	1.2457	508.97	5,089.70	
	- ข้องอเหล็ก 90องศา 6.00 นิ้ว	6.00	ชุด	1,516.21	9,097.26	1.2457	1,888.74	11,332.44	
	- สามทางลด 6.00 นิ้ว	6.00	ชุด	2,241.61	13,449.66	1.2457	2,792.37	16,754.22	
	- สามทาง 4.00 นิ้ว	4.00	ชุด	562.96	2,251.84	1.2457	701.28	2,805.12	
	- สามทาง 6.00 นิ้ว	2.00	ชุด	1,814.12	3,628.24	1.2457	2,259.85	4,519.70	
5.5	งานอาคารจุดปล่อยน้ำ (น้ำดิบ)	10.00	ชุด	7,800.00	78,000.00	1.2457	9,716.46	97,164.60	
5.6	งานประสานจุดปล่อยน้ำ (น้ำดี)	12.00	ชุด	2,400.00	28,800.00	1.2457	2,989.68	35,876.16	
5.7	งานมาตรวัดน้ำ ขนาด 150 มม. และอุปกรณ์ประสานท่อ	1.00	ชุด	20,125.00	20,125.00	1.2457	25,069.71	25,069.71	
5.8	งานท่อประสานเครื่องสูบน้ำ	4.00	ชุด	240,000.00	960,000.00	1.2457	298,968.00	1,195,872.00	
5.9	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	1.2457	74,742.00	74,742.00	
5.10	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	1.2457	74,742.00	74,742.00	
5.11	งานประสานท่อระหว่างระบบ	1.00	ชุด	158,000.00	158,000.00	1.2457	196,820.60	196,820.60	
5.12	งานท่ออ่อนรับแรงดัน ขนาด 150 มม. (โรงสูบบแบบลอยน้ำ)	4.00	ม.	10,732.95	42,931.80	1.2457	13,370.04	53,480.16	
5.13	งานท่อนลอยน้ำรับท่ออ่อนรับแรงดัน (โรงสูบน้ำแบบลอยน้ำ)	2.00	ชุด	11,600.00	23,200.00	1.2457	14,450.12	28,900.24	
5.14	งานประสานท่อถึงสลักเกลียว	1.00	ชุด	105,000.00	105,000.00	1.2457	130,798.50	130,798.50	
5.15	งานวางลวดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ	1.00	ชุด	74,750.00	74,750.00	1.2457	93,116.08	93,116.08	
รวมรายการที่ 5					7,650,122.00			9,529,754.35	

6. งานอาคารประกอบ									
6.1	งานอาคารท่อแยก (ใต้ดิน)	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	1.2078	57,974.40	115,948.80	
6.2	งานอาคารระบายอากาศ	2.00	ชุด	21,600.00	43,200.00	1.2078	26,088.48	52,176.96	
6.3	อาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลบ.ม./ชม.	1.00	แห่ง	1,485,000.00	1,485,000.00	1.2078	1,793,583.00	1,793,583.00	
6.4	ถังเก็บน้ำคอนกรีต 200 ลบ.ม. พร้อมป้าย	1.00	แห่ง	783,000.00	783,000.00	1.2078	945,707.40	945,707.40	
6.5	งานโรงสูบน้ำ 412003 (ไม่รวมงาน ค.ส.ล.)	3.00	ชุด	92,000.00	276,000.00	1.2078	111,117.60	333,352.80	
6.6	งานแท่น คสล. รับท่อคู่	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	1.2078	13,285.80	26,571.60	

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬารณราวิทยาลัย
สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-3-012

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
6.7	งานรั้วเหล็ก	50.00	ม.	1,290.00	64,500.00	1.2078	1,558.06	77,903.00	
6.8	งานโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 28 แผง	3.00	ชุด	88,000.00	264,000.00	1.2078	106,286.40	318,859.20	
6.9	งานฐานรากหอดังเหล็ก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.	2.00	งาน	76,000.00	152,000.00	1.2078	91,792.80	183,585.60	
6.10	งานฐานรากถังสลักเกลียวเคลือบอีพ็อกซี ขนาด 600 ลบ.ม.	1.00	งาน	235,000.00	235,000.00	1.2078	283,833.00	283,833.00	
6.11	งานคืนสภาพพื้นค.ส.ล.	170.00	ตร.ม.	576.52	98,009.00	1.2078	696.33	118,376.10	
รวมรายการที่ 6					3,518,709.00			4,249,897.46	
7. งานเบ็ดเตล็ด									
7.1	งานป้ายชื่อโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ(ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1.2078	12,078.00	12,078.00	
7.2	งานป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	1.2078	8,575.38	8,575.38	
7.3	งานหลักบอกแนว	20.00	ชุด	800.00	16,000.00	1.2078	966.24	19,324.80	
รวมรายการที่ 7					33,100.00			39,978.18	
8. งานอุปกรณ์ประกอบ									
8.1	งานระบบไฟฟ้า (แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 400 วัตต์) รวมติดตั้ง	84.00	แผง	14,400.00	1,209,600.00	1.2457	17,938.08	1,506,798.72	
8.2	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ชุดสายจากตู้ควบคุมไปหามอเตอร์) รวมติดตั้ง	160.00	ม.	247.50	39,600.00	1.2457	308.31	49,329.60	
8.3	งานระบบไฟฟ้า (ชุดควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติไร้สาย) รวมติดตั้ง	6.00	ชุด	287,500.00	1,725,000.00	1.2457	358,138.75	2,148,832.50	
8.4	งานระบบไฟฟ้า (ชุดสายจากแผงไปตู้ควบคุม)	130.00	ม.	132.92	17,280.00	1.2457	165.58	21,525.40	
8.5	งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด 7.5 kW) รวมติดตั้ง (ระบบแสงอาทิตย์)	6.00	ชุด	288,600.00	1,731,600.00	1.2457	359,509.02	2,157,054.12	
8.6	งานระบบไฟฟ้า (ชุดควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติไร้สาย) รวมติดตั้ง	2.00	ชุด	225,000.00	450,000.00	1.2457	280,282.50	560,565.00	
8.7	งานเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ขนาด 4.0 kW) รวมติดตั้ง (ระบบไฟฟ้า/ระบบแสงอาทิตย์)	2.00	ชุด	257,400.00	514,800.00	1.2457	320,643.18	641,286.36	
8.8	งานถังสลักเกลียวเคลือบอีพ็อกซี ขนาด 600 ลบ.ม.	1.00	ชุด	6,765,000.00	6,765,000.00	1.2457	8,427,160.50	8,427,160.50	
8.9	งานหอดังเหล็ก ขนาดความจุ 40 ลบ.ม. ความสูง 20 ม.	2.00	ชุด	915,887.85	1,831,775.70	1.2457	1,140,921.49	2,281,842.98	
8.10	งานกว้านแพเหล็ก	2.00	ชุด	63,250.00	126,500.00	1.2457	78,790.53	157,581.06	
8.11	งานโรงสูบน้ำแพเหล็ก ขนาด 3.70x4.60 ม.	1.00	งาน	402,500.00	402,500.00	1.2457	501,394.25	501,394.25	
รวมรายการที่ 8					14,813,655.70	รวมค่างานก่อสร้าง	18,453,370.49		
รวมค่างานต้นทุน					26,798,557.45		33,225,322.28		

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย
สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.18-3-012

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 3 กันยายน 2569

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
9. งานไม่ปรับราคา(ครุภัณฑ์จัดซื้อ/ค่าใช้จ่ายพิเศษ)									
9.1	งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง (งานเจาะสำรวจดิน วิธี SPT)	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	1.0000	13,500.00	27,000.00	

รวมรายการที่ 9	27,000.00
รวมค่างานก่อสร้างและงานไม่ปรับราคา	33,252,322.28
คิดเป็นราคากลาง	33,252,322.28

ตัวหนังสือ (สามสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 210 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุจำนวน 30 วัน ไม่รวมฤดูฝน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวจิตาภา กาญจนเดชศิริ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายกฤตชัย ขุนทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๔๘๘ ต่อ ๓๐๒

ที่ ทส ๐๖๑๗/๑๕๖๐๙

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขออนุมัติราคากลาง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๕ โครงการ โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๑๒ งบประมาณ ๓๓,๒๕๒,๓๐๐.- บาท (สามสิบล้านสามร้อยสองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้วตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง พร้อมทั้งร่วมกันลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย สนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. ๑๘-๓-๐๑๒ ราคากลางเป็นเงิน ๓๓,๒๕๒,๓๐๒.๒๘ บาท (สามสิบล้านสามร้อยสองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่วนสำรวจและออกแบบ พิจารณาแล้วตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ การอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ อนุมัติแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อจกได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายภัทรพงศ์ ศชรินทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจิตาภา กาญจนเดชศิริ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤทธิชัย ขุนทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายวิชาเยล พัฒนาศัย)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

อนุมัติ

(นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ในนามของ...
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ Factor From
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ - เป็นไปตามระเบียบ
ต้นฉบับของกรมทรัพยากรน้ำ
ส่ง สำนักรับใช้ของกรม

(นายแมนชาติ บัวทอง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่