



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ
รับเลขที่..... 15109
วันที่..... 14 ก.ย. 69
เวลา..... 10.03 น.

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/ ๑๕๑๒

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

รับโอนจาก
เลขที่..... 16060
วันที่..... 10 ก.ย. 69
เวลา..... 16-19 น.

เรื่อง ส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

ส่วนสำรวจและออกแบบ ขอส่งราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดพิเหล้ง ตำบลมะรือบออก อำเภोजะเอย์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรือเลาะ ตำบลขอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๗๓.๐๓
๔	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๙,๔๙๙,๕๑๗.๔๑
๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	๗,๔๙๙,๘๙๐.๒๖
๖	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำแม่เปี้ยะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	๔๙๘,๖๕๒
๗	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายตาแปดพร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง ๒ หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	๙,๔๙๖,๗๒๓.๒๙
๘	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองนาทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๙,๖๙๖,๙๕๗.๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

รับ ทส.กลุ่มทส.๐๖๑๘
นางช่อมาลี นามะรัตน
2/10/69

ทส. ๑๖๓๗๓, ๑๖๓๗๓
- ดำเนินการตามมติที่ ๒๑.
18

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
"No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม"

14 ก.ย. 69

16/1
14 ก.ย. 69

สันทัด
14 ก.ย. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ ส่วนสำรวจและออกแบบ โทร. ๐-๗๔๒๕-๑๑๕๕-๘

ที่ ทส ๐๖๑๘.๒/๑๕๐๙๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทน.๘/๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อท้ายบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดตามที่แนบ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปิเหล้ง ตำบลมะรือโบออก อำเภोजะเอยร์ จังหวัดนราธิวาส	๔,๙๙๘,๗๙๖.๕๗
๒	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอรามัน จังหวัดนราธิวาส	๑๔,๙๙๗,๘๐๘.๕๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองบือรีเลาะ ตำบลขอเลาะ อำเภอยะรัง จังหวัดนราธิวาส	๙,๗๙๘,๗๓๓.๐๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

(นายกิตติศักดิ์ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางบุญเรือน สุวรรณเจริญ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

“No Gift Policy ทส.โปร่งใสและเป็นธรรม”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปีเหล้ง ตำบล มะรือโบออก อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นธ.21 - 4 - 374

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
	- งานฉากลาย	4,000.00	ตร.ม.	1.40	5,600.00	1.3718	2.01	8,040.00	
	งานผันน้ำระหว่างงานก่อสร้าง								
	- กรณีเป็นงานขุดคลองผันน้ำ คิดเป็นงานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,000.00	ลบ.ม.	21.01	21,010.00	1.3718	30.26	30,260.00	ใช้สูตรค่าk2.1
	- กรณีเป็นงานดินถมชั่วคราว คิดเป็นงานดินถมบดอัดแน่น	1,120.00	ลบ.ม.	49.37	55,294.40	1.3718	71.11	79,643.20	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	210,000.00	ลบ.ม.	0.86	180,600.00	1.3718	1.23	258,300.00	
2	งานดิน								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	1,094.00	ลบ.ม.	48.55	53,113.70	1.3718	69.93	76,503.42	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	8,434.00	ลบ.ม.	35.90	302,780.60	1.3718	51.71	436,122.14	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานดินถมบดอัดแน่น 85% จากบ่อดิน	1,559.00	ลบ.ม.	140.72	219,382.48	1.3718	202.69	315,993.71	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานลูกรังบดอัดแน่น	863.00	ลบ.ม.	232.22	200,405.86	1.3718	334.48	288,656.24	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	576.00	ลบ.ม.	940.480	541,716.48	1.3718	1,354.65	780,278.40	ใช้สูตรค่าk2.1
	- งานทรายหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	698.292	7,681.21	1.3718	1,005.81	11,063.91	ใช้สูตรค่าk2.1
3	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	116.00	ลบ.ม.	3,814.49	442,480.84	1.2749	5,106.24	592,323.84	ใช้สูตรค่าk4.5
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต	7,183.00	กก.	30.63	220,015.29	1.2749	41.00	294,503.00	ใช้สูตรค่าk4.4
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	- งานหินเรียง	73.00	ลบ.ม.	978.34	71,418.82	1.3718	1,409.19	102,870.87	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Gabion พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Gabion ขนาด 1.00 x 2.00 x หนา 0.50 ม.	65.00	ลบ.ม.	2,636.77	171,390.05	1.3718	3,797.97	246,868.05	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานกล่องลวดตาข่าย Mattress พร้อมหินเรียง								
	กล่อง Mattress ขนาด 2.00 x 4.00 x หนา 0.30 ม.	160.00	ลบ.ม.	2,442.27	390,763.20	1.3718	3,517.82	562,851.20	ใช้สูตรค่าk2.2
	- งานแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดที่ 2	770.00	ตร.ม.	88.00	67,760.00	1.3718	126.75	97,597.50	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำวัดปีเหล้ง ตำบล มะรือโบออก อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส รหัสโครงการ นร.21 - 4 - 374

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F หรือ VAT	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย (เพิ่ม 5% ตาม มติ ครม.)	ราคากลาง	
5	งานเบ็ดเตล็ด ✓								
	- งานป้ายชื่อโครงการ ✓	1.00	ชุด ✓	6,540.00	6,540.00	1.2749 ✓	8,754.73 ✓	8,754.73 ✓	
	- งานหลักบ่อแก้ว ✓	48.00	ตัน ✓	390.00	18,720.00	1.2749 ✓	522.07 ✓	25,059.36 ✓	
	- งานท่อเหลี่ยม คสล.ชนิดหล่อสำเร็จ ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม. หน้า 0.125 ม. ✓	50.00	ม. ✓	11,700.00	585,000.00	1.2749 ✓	15,662.14 ✓	783,107.00 ✓	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,561,672.93				
ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น		270	วัน				รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,998,796.57	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโสภณรัฐ บุชบงกัไพฑูรย์)

10 / 10 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรเมศวร์ ธนทรัพย์เกษม)

10 / 10 / 69

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภชัย บุญแมน)

10 / 10 / 69